

UTILIZAR
ESTE
Alcorno
21/02/13

MEMORIAL DESCRITIVO ESPECÍFICO DO PROJETO

OBRA: UBSF – Bairro Amorim

ÁREA: 387,23 m²

ENDEREÇO: Rua Guarani Quadra I-4 Lote JK – Bairro Amorim.



OBJETIVOS E ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO:

O referido estabelecimento se destina a procedimentos de atenção básica à Comunidade cadastrada pelo UBSF/ Amorim.

SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES: Área útil: 44,31 m²

- Piso Granitina com juntas de PVC a cada 1,00m² (máximo).
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Pé direito: 2,80m.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

GUARDA DE MEDICAMENTOS: Área útil de 4,16m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

COLETA DE MATERIAL: Área útil de 7,52m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

RECEPÇÃO / REGISTRO DE PACIENTES: - Área útil de 9,69m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Balcão de atendimento em alvenaria com tampo em ardósia polida de 3mm de espessura 3cm com acabamento boleado.

SANITÁRIOS PARA USUÁRIOS (sexo feminino anexo à sala de espera): Área útil de 3,42m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.

efw



- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Este compartimento será adequado para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais.

SANITÁRIOS PARA USUÁRIOS (sexo masculino anexo à sala de espera):

Área útil de 3,42m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Este compartimento será adequado para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais.

SALA DE VACINAÇÃO: Área útil de 12,00 m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Balcão em ardósia em ardósia polida de 3mm de espessura conforme projeto com acabamento boleado.
- Paredes em painéis de divisória até a laje.

SALA DE REUNIÃO: Área útil de 32,60m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL : Área útil de 7,56m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

GINECOLOGIA: Área útil de 9,45m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA

efu



BANHEIRO ANEXO AO CONSULTÓRIO GINECOLOGIA : Área útil de 2,25m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

COMPRESSOR: Área útil de 2,25m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Paredes de tijolo vazado, conforme indicação no projeto.
- Pé direito 2,00m.

ESCOVÁRIO: Área útil de 6,30m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Pé direito 2,80m.
- Bancada em ardósia polida.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Área útil de 19,22m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Bancada em ardósia polida.

SALA DOS AGENTES: Área útil de 14,65m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

DML: Área útil de 2,20m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

ALMOXARIFADO: Área útil de 4,00m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.



BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS (VESTIÁRIO MASCULINO): Área útil de 5,60m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Paredes revestidas c/ cerâmica "A" extra PEI5 na área do box.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- A separação dos boxes será em pedra ardósia cinza polida, com h= 1,80m e espessura de 3cm.

BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS (VESTIÁRIO FEMININO): Área útil de 5,60m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Paredes revestidas c/ cerâmica "A" extra PEI5 na área do box.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- A separação dos boxes será em pedra ardósia cinza polida, com h= 1,80m e espessura de 3cm.

COPA: Área útil de 4,00m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

APOIO EPIDEMIOLÓGICO: Área útil de 3,80m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Compartimento provido de tanque e chuveiro.

EQUIPAMENTOS: Área útil de 2,20m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

ARS: Área útil de 2,70m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.



SALA DE ESTERILIZAÇÃO (interligada por guichê à sala de utilidades): Área útil de 4,96 m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Este compartimento será provido de ventilação mecânica do tipo exaustão e insuflador conforme projeto.

SALA DE UTILIDADES: Área útil de 4,96m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.
- Este compartimento será provido de ventilação mecânica do tipo exaustão e insuflador conforme projeto.

SALA DE CUIDADOS BÁSICOS E OBSERVAÇÃO: Área útil de 16,16m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA.

BANHEIRO PARA SALA DE OBSERVAÇÃO: Área útil de 5,44m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada.
- Área do boxe revestida azulejo branco até 1,60m de altura.

CURATIVO: Área útil de 9,60m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL: Área útil de 7,68m²

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA

efil



CASA DE GÁS: Área útil de 2,40m²

- Piso cerâmico "A" extra PEI4.
- Paredes de alvenaria com pé direito de 2,50m.
- Teto sem laje com cobertura de telha cerâmica.

CIRCULAÇÃO: Área útil de 34,14m².

- Piso Granitina com juntas a cada 1,00m² no máximo.
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com tinta acrílica e painéis de divisória até o teto.
- Teto em laje pré-moldada rebocada, pintada com tinta PVA

ROUPARIA: armário dotado de portas de madeira formicada.

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO:

- Luz natural e mecânica conforme projeto.

OBSERVAÇÃO:

- O PISO DE GRANITINA EMPREGADO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, TER ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE 4% NO MÁXIMO, DE COR CLARO, RIGOROSAMENTE NIVELADO, E NÍVEL DE DECLIVE SUAVE PARA QUE SEJA EVITADO O ACÚMULO DE ÁGUA. ESTE PISO DEPOIS DE EXECUTADO E FEITO A LIMPEZA LOGO DEPOIS DE SUA CONCLUSÃO DEVERÁ RECEBER UMA CAMADA DE IMPERMEABILIZANTE.
- TODAS AS JANELAS DEVERÃO SER PROVIDAS DE TELA MOSQUETEIRO, COM EXCEÇÃO DAS SALAS DE AGENTES E ADMINISTRAÇÃO.

Araguari/MG, 22 de abril de 2010

Maria Aparecida de Lima

Maria Aparecida de Lima
Arquiteta CREA-GO 3931/D
ARQUITETA
CAU A9236-3