

MEMORIAL DESCRITIVO

Local: UBS NOVO HORIZONTE

Área: 215,32m²

Endereço: Rua Padre Nilo – Bairro Novo Horizonte

Conforme informações colhidas junto aos dirigentes da Associação dos moradores do Bairro Novo Horizonte, e orientações recebidas do Sr. Arcênio e do Sr. Leonardo, funcionários da Secretaria de Saúde, após a vistoria in loco e conforme concordância e aprovação da Sra. Lucélia, Secretária da Saúde do Município, apresento o levantamento de serviços para a reforma da mesma. Os serviços consistem em reforma em todo o prédio, e a execução de algumas alterações solicitadas pela equipe e aprovadas pela Sra. Secretária, tais como a transformação do Consultório médico em dois consultórios médicos, adequação da Secretaria em Farmácia, a adequação da área de serviço criando uma cobertura e fechamento lateral com grades. Também será criado nos fundos do lote um anexo onde serão instalados uma Sala para Agentes Comunitários, Banheiros masculinos e femininos e um Salão para Reuniões. No jardim da entrada da Unidade será criada uma cobertura com estrutura metálica e telha cerâmica tipo americana protegendo assim os usuários do sol e chuva, e um muro com portão de acesso isolando assim o jardim da área da unidade propriamente dita. O telhado assim como o piso da unidade necessita de manutenção e pequenos reparos. A pintura será refeita em toda a unidade.

Entrada / Jardim: Área útil = 140,13m²

- Fazer a limpeza do jardim, podando os arbustos e o gramado e retirar o entulho;
- Fazer uma cobertura com área de 33,13m², com estrutura metálica em 4 águas, apoiada em colunas metálicas, com aplicação de fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético, e telhas cerâmicas tipo americana resinada;
- Piso concreto simples sarrafeado, apresentando trincas e rachaduras, deverão ser recuperados, desde a calçada e em todo o pátio cimentado da unidade;
- Muros da frente e laterais, em alvenaria de tijolo cerâmico, chapiscado e rebocado, pintura látex PVA.
- Fazer o fechamento entre o jardim da entrada e o prédio da unidade, sendo um muro com 2 lanças, sendo o primeiro com 1,0x2,20m e o segundo com 0,58x2,20m, chapiscado e rebocado, e no meio um portão de abrir 2,90x2,20m – em 2 folhas em chapa de aço e requadro em metalon aplicado fundo anticorrosivo e pintura em esmalte sintético.

Alpendre: Área útil = 7,99m²

- Piso em cerâmica, substituir as 16 peças danificadas por peças iguais ou similares mantendo a qualidade, classificação PI 5;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Sala de espera/circulação1: Área útil = 25,26m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Bancos em alvenaria rebocada pintados com esmalte sintético e tampo em ardósia.

Consultório médico: Área útil = 19,70m²

- Será dividido em 2 salas, Consultório 1 (A= 8,74m²) e Consultório 2 (A= 9,23m²). Instalar painéis divisórios de núcleo compensado naval, perfil alumínio tipo C, com duas portas completas;
- Retirar a porta atual, que está em bom estado de conservação e reinstalá-la na Sala da Enfermaria;
- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado em cada um dos consultórios, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.
- Instalar no consultório 1, um lavatório de coluna, seguindo padrão, fazendo a instalação hidráulica pela parede externa evitando assim danificar o piso.

Banheiro consultório médico: Área útil = 3,45m²

- Piso em cerâmica;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria revestidas com azulejo branco 15x15, até o teto;
- Box em acrílico com requadros em alumínio;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;

- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório.

- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Banheiro masculino/ público :Área útil = 4,42m²

- Piso em cerâmica;

- Pé direito= 3,00m;

- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;

- Paredes laterais de alvenaria revestidas com azulejo branco 15x15, até o teto, fazer revisão e reparo no rejunte;

- Divisória em pedra ardósia;

- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético, inclusive as barras de apoio;

- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;

- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório;

- Fazer revisão nas instalações hidráulicas e reparo em um dos mictórios de louça;

- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Banheiro feminino/ público :Área útil = 2,46m²

- Piso em cerâmica;

- Pé direito= 3,00m;

- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;

- Paredes laterais de alvenaria revestidas com azulejo branco 15x15, até o teto;

- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético, inclusive as barras de apoio;

- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;

- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório;

- Fazer revisão nas instalações hidráulicas;

- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Recepção:Área útil = 10,21m²

- Piso em cerâmica;

- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;

- Pé direito= 3,00m;

- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;

- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;

- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;

- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Consultório Odontológico :Área útil = 10,07m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Circulação 2 :Área útil = 23,92m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Enfermaria :Área útil = 10,07m²

- Retirar a porta existente e reinstalar a porta atual do consultório médico;
- Piso em cerâmica, substituir as 3 peças danificadas por peças iguais ou similares mantendo a qualidade, classificação PI 5;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;

- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Secretaria (Farmácia):Área útil = 9,88m²

- Será adequada e transformada em Farmácia, instalar um lavatório de coluna na parede da esquerda fazendo a ligação hidráulica junto a ligação da pia da sala da Enfermaria;
- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Banheiro dos funcionários :Área útil = 3,18m²

- Piso em cerâmica;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria revestidas com azulejo branco 15x15, até o teto;
- Box em acrílico com requadros em alumínio;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório.
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Depósito de Material de Limpeza –DML :Área útil = 3,18m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;

- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Copa :Área útil = 8,93m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria revestidas com azulejo branco 15x15, até o teto;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Retirar a porta de madeira externa e instalar outra porta de aço tipo veneziana;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Área de serviço :Área útil = 8,00m²

- Fazer uma cobertura com estrutura metálica e telha de ondulada de fibrocimento 6,0mm, fazer fechamento lateral com grade metálica de metalon ou tubular;
- Piso em concreto sarrafeado
- Pé direito= inclinado, mínimo de 2,40m;
- Teto aparente com telha de fibrocimento ondulada 6mm;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Instalar luminária completa com lâmpada fluorescente compacta ou de led, com reator eletrônico embutido soquete E27.

Almoxarifado :Área útil = 4,48m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em forro de PVC;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;

- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.

Esterilização :Área útil = 10,47m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em forro de PVC;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Instalar grade de proteção na janela, a mesma se encontra no chão da sala de expurgo;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.
- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório.

Expurgo :Área útil = 3,18m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em forro de PVC;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.
- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório.

Citologia :Área útil = 6,63m²

- Piso em cerâmica;

- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Sala de Vacinas :Área útil = 6,63m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Sala de Curativos : Área útil = 7,02m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Sala de Inalação : Área útil = 6,62m²

- Piso em cerâmica;
- Rodapés – Cerâmico com altura de 7,0cms;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas pintadas com esmalte sintético;
- Esquadrias de madeiras pintadas com esmalte sintético, fazer o reparo das fechaduras e dobradiças;
- Serão trocadas todas as luminárias tipo calha com lâmpadas fluorescentes por outras mais práticas e econômicas, sejam elas luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido e soquete E27.
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Ampliação/Anexo:

Será feito a ampliação nos fundos do lote, usando os muros e aumentando a altura dos mesmos, dificultando assim o acesso de marginais ao terreno da unidade, o que ocorre com frequência. Serão criados uma sala para agentes comunitários, banheiros masculinos e femininos e um salão de reuniões, ocupando toda a extensão do fundo do lote.

- As fundações serão feitas com brocas com diâmetro de 25cms, e vigas baldrame em concreto armado, estas últimas deverão ser impermeabilizadas com tinta betuminosa;
- A estrutura será composta de pilares e vigas em concreto armado e o forro será em laje pré-moldada com capeamento 4cms; os muros do fundo e das laterais serão usados como parte da construção, para isso será necessário fazer uma cinta em concreto armado amarrando a nas ferragens dos pilares existentes e dando continuidade na alvenaria até alcançar o ponto necessário;
- As alvenarias serão de tijolo cerâmico furado de 9x19x29cms, chapiscadas e rebocadas com massa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, aprumadas e alinhadas,
- A cobertura será com estrutura metálica sobre laje e telha cerâmica tipo americana resinada, com beiral de 0,60m, respeitando a inclinação mínima de 35%.
- O contrapiso será em concreto desempenado com 8,0cms de espessura, mais a regularização com 2,0cms de espessura, sarrafeado e nivelado, pronto para receber piso cerâmico.
- Fazer uma calçada com 0,60m de largura na frente da construção, em concreto desempenado esp=8,0cms, que também será o piso da passarela 2,0x3,10m que ligará o pátio existente ao novo anexo;
- Fazer toda a parte elétrica do novo anexo, Instalar um Quadro de distribuição de energia, disjuntores, tubulações embutidas, fiação e acabamentos atendendo as normas da ABNT;
- Instalar a caixa d'água de fibra de vidro ou Polietileno – 1 unidade de 1000 litros, acima da laje sobre os banheiros;
- Instalar soleiras em ardósia, 15cms de largura – 9,15mts
- Instalar uma torneira de jardim na área externa e outra no banheiro masculino;

Alpendre: Área útil = 6,95m²

- Piso em cerâmica, de qualidade, classificação PI 5, em toda a área, rejuntar;
- Rodapés – cerâmico com altura de 7,0cms, conforme o novo piso a ser aplicado;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;

- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Instalar 1,0 ponto de tomada junto com o interruptor à 1,10m do piso acabado no meio da parede em frente aos banheiros;
- Instalar 1,0 luminária completa com lâmpada fluorescente compacta ou de led, com reator eletrônico embutido soquete E27, no teto.

Sala dos Agentes Comunitários : Área útil = 29,10m²

- Piso em cerâmica, de qualidade, classificação PI 5, em toda a área, rejuntar;
- Rodapés – cerâmico com altura de 7,0cms, conforme o novo piso a ser aplicado;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas aplicadas fundo anti-corrosivo e pintadas com esmalte sintético,

Janelas – 2 unidades 2,00x1,00mts, de correr com grade de proteção, tipo veneziana/vidro, instalar vidros, completas inclusive as ferragens;

Porta – 1 unidade 1,00x2,10mts, tipo veneziana, chapa de aço reforçada, completa, inclusive as ferragens;

- Bancada de Ardósia e=3,0cms, 55,0cms de largura, com 13,65mts de comprimento em formato de “U” (vide lay out), assentadas sobre cantoneiras metálicas chumbadas na parede, deixando ao longo da bancada um vão de 5,0cms entre a parede e a pedra. Instalar a 0,75m do piso acabado;
- Instalar 9,0 pontos de tomadas à 0,30m do piso acabado abaixo das bancadas, 1,0 ponto de tomada à 2,20m do piso acabado no meio da parede adjacente a porta e 1,0 ponto de tomada junto com o interruptor à 1,10m do piso acabado na parede ao lado da porta;
- Instalar 10,0 caixas de passagem com tubulação embutida e arame guia, para pontos de rede lógica, ao lado das tomadas supra citadas, exceto a tomada junto ao interruptor;
- Instalar 3,0 luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido soquete E27, no teto.

Banheiros Masculinos : Área útil = 8,75m²

- Piso em cerâmica, de qualidade, classificação PI 5, em toda a área, rejuntar;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria revestidas com revestimento cerâmico PI-4 de qualidade, até o teto, rejuntar;
- Divisórias em pedra ardósia com 1,90m de altura, e porta do reservado em madeira p/pintura com marco de ferro L, targeta e dobradiças 1,00x1,60m;
- Instalar uma Esquadria metálica tipo maximoar completa 2,0x0,60m, com fundo anti-corrosivo e pintada com esmalte sintético;
- Instalar 2 barras de apoio no reservado a 0,75m do piso acabado conforme NBR 9050/04 da ABNT;
- Instalar 1 lavatório de coluna, 2 mictórios de louça e 1 bacia sanitária com caixa acoplada, fazer toda a instalação hidráulica inclusive registros e acabamentos;
- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório;
- Fazer instalação elétrica, tubulação embutida, fiação, caixas de passagem e acabamentos, sendo 1 ponto de tomada junto com 1 interruptor na parede da entrada do banheiro a 1,10m do piso acabado e 1 ponto de luz com luminária completa com lâmpada fluorescente compacta ou de led, com reator eletrônico embutido soquete E27, no teto;

- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Banheiros Femininos : Área útil = 8,75m²

- Piso em cerâmica, de qualidade, classificação PI 5, em toda a área, rejuntar;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria revestidas com revestimento cerâmico PI-4 de qualidade, até o teto, rejuntar;
- Divisórias em pedra ardósia com 1,90m de altura, e portas dos reservados em madeira p/pintura com marco de ferro L, targeta e dobradiças 1,00x1,60m no acessível e 0,55x1,60 no outro;
- Instalar uma Esquadria metálica tipo maximoar completa 2,0x0,60m, com fundo anti-corrosivo e pintada com esmalte sintético;
- Instalar 2 barras de apoio no reservado acessível, a 0,75m do piso acabado conforme NBR 9050/04 da ABNT;
- Instalar 1 lavatório de coluna, 2 bacias sanitárias com caixas acopladas, fazer toda a instalação hidráulica inclusive registros e acabamentos;
- Instalar ralo com grelha inox com fecho giratório;
- Fazer instalação elétrica, tubulação embutida, fiação, caixas de passagem e acabamentos, sendo 1 ponto de tomada junto com 1 interruptor na parede da entrada do banheiro a 1,10m do piso acabado e 1 ponto de luz com luminária completa com lâmpada fluorescente compacta ou de led, com reator eletrônico embutido soquete E27, no teto;
- Deverá ser instalado, 01 Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml e 01 toalheiro tipo dispenser em ABS para toalhas descartáveis de papel.

Salão de Reuniões : Área útil = 40,27m²

- Piso em cerâmica, de qualidade, classificação PI 5, em toda a área, rejuntar;
- Rodapés – cerâmico com altura de 7,0cms, conforme o novo piso a ser aplicado;
- Pé direito= 3,00m;
- Teto em laje, rebocada, pintada com tinta látex PVA;
- Paredes laterais de alvenaria pintadas com barrado em esmalte sintético com 1,60m de altura e o restante até o teto com tinta látex PVA;
- Esquadrias metálicas aplicadas fundo anti-corrosivo e pintadas com esmalte sintético,
- Janelas – 2 unidades 2,00x1,00mts, de correr com grade de proteção, tipo veneziana/vidro, instalar vidros, completas inclusive as ferragens;
- Porta – 1 unidade 1,00x2,10mts, tipo veneziana, chapa de aço reforçada, completa, inclusive as ferragens;
- Instalar 9,0 pontos de tomadas à 0,30m do piso acabado, 1,0 ponto de tomada à 2,20m do piso acabado no meio da parede adjacente a porta e 1,0 ponto de tomada junto com o interruptor à 1,10m do piso acabado na parede ao lado da porta;
- Instalar 4,0 luminárias completas com lâmpadas fluorescentes compactas ou de led, com reator eletrônico embutido soquete E27, no teto.

Limpeza:

Será retirado o entulho e feito a limpeza geral da unidade, inclusive a grama/mato na área externa, finalizando assim os serviços de reforma da Unidade.

Araguari, 03 de Setembro de 2015.

Walter Francisco Caetano

Engº Civil