

SERVIÇOS COMPLEMENTARES CAPS AD III								
SETOP ABRIL/2021				BDI = 26,5				
SINAPI JULHO/2021								
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL	
							REFERENCIA COM B.D.I	TOTAL COM B.D.I
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-50701	SETOP	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	502,44	0,93	1,18	591,10
1.2	COMPOSIÇÃO 1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	14496,20	18.337,69	18.337,69
1.3	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	614,25	777,03	2.331,08
1.4	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	10,00	184,07	232,85	2.328,49
							SUBTOTAL	23.588,35
2			COBERTURA					
2.1	ED-50677	SETOP	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	m	336,04	28,77	36,39	12.229,86
2.2	ED-48226	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	2,00	55,49	70,19	140,39

2.3	ED-48232	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	15,00	50,16	63,45	951,79
2.4	ED-50730	SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	34,60	9,67	12,23	423,25
2.5	ED-50761	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	34,60	24,06	30,44	1.053,08
	COMPOSIÇÃO 31		PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA DAS LAJES IMPERMEABILIZADAS COM TELA GALVANIZADA TIPO VIVEIRO 1/2" E TRÊS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR CONCRETO	M2	114,50	40,98	51,84	5.935,65
2.6	COMPOSIÇÃO 2		TABEIRA DE MADEIRA 24x3CM INCLUSIVE LIXAMENTO, DUAS DEMAS DE CUPINICIDA	M	175,15	45,21	57,19	10.017,19
							SUBTOTAL	30.751,20
3			DIVISÓRIA					
3.1	ED-48533	SETOP	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	29,16	541,04	684,42	19.957,56
							SUBTOTAL	19.957,56
4			REVESTIMENTO INTERNO					
4.1	ED-50998	SETOP	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM	M2	14,89	241,87	305,97	4.554,60
							SUBTOTAL	4.554,60
5			REVESTIMENTO EXTERNO					
5.1	COMPOSIÇÃO 3		APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO 10x10 EXTERNO INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	210,81	73,36	92,80	19.563,66
							SUBTOTAL	19.563,66
6			PISO					
6.1			PISO EM CONCRETO ARMADO (PASSEIO INTERNOS) E ATERROS					
6.1.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	237,80	111,10	140,54	33.420,77

6.1.2	ED-51096	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	160,50	30,06	38,03	6.103,16
6.2			PISOS INTERNOS E EXTERNOS				-	-
6.2.1	ED-15226	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,28	62,97	79,66	261,28
6.2.2	ED-15227	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,92	62,97	79,66	790,20
6.3			JUNTAS					
6.3.1	ED-50579	SETOP	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	M	77,60	20,26	25,63	1.988,80
6.4			PISO EXTERNO					
6.4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	M	82,59	37,68	47,67	3.936,67
6.4.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	183,01	54,03	68,35	12.508,36
6.4.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (E=7CM)	M3	12,76	639,34	808,77	10.316,69
6.4.4	ED-51148	SETOP	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	3,00	296,78	375,43	1.126,28
							SUBTOTAL	70.452,20

7			ESQUADRIAS E GRADIL					
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					
7.1.1	COMPOSIÇÃO 4		INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA (80X210CM) INCLUSIVE ALISAR E FERRAGENS	UNID	5,00	346,66	438,53	2.192,65
7.1.2	COMPOSIÇÃO 5		INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA (90X210CM) INCLUSIVE ALISAR E FERRAGENS	UNID	23,00	409,39	517,88	11.911,14
7.1.3	COMPOSIÇÃO 6		INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA (100X210CM) INCLUSIVE ALISAR E FERRAGENS	UNID	3,00	480,31	607,59	1.822,78
7.1.4	COMPOSIÇÃO 7		INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA VAI E VEM (110X210CM) INCLUSIVE ALISAR E FERRAGENS	UNID	1,00	715,45	905,05	905,05
7.1.5	COMPOSIÇÃO 8		INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA (120X210CM) INCLUSIVE ALISAR E FERRAGENS	UNID	4,00	624,12	789,52	3.158,06
7.1.6	COMPOSIÇÃO 9		INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME DETALHE DE PROJETO- SANIT. ACESSÍVEL L=100cm	UNID	2,00	376,15	475,82	951,65
7.1.7	COMPOSIÇÃO 10		INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME DETALHE DE PROJETO - SANIT. L=80cm	UNID	8,00	346,60	438,45	3.507,56
7.1.8	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.	UNID	10,00	66,00	83,49	834,90
7.1.9	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	36,00	129,53	163,86	5.898,80
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					
7.2.1	ED-50964	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	14,40	414,44	524,27	7.549,44

7.2.2	ED-50962	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	62,19	411,40	520,42	32.364,98
7.2.3	ED-50991	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	58,08	437,17	553,02	32.119,40
7.2.4	COTAÇÃO 11		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,FECHADURA, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	8,36	565,37	715,20	5.979,04
7.2.5	COMPOSIÇÃO 12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COM FOLHA EM TELA MOSQUITEIRO E FOLHA EM VENEZIANA INCLUSIVE FECHADURA, MARCO E FERRAGENS (0,9X2,2M)	UNID	1,00	1328,87	1.681,02	1.681,02
7.2.6	COMPOSIÇÃO 13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COM FOLHA ARTICULADA EM ALUMINIO E VIDRO E FOLHA ARTICULADA EM VENEZIANA, DE CORRER, INCLUSIVE FECHADURA, MARCO, FERRAGENS E VIDRO(1,0X2,2M)	UNID	5,00	2180,51	2.758,35	13.791,73
7.2.7	COMPOSIÇÃO 14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO E MARCO EM ALUMINIO	M2	19,71	184,72	233,67	4.605,59
7.2.8	COMPOSIÇÃO 15		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 4 FOLHAS ARTICULADA EM ALUMINIO E VIDRO E FOLHA ARTICULADA EM VENEZIANA, DE CORRER,INCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E VIDRO (2,00x1,20M)	UNID	1,00	2129,85	2.694,27	2.694,27
7.3			ELEMENTOS DIVERSOS					
7.3.1	COMPOSIÇÃO 16		GRADIL METÁLICO EM TELA ELETROSOLDADA FIXADA SOBRE VIGA DE CONCRETO ATRAVÉS DE CHUMBADORES INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	M	37,30	593,61	750,91	28.008,99
7.3.2	ED-50987	SETOP	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M2	3,70	345,25	436,74	1.615,94

7.3.3	COMPOSIÇÃO 17		PORTÃO METÁLICO COM TELA ELETROSOLDADA DE CORRER INCLUSIVE INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	M	15,80	589,64	745,89	11.785,05
7.3.4	ED-50924	SETOP	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	UNID	3,00	222,93	282,01	846,02
7.3.5	ED-49583	SETOP	PROTETOR DE PAREDE BATE MACA EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ADAPTADORES L=200 MM	M	61,62	64,05	81,02	4.992,65
7.3.6	COMPOSIÇÃO 18		BARRA ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTAS DE DUAS FOLHAS (UNID)	UNID	2,00	852,77	1.078,75	2.157,50
7.4			VIDRO					
7.4.1	COMPOSIÇÃO 19		ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E FUNDO EM MDF	M2	5,63	342,57	433,36	2.439,80
7.4.2	COMPOSIÇÃO 20		ESPELHO CRISTAL 4MM FIXADO DIRETAMENTE NA ALVENARIA	M2	5,52	242,98	307,37	1.696,69
							SUBTOTAL	185.510,73
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.1			INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA					
8.1.1	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UNID	1,00	314,68	398,07	398,07
8.1.2	ED-50018	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,00	16,16	20,44	1.063,00
8.2			INSTALAÇÕES ESGOTO					
8.2.1	ED-48149	SETOP	FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	UNID	1,00	2114,11	2.674,35	2.674,35
8.2.2	ED-50105	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	44,20	55,91	838,70

8.2.3	ED-49881	SETOP	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID	2,00	375,03	474,41	948,83
8.2.4	ED-50813	SETOP	GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM - PADRÃO SEDS	M	1,20	480,95	608,40	730,08
8.2.5	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UNID	2,00	536,16	678,24	1.356,48
8.3			INSTALAÇÕES PLUVIAL					
8.3			INSTALAÇÕES PLUVIAL					
8.3.1	ED-48669	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	220,00	39,19	49,58	10.906,58
8.3.2	ED-50019	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	54,00	18,33	23,19	1.252,12
8.3.3	ED-49915	SETOP	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60 CM). REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID	10,00	546,67	691,54	6.915,38
8.3.4	ED-14726	SETOP	CANAleta PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	71,75	111,01	140,43	10.075,68
8.3.5	ED-49962	SETOP	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100MM	UNID	8,00	34,05	43,07	344,59
8.4			RESERVATÓRIO INFERIOR					

8.4.1	COMPOSIÇÃO 21		CISTERNA 5.000L COM SISTEMA DE TRATAMENTO E FILTRO, INCLUSIVE CONEXÕES	UNID	1,00	13641,59	17.256,62	17.256,62
8.4.2	COMPOSIÇÃO 22		RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR EM POLIETILENO 5000L COM BASE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE CONEXÕES	UNID	1,00	3187,07	4.031,64	4.031,64
8.4.3	ED-50304	SETOP	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	UNID	1,00	29,57	37,41	37,41
8.4.4	ED-50302	SETOP	TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO	UNID	3,00	75,57	95,60	286,79
8.4.5	ED-49510	SETOP	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 2,0 CV, RECALQUE UN 257,13	UNID	2,00	257,13	325,27	650,54
8.4.6	ED-49865	SETOP	CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP	UNID	2,00	1278,68	1.617,53	3.235,06
8.4.7	ED-49999	SETOP	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UNID	3,00	17,00	21,51	64,52
8.4.8	ED-50003	SETOP	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UNID	2,00	36,06	45,62	91,23
8.4.9	ED-50004	SETOP	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UNID	2,00	59,84	75,70	151,40
8.4.10	COMPOSIÇÃO 30		ABRIGO DA BOMBA EM ALVENARIA E PORTA EM AÇO LAMINADO 80X80CM E COBERTURA EM TELHA METÁLICA	UNID	2,00	524,52	663,52	1.327,04
							SUBTOTAL	64.636,09
9			COMBATE A INCÊNDIO					
9.1	ED-50193	SETOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UNID	6,00	154,04	194,86	1.169,16
9.2	ED-50196	SETOP	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	UNID	11,00	70,34	88,98	978,78
9.3	ED-49529	SETOP	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UNID	11,00	22,62	28,61	314,76
9.4	ED-50205	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UNID	2,00	19,12	24,19	48,37
9.5	ED-50201	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID	8,00	19,27	24,38	195,01

9.6	ED-50199	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 300 MM	UNID	1,00	17,31	21,90	21,90
9.7	ED-50199	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UNID	6,00	17,31	21,90	131,38
9.8	ED-50201	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM	UNID	14,00	19,27	24,38	341,27
9.9	ED-50199	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - 300 X 300 MM	UNID	3,00	17,31	21,90	65,69
9.10	ED-50207	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUIR CHAMA)	UNID	1,00	17,31	21,90	21,90
9.11	ED-50207	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUIR CHAMA)	UNID	1,00	17,31	21,90	21,90
9.12	COMPOSIÇÃO 23		ABRIGO DE G.L.P EM ALVENARIA E COBERTURA EM LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA	UNID	1,00	2547,46	3.222,53	3.222,53
9.13	ED-49827	SETOP	REGISTRO DE GÁS D = 1/2"	UNID	1,00	47,20	59,71	59,71
9.14	ED-50087	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	M	9,00	63,60	80,45	724,09
							SUBTOTAL	7.316,45
10			LOUÇAS E METAIS					
10.1			LOUÇAS					
10.1.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00	354,18	448,04	4.928,41
10.1.2	ED-50282	SETOP	TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID	6,00	345,31	436,82	2.620,90
10.1.3	ED-50286	SETOP	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UNID	2,00	375,76	475,34	950,67
10.1.4	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	3,00	553,28	699,90	2.099,70

10.1.5	ED-2552	SETOP	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E	UNID	3,00	311,01	393,43	1.180,28
10.1.6	ED-50290	SETOP	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UNID	2,00	489,88	619,70	1.239,40
10.1.7	COMPOSIÇÃO 24		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE AÇO INOX 400x500x240MM EMBUTIDA EM BANCADA	UNID	6,00	818,22	1.035,05	6.210,29
10.1.8	COMPOSIÇÃO 25		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE AÇO INOX 400x700x140MM EMBUTIDA EM BANCADA	UNID	2,00	1266,64	1.602,30	3.204,60
10.1.9	ED-50279	SETOP	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00	224,45	283,93	2.555,36
10.1.10	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM (BANCADAS, FRONTÃO E SAIA)	M2	24,58	315,33	398,89	9.804,78
10.2			METAIS					
10.2.1	ED-50329	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00	245,82	310,96	5.908,28

10.2.2	ED-50324	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	154,83	195,86	783,44
10.2.3	ED-50331	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	46,40	58,70	117,39
10.2.4	ED-50323	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00	34,23	43,30	692,82
10.2.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	117,34	148,44	445,31
10.2.6	ED-50316	SETOP	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 135,01	UNID	14,00	135,01	170,79	2.391,03
10.2.7	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM , INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	5,00	214,75	271,66	1.358,29
10.2.8	ED-48167	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	3,00	237,80	300,82	902,45
10.2.9	ED-48163	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	3,00	99,20	125,49	376,46

10.2.10	ED-48164	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	1,00	202,51	256,18	256,18
10.2.11	ED-48165	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	1,00	264,46	334,54	334,54
10.2.12	ED-48159	SETOP	BANCO ARTICULADO EM FÓRMICA COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, PARA ESFORÇO DE 1,5 KN CONFORME NBR 9050	UNID	1,00	709,63	897,68	897,68
10.2.13	ED-50313	SETOP	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	UNID	8,00	60,18	76,13	609,02
10.2.14	ED-50310	SETOP	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	UNID	8,00	17,55	22,20	177,61
10.2.15	ED-50348	SETOP	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"	UNID	2,00	75,42	95,41	190,81
10.3			ACESSÓRIOS					
10.3.1	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID	19,00	47,40	59,96	1.139,26
10.3.2	ED-48183	SETOP	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID	14,00	37,22	47,08	659,17
10.3.3	ED-48189	SETOP	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500ML	UNID	18,00	61,67	78,01	1.404,23
							SUBTOTAL	53.438,36
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.1			ENTRADA E QUADROS					
11.1.1	ED-49010	SETOP	ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO	M	210,00	51,27	64,86	13.619,88
11.1.2	ED-7251	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	33,00	18,66	23,60	778,96

11.1.3	ED-49309	SETOP	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	28,00	14,31	18,10	506,86
11.1.4	ED-49001	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	70,00	17,95	22,71	1.589,47
11.1.5	ED-48995	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	2000,00	8,69	10,99	21.985,70
11.1.6	ED-48992	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	2000,00	5,82	7,36	14.724,60
11.1.7	ED-48989	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	6000,00	4,18	5,29	31.726,20
11.1.8	ED-48986	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	6000,00	2,61	3,30	19.809,90
11.1.9	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID	4,00	595,22	752,95	3.011,81
11.1.10	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51W ATÉ 67W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	520,05	657,86	5.262,91
11.1.11	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	32,00	97,85	123,78	3.960,97
11.1.12	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	864,25	1.093,28	1.093,28

11.1.13	100904	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	85,00	76,00	96,14	8.171,90
11.1.14	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	126,07	159,48	1.275,83
11.1.15	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	38,00	16,50	16,62	631,56
11.1.16	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00	99,97	126,46	2.782,17
11.1.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UNID	54,00	20,03	25,34	1.368,25
11.1.18	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00	31,72	40,13	240,75
11.1.19	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00	43,42	54,93	219,71
11.1.20	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	42,91	54,28	379,97
11.1.21	ED-49058	SETOP	CAMPAINHA DE EMBUTIR EM CAIXA 2X4", DO TIPO CIGARRA, 127V	UNID	3,00	45,13	57,09	171,27
11.1.22	COMPOSIÇÃO 26		INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONSUTORES DE 2,5 MM²	UNID	45,00	9,48	11,99	539,65

11.1.23	ED-50230	SETOP	PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	28,00	106,68	134,95	3.778,61
11.1.24	ED-50231	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	5,00	132,34	167,41	837,05
11.1.25	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M	UNID	1,00	433,77	548,72	548,72
11.1.26	11299	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE	UNID	1,00	480,06	607,28	607,28
11.1.27	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	116,00	114,35	144,65	16.779,72

11.1.28	ED-50232	SETOP	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	130,00	230,71	291,85	37.940,26
11.1.29	ED-20586	SETOP	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C6, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 47,1KVA ATÉ 57KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID	1,00	5587,78	7.068,54	7.068,54
11.1.30	COMPOSIÇÃO 29		CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA 1422-FP	UNID	20,00	13,98	17,68	353,69
11.2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.2.1	COMPOSIÇÃO 28		BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS BLA 1200 - INTELBRAS	UNID	6,00	189,45	239,65	1.437,93
11.3			SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS AMOSFÉRICAS					
11.3.1	ED-51073	SETOP	PARA RAIOS DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN	UNID	1,00	90,51	114,50	114,50
11.3.2	ED-51068	SETOP	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	UNID	1,00	759,05	960,20	960,20
11.3.3	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	130,26	164,78	164,78
11.3.4	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	29,16	36,89	2.582,12

11.3.5	ED-51015	SETOP	APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE UMA LÂMPADA DE LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO	UNID	1,00	120,28	152,15	152,15
11.3.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	9,00	64,33	81,38	732,40
							SUBTOTAL	207.909,51
12			PINTURA					
12.1			PAREDE INTERNA					
12.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1626,90	11,76	14,88	24.202,42
12.1.2	COMPOSIÇÃO 27		APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM UMA DEMÃO	M2	1626,90	3,19	4,04	6.565,11
12.1.3	88489	SETOP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1626,90	11,64	14,72	23.955,45
12.2			PAREDE EXTERNA					
12.2.1	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	436,14	4,48	5,67	2.471,69
12.2.2	ED-50520	SETOP	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	436,14	14,63	18,51	8.071,62
12.2.3	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO-(MURO)	M2	233,64	4,48	5,67	1.324,08
12.2.4	ED-50520	SETOP	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR - (MURO)	M2	233,64	14,63	18,51	4.323,96
12.3			PINTURA TETO					
12.3.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	632,16	21,08	26,67	16.857,30
12.3.2	COMPOSIÇÃO 27		APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM UMA DEMÃO	M2	632,16	3,19	4,04	2.550,99
12.3.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	632,16	13,10	16,57	10.475,84

12.4			PINTURA ESQUADRIAS					
12.4.1	ED-50491	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	350,06	25,01	31,64	11.075,08
12.4.2	ED-50493	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO (TABEIRA)	M2	94,58	18,10	22,90	2.165,57
12.4.3	ED-50493	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO (PORTAS)	M2	177,41	18,10	22,90	4.062,02
							SUBTOTAL	118.101,14
13			PAISAGISMO					
13.1	ED-50435	SETOP	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	502,44	15,35	19,42	9.756,25
13.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00	UNID	39,00	63,45	80,26	3.130,31
							SUBTOTAL	12.886,56
14			REMOÇÃO CANTEIRO DE OBRAS					
14.1	ED-50393	SETOP	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1000000,01 E 3000000	UNID	1,00	2424,81	3.067,38	3.067,38
							SUBTOTAL	3.067,38
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
15.1	ED-50724	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	15,00	66,35	83,93	1.258,99
15.2	ED-9081	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	15,00	56,80	71,85	1.077,78

15.3	ED-50761	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	15,00	24,06	30,44	456,54
15.4	ED-50730	SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	15,00	9,67	12,23	183,49
							SUBTOTAL	2.976,80
16			LIMPEZA FINAL DE OBRA					
16.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	741,23	4,82	6,10	4.519,50
	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	30,00	10,00	12,65	379,50
							SUBTOTAL	4.899,00
						VALOR TOTAL DA OBRA	829.609,60	