






RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
60A	5	292	45
50A	6,3	36	9
50A	8	130	51
50A	10	102	63
Peso Total	60A =		45 kgf
Peso Total	50A =		123 kgf

1. DIMENSÕES E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
2. CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, COM FATOR AGÜAMENTO (A/C) $\leq 0,60$ E MÓDULO DE ELASTICIDADE (Eci) ≥ 28.000 MPa
3. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: FCK=250 kgf/cm², Ecs=241500 kgf/cm² E DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO DE 19MM
4. DEFORMA COM REFORÇAMENTO NUNCA ANTES DA 1ª DIA COMPLETADA DE RESULTADOS DE ENSAIO;
5. AS COTAS DOS CASQUEIROS PODERÁ SER LIBERADA APÓS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE ANÁLISE DOS RESULTADOS DE ENSAIO;
6. AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (II), É IMPORTANTE E OBRIGATORIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS:
 - 6.1. PILARES = 2 CM, VIGAS = 2 CM, LAJES = 1,5 CM;
7. OBRIGATORIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS DOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO:
 - 7.1. PILARES = 4 CM, VIGAS = 3 CM, LAJES = 3 CM, ESTACAS = 4 CM, BLOCOS DE FUNDAÇÃO = 4 CM;
8. CURA ÚMIDA DOS ELEMENTOS DE CONCRETO POR 7 DIAS, SEM EXCEÇÃO;
9. DEVERÁ SER VERIFICADO ANTES DA CONCRETAGEM, A MONTAGEM, ENCONTROS E O TRAVAMENTO DAS PEÇAS DA FÓRMIA;
10. A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PROPOSTA;
11. DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIOS DE SONDEAGEM, PARA O PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO FOI CONSIDERADO UM SOLO ARGILO-ARENOSO DE BAIXA RESISTÊNCIA E COESO COM SPT CONFORME TABELA NAS PRANCHAS ESPECÍFICAS DE FUNDAÇÃO;
12. AS ARMADURAS DAS ESTACAS FORAM PRÉ-DIMENSIONADAS COMO ARMADURAS MÍNIMAS, NÃO EXECUTAR;
13. OS LAUDOS DE SONDEAGEM DEVEM SER REALIZADOS PARA O REDIMENSIONAMENTO CORRETO DE TODA A ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO PROJETO;
14. QUALQUER ALTERAÇÃO DE NÍVEL, ESTRUTURAL, COMO FUROS, CORTES, SÓ PODERÁ SER REALIZADA APÓS ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL.

TIPOS DE EMIÇÃO	A - PRELIMINAR B - P/ APROVAÇÃO C - P/ CONHECIMENTO	D - APROVADO E - P/ CONSTRUÇÃO F - "AS BUILT"	G - CANCELADO
-----------------------	---	---	---------------

Consórcio Minas Projetos

 **CONSÓRCIO MINAS PROJETOS**

RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, Nº 80 – SALA 1303, BELVEDER
 BELHO HORIZONTE-MG – CEP.: 30.320-67
 TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1922
 EMAIL: contatos@grupoprojetosengenharia.com.br



PRAÇA GETÚLIO VARGAS
CENTRO - ARAGUARI / MG, 38600-132

AUTORIA DO PROJETO:		CONTRATANTE DO PROJETO:	
 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA CREA MG - 239787/D		RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE	
DATA: JANEIRO/2022		ESCALA: INDICADA	
TÍTULO DOS DESENHOS: DETALHAMENTO DAS VIGAS DO PAVIMENTO FECHAMENTO DE ALVENARIA DA ÁREA DOS VESTIÁRIOS		FRANÇA: 31/40	
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM ESCRITA DO AUTOR.		TÍTULO DOS DESENHOS: PRJ-EXE-EST-ARG-PGV-0101-REV00	

FORMATO A
841x594