

MEMORIAL DESCRITIVO

PISTA DE CAMINHADA

Orientação Geral

É responsabilidade do município, desenvolver o projeto de implantação contendo todas as informações sobre os serviços da pista de caminhada e respectivas quantidades. Em função disso, o Ministério destaca que esse memorial e a planilha orçamentária têm caráter sugestivo e, por isto, as quantidades do orçamento precisam ser revisadas e adaptadas à realidade do local.

Ressalta-se ainda que o orçamento e o Memorial descritivo devem ser ajustados às especificidades do projeto de implantação e esses documentos devem estar compatíveis entre si, ou seja, os serviços indicados no projeto devem estar também no memorial e na planilha orçamentária.

1. Serviços Preliminares

Após a execução dos serviços preliminares de regularização do terreno, prevista na planilha da Área Externa, deve ser realizada a locação do percurso da pista de caminhada. Essa locação é fundamental para evitar sobreposição de construções, retrabalho e gastos desnecessários.

A locação é um serviço temporário e deve ser feita com gabarito de madeira, porém deve resistir até a conclusão do serviço. A locação constante nesse memorial e na planilha orçamentária da pista de caminhada contempla: todo o trajeto da pista; as interligações com a calçada, a academia ao ar livre, o ginásio e o campo de society.

O trajeto da pista deve ser escavado e posteriormente regularizado e compactado. A compactação deve ser efetuada de forma a garantir a estabilidade do solo, evitando patologias futuras.

2. Piso da Pista de Caminhada

Sobre o terreno compactado deve ser lançado e compactado material (cascalho) para a execução da base. Logo em seguida deve ser colocada uma lona plástica preta, para impermeabilização, e espessura 150 micras.

Executar o piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. O concreto deve atender às especificações das Normas NBR 12655/96 dentre outras. Os compostos do concreto devem ser bem misturados e a água deve ser limpa e isenta de produtos nocivos a hidratação do cimento. O concreto

deve ser molhado durante o processo de cura, conforme orientações da norma, para evitar retração ou outras patologias.

O acabamento do concreto deve ser desempenado, não podendo ser de cimento queimado ou qualquer outro acabamento que torne o piso escorregadio. O início do desempeno do concreto deve ocorrer logo após o sarrafeamento. Assim que a superfície estiver com início de endurecimento, pulverize a placa de concreto com cimento e desempenhe com a desempenadeira de madeira ou borracha.

A pista deve ter um caimento de 1 cm para cada metro da largura para evitar água empoçada, em lugares planos.

Na pista de caminhada irá conter marcos de distâncias que será demarcado pela comunicação visual.

A iluminação da pista de caminhada está inserida na iluminação da área externa