

Foz do Iguaçu, 13 de janeiro de 2022.

OR – 4547/21 “B”

Pisossul Engenharia, Construção, Indústria e Comércio Esportivo Ltda
CNPJ: 01.474.155/0001-22

Para: Prefeitura de Araguari/MG
A/C: Guilherme Freire
Fone: (61) 9 9902-6889
E-mail: guilhermefs89@gmail.com

Assunto: Orçamento técnico executivo para construção dos pisos esportivos CIE – Centro de Iniciação ao esporte.

Tipo: Módulo 3

Local: Araguari/MG

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR/UNID	VALOR TOTAL
PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME FABRICANTE CERTIFICADO PELA IAAF (13mm) COMPOSTO POR: MANTA PRÉ- FABRICADA DE BORRACHA RECICLADA, COBERTA POR UMA CAMADA DE P.U. (POLIURETANO) ESPECIAL BICOMPONENTE E GRÂNULOS DE BORRACHA EPDM DE ALTA RESISTÊNCIA AO USO, NOS TAMANHOS 1-3,5 MM OU COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES APROVADAS PELA IAAF. A PISTA DEVERÁ RECEBER DEMARCAÇÃO E ESCALONAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA IAAF, COM TINTA POLIURETANICA.	M²	900	R\$ 793,94	R\$ 714.546,00
PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUÍDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI- REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.	M²	1.350	R\$ 502,90	R\$ 678.915,00
PISO COM SUPERFICIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA.	M²	85	R\$ 793,94	R\$ 67.484,90
TOTAL GERAL				R\$ 1.460.945,90



Prazos:

- **Entrega dos materiais:** Até 40 dias.
- **Execução/Instalação:** Até 75 dias.
- **Validade da Proposta:** 90 dias.

Frete:

- R\$14.000,00

Condições de pagamento:

- 40% Entrada / Pedido;
- 30% Entrega dos Materiais / Início da obra;
- 30% Término.
- Ou seguindo Edital de Licitação.

Desde já agradecemos à oportunidade do nosso orçamento. Colocamo-nos à inteira disposição para outros esclarecimentos e condições comerciais.

Atenciosamente
João Arlei Eckert

