

MEMÓRIA DE CÁLCULO ITENS EXTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI						
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE						
LOCAL: RUA ORLANDO CESAR - LOTE B1, BAIRRO GOIÁS - ARAGUARI - MG						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MEMÓRIA
1.000			SERVIÇOS INICIAIS			
EXTRA		COMPOSIÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA
EXTRA	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	8,80	PLACA DE OBRA COM 2 METROS DE ALTURA POR 4,40 METROS DE LARGURA
EXTRA	SETOP	ED-16341	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRTÓRIO DE OBRA)	UN	1,00	LIGAÇÃO PARA ATENDER AO CONTAINER
EXTRA	SETOP	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	1,00	LIGAÇÃO PARA ATENDER AO CONTAINER
EXTRA	SETOP	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,9) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	LOCAÇÃO PARA O PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA
EXTRA	SETOP	ED-50155	BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	4,00	LOCAÇÃO PARA O PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA
EXTRA	ORSE	2450	LIMPEZA DE OBRA	M2	2200,00	LIMPEZA DA ÁREA INTERNA TOTAL DO GINÁSIO QUE SE ENCONTRA SUA DEVIDO AO TEMPO EM QUE A OBRA ESTEVE PARALIZADA - ÁREA DA QUADRA: 40X45M; ÁREA DE BANHEIRO E ESCRITÓRIO: 40X3M, ÁREA DO MEZANINO: 40X3M.
2.000			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS			
EXTRA	SINAPI	98624	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	6636,51	LIMPEZA DA VEGETAÇÃO DO TERRENO - ÁREA TOTAL DO TERRENO: 9657,70M²; MENOS ÁREA PISTA DE SALTO: 81,25M²; PISTA DE ATLETISMO: 1140M² E GINÁSIO: 1800M²
EXTRA		COMPOSIÇÃO 17	CONSRTO DO PORTÃO	U	1,00	CONSRTO DO PORTÃO E PARTE DO ALAMBRADO QUE FOI RECENTEMENTE DANIFICADO
5.000			SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)			
EXTRA	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	233,20	REMOÇÃO DA PLACA CIMENTICIA QUE SE ENCONTRA DETERIORADA - 53 METROS DE CADA LADO, MAIS UMA BORDA DE 20CM.
EXTRA	-	COMPOSIÇÃO 19	PLACA CIMENTICIA	M2	233,20	PLACA CIMENTICIA PREVISTA EM PROLETO NAS LATERAIS DO GINÁSIO - 53 METROS DE CADA LADO, MAIS UMA BORDA DE 20CM.
15.000			FORRO			
EXTRA	-	COMPOSIÇÃO 18	FORRO EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTICIA	M2	22,15	FORRO STEEL FRAME PARA OS VÃOS DAS ENTRADAS PRINCIPAIS - 2 VÃOS COM 5,15X2,15 M
15.000			REVESTIMENTO DE PAREDES			
EXTRA	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TPAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	10,00	APLICAÇÃO DE REBOCO EM ALGUNS LOCAIS QUE SE ENCONTRAM COM REBOCO DETERIORADO
15.000			REVESTIMENTO DE PISOS			
EXTRA	SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	M2	14,00	CONTRAPISO EM UM DOS CÔMODOS QUE SE ENCONTRA SEM CONTRAPISO E A BASE DOS 4 HIDRANTES - 2X5 METROS E 4X1 METRO
EXTRA	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	175,00	LASTRO DE CONCRETO NAS ÁREAS DE BANHEIRO E ESCRITÓRIOS - 5X35 METROS
EXTRA	SINAPI	101733	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO EMBORRACHADO COM 6MM PROPRIO PARA ACADÊMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO	M2	47,90	PISO SINTÉTICO COMPLEMENTAR AO ERRO DE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORIGINAL - TOTAL: 175M²; QUANTITATIVO PLANILHA ORIGINAL: 127,10M²
15.000			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
EXTRA	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	301,22	COMPACTAÇÃO DE ATERRRO PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS - 1004,07M²X0,30M (ÁREA DE CALÇADA COM ALTURA DE 30 CENTÍMETROS SOLO DE ATERRRO PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADS -
EXTRA	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	301,22	1004,07M²X0,30M (ÁREA DE CALÇADA COM ALTURA DE 30 CENTÍMETROS

