

CLASSIFICAÇÃO ABC				
GINÁSIO MÁRIO BRUM				
ENDEREÇO:Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo - 901 - Centro				
DESCRIÇÃO	VALOR	PORC.	PORC. ACUM.	CLASIFICACÃO
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	R\$ 256.858,54	15,05%	15,05%	A
Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipânico estofado tecido poliéster vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli c	R\$ 143.361,40	8,40%	23,45%	A
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO-ÁREA PAV VEST. PISCINAS	R\$ 95.068,32	5,57%	29,02%	A
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO IN	R\$ 94.525,19	5,54%	34,55%	A
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL	R\$ 90.189,32	5,28%	39,84%	A
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	R\$ 76.170,08	4,46%	44,30%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.645,80	3,14%	47,44%	A
Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Ita	R\$ 53.393,65	3,13%	50,57%	A
CATRACA TORNIQUETE	R\$ 39.344,39	2,30%	52,88%	A
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO- RAMPAS E DEGRAUS ÁREA EXTERNA	R\$ 32.424,64	1,90%	54,78%	A
Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2	R\$ 28.872,00	1,69%	56,47%	A
RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	R\$ 24.363,76	1,43%	57,89%	A
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$ 22.449,69	1,32%	59,21%	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C	R\$ 21.905,89	1,28%	60,49%	A
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12	R\$ 21.444,75	1,26%	61,75%	A
MANUTENÇÃO COBERTURA METÁLICA GINÁSIO	R\$ 20.438,04	1,20%	62,95%	A
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 19.507,33	1,14%	64,09%	A
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	R\$ 18.471,41	1,08%	65,17%	A
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMEN	R\$ 12.916,66	0,76%	65,93%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	R\$ 12.706,43	0,74%	66,67%	A
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$ 12.031,41	0,70%	67,38%	A
SPDA - CAPTAÇÃO	R\$ 11.827,57	0,69%	68,07%	A
ESCADA METÁLICA EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO, COM DEGRAU E ESPELHO EM CHAPA DE AÇO XADREZ, PILARES EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO,	R\$ 11.786,86	0,69%	68,76%	A
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 11.073,52	0,65%	69,41%	A
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	R\$ 9.520,25	0,56%	69,97%	A
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - ESCADAS	R\$ 8.107,52	0,47%	70,44%	B
CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX- RAMPAS	R\$ 7.954,22	0,47%	70,91%	B
RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	R\$ 7.901,76	0,46%	71,37%	B
LAVAT. C/COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE	R\$ 7.833,12	0,46%	71,83%	B
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 7.444,15	0,44%	72,27%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$ 7.386,87	0,43%	72,70%	B
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSU	R\$ 7.203,00	0,42%	73,12%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$ 7.171,60	0,42%	73,54%	B
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO- RAMPAS EXTERNAS E	R\$ 7.077,07	0,41%	73,96%	B
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 6.862,15	0,40%	74,36%	B
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 6.862,15	0,40%	74,76%	B
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 6.738,49	0,39%	75,16%	B
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 6.738,49	0,39%	75,55%	B
PORTA 100X210CM, DE MADEIRA, ENVERNIZADA E INSTALADA PARA PNE	R\$ 6.476,36	0,38%	75,93%	B
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 6.099,69	0,36%	76,29%	B
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE	R\$ 6.052,83	0,35%	76,64%	B

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO	R\$	5.905,53	0,35%	76,99%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	5.627,80	0,33%	77,32%	B
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) - ÁREA PAV. VESTIÁRIO PISCINAS	R\$	5.611,28	0,33%	77,65%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	5.492,49	0,32%	77,97%	B
REBAIXO DO SOLO	R\$	5.372,32	0,31%	78,28%	B
ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUS	R\$	5.359,90	0,31%	78,60%	B
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$	5.306,00	0,31%	78,91%	B
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) MET	R\$	5.238,83	0,31%	79,21%	B
ATERRO COMPACTADO - ÁREA PAVIMENTADA VEST. PISCINAS	R\$	5.021,64	0,29%	79,51%	B
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$	4.969,55	0,29%	79,80%	B
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA	R\$	4.933,78	0,29%	80,09%	B
CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM	R\$	4.896,50	0,29%	80,38%	B
PELÍCULA JATEADA FOSCA, INCLUSO APLICAÇÃO	R\$	4.872,75	0,29%	80,66%	B
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, SUPORTE DE MADEIRA	R\$	4.671,59	0,27%	80,93%	B
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIME	R\$	4.667,47	0,27%	81,21%	B
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$	4.551,19	0,27%	81,47%	B
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INC	R\$	4.441,23	0,26%	81,73%	B
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	4.337,66	0,25%	81,99%	B
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	R\$	4.276,17	0,25%	82,24%	B
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D =1 1/2" - RAMPA	R\$	4.183,61	0,25%	82,48%	B
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	R\$	4.175,73	0,24%	82,73%	B
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	4.018,26	0,24%	82,96%	B
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE	R\$	4.018,00	0,24%	83,20%	B
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EX	R\$	3.970,80	0,23%	83,43%	B
BARRA DE APOIO, HORIZONTAL, PNE , 30CM	R\$	3.853,36	0,23%	83,66%	B
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR Q	R\$	3.688,69	0,22%	83,87%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	3.641,16	0,21%	84,09%	B
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE EN	R\$	3.366,32	0,20%	84,29%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	3.321,32	0,19%	84,48%	B
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (TETO)	R\$	3.216,94	0,19%	84,67%	B
DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	3.135,37	0,18%	84,85%	B
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIM	R\$	3.121,60	0,18%	85,03%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	3.099,90	0,18%	85,22%	B
FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	R\$	3.094,00	0,18%	85,40%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	2.939,99	0,17%	85,57%	B
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM	R\$	2.892,42	0,17%	85,74%	B
ESPELHO DE CRISTAL 50X80 PARA SANITÁRIOS	R\$	2.858,48	0,17%	85,91%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	2.823,13	0,17%	86,07%	B
PORTA 100X210CM , DE MADEIRA, ENVERNIZADA E INSTALADA	R\$	2.820,98	0,17%	86,24%	B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	2.816,97	0,17%	86,40%	B
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	2.788,72	0,16%	86,57%	B
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	R\$	2.750,56	0,16%	86,73%	B
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$	2.662,02	0,16%	86,88%	B
CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO	R\$	2.562,90	0,15%	87,03%	B
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	2.418,75	0,14%	87,17%	B
SPDA - DESCIDAS	R\$	2.414,58	0,14%	87,32%	B
CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	R\$	2.376,32	0,14%	87,46%	B
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAR	R\$	2.362,02	0,14%	87,59%	B

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE,	R\$	2.361,84	0,14%	87,73%	B
ATERRO COMPACTADO - RAMPAS E DEGRAUS ÁREA EXTERNA	R\$	2.343,00	0,14%	87,87%	B
BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO	R\$	2.320,02	0,14%	88,01%	B
CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO	R\$	2.306,61	0,14%	88,14%	B
CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO	R\$	2.306,61	0,14%	88,28%	B
CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	R\$	2.284,20	0,13%	88,41%	B
DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DE	R\$	2.173,55	0,13%	88,54%	B
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE,	R\$	1.958,08	0,11%	88,65%	B
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	R\$	1.941,57	0,11%	88,77%	B
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	1.882,63	0,11%	88,88%	B
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,	R\$	1.880,93	0,11%	88,99%	B
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	R\$	1.879,20	0,11%	89,10%	B
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	R\$	1.839,13	0,11%	89,20%	B
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	R\$	1.839,13	0,11%	89,31%	B
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$	1.829,75	0,11%	89,42%	B
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	R\$	1.776,03	0,10%	89,52%	B
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	1.732,19	0,10%	89,62%	B
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES)	R\$	1.730,52	0,10%	89,73%	B
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	1.710,36	0,10%	89,83%	B
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	1.682,56	0,10%	89,92%	B
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	1.682,56	0,10%	90,02%	C
MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DI	R\$	1.650,10	0,10%	90,12%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	1.603,34	0,09%	90,21%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	1.595,18	0,09%	90,31%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	1.556,61	0,09%	90,40%	C
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	1.556,10	0,09%	90,49%	C
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	R\$	1.549,60	0,09%	90,58%	C
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	1.524,92	0,09%	90,67%	C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	1.467,21	0,09%	90,76%	C
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	1.396,19	0,08%	90,84%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	1.395,58	0,08%	90,92%	C
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	1.377,73	0,08%	91,00%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	1.332,66	0,08%	91,08%	C
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	1.308,96	0,08%	91,15%	C
LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50	R\$	1.262,62	0,07%	91,23%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	1.248,49	0,07%	91,30%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	1.221,53	0,07%	91,37%	C
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. (VIGA BALDRAME)	R\$	1.217,08	0,07%	91,44%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	R\$	1.202,85	0,07%	91,51%	C
APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE DUAS (2) LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9	R\$	1.199,96	0,07%	91,59%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	1.192,16	0,07%	91,65%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO	R\$	1.191,42	0,07%	91,72%	C
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$	1.158,07	0,07%	91,79%	C
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	1.145,15	0,07%	91,86%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	1.140,83	0,07%	91,93%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	1.137,58	0,07%	91,99%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	1.120,52	0,07%	92,06%	C
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	R\$	1.115,92	0,07%	92,12%	C

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	1.104,45	0,06%	92,19%	C
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	R\$	1.099,98	0,06%	92,25%	C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (F	R\$	1.075,89	0,06%	92,32%	C
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE EN	R\$	1.072,05	0,06%	92,38%	C
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	R\$	1.031,06	0,06%	92,44%	C
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	R\$	1.031,06	0,06%	92,50%	C
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	R\$	1.024,46	0,06%	92,56%	C
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCH	R\$	998,63	0,06%	92,62%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$	979,36	0,06%	92,68%	C
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	R\$	978,70	0,06%	92,73%	C
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE	R\$	933,80	0,05%	92,79%	C
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	R\$	928,74	0,05%	92,84%	C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	R\$	906,16	0,05%	92,90%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	884,52	0,05%	92,95%	C
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (VIGA BALDRAME)	R\$	872,78	0,05%	93,00%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	865,89	0,05%	93,05%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C	R\$	856,84	0,05%	93,10%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	852,61	0,05%	93,15%	C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE ADMISSÃO DE AR VAA/50 - BASEADA EM SBC 070593	R\$	851,68	0,05%	93,20%	C
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (V	R\$	847,16	0,05%	93,25%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	846,01	0,05%	93,30%	C
VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	R\$	840,39	0,05%	93,35%	C
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE E	R\$	839,06	0,05%	93,40%	C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV)	R\$	818,85	0,05%	93,44%	C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	813,66	0,05%	93,49%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	810,99	0,05%	93,54%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	810,99	0,05%	93,59%	C
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	R\$	808,44	0,05%	93,63%	C
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	808,30	0,05%	93,68%	C
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	808,30	0,05%	93,73%	C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	R\$	799,89	0,05%	93,78%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	790,32	0,05%	93,82%	C
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	R\$	774,80	0,05%	93,87%	C
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	R\$	773,37	0,05%	93,91%	C
PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: COBRE/SEÇÃO TRANSVERSAL: 16-25MM2)	R\$	769,50	0,05%	93,96%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$	757,82	0,04%	94,00%	C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	R\$	742,40	0,04%	94,05%	C
Conjunto de estaiamento para pára-raios (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de galvanização: a fogo)	R\$	738,88	0,04%	94,09%	C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV)	R\$	736,97	0,04%	94,13%	C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV)	R\$	736,97	0,04%	94,18%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	736,26	0,04%	94,22%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO	R\$	728,33	0,04%	94,26%	C
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	R\$	726,90	0,04%	94,30%	C
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	R\$	726,90	0,04%	94,35%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	720,90	0,04%	94,39%	C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$	711,36	0,04%	94,43%	C
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	R\$	691,84	0,04%	94,47%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C	R\$	682,11	0,04%	94,51%	C

ATERRO COMPACTADO	R\$	678,85	0,04%	94,55%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	672,84	0,04%	94,59%	C
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	R\$	670,02	0,04%	94,63%	C
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	R\$	670,02	0,04%	94,67%	C
SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10	R\$	639,66	0,04%	94,71%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	638,13	0,04%	94,74%	C
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE	R\$	617,63	0,04%	94,78%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	612,77	0,04%	94,82%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	611,43	0,04%	94,85%	C
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100X50MM - BASEADO EM ORSE (1562)	R\$	607,00	0,04%	94,89%	C
ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO	R\$	602,52	0,04%	94,92%	C
ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO	R\$	602,52	0,04%	94,96%	C
ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO	R\$	602,52	0,04%	94,99%	C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	592,88	0,03%	95,03%	C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EX	R\$	585,69	0,03%	95,06%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	585,41	0,03%	95,10%	C
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA	R\$	582,96	0,03%	95,13%	C
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA	R\$	582,96	0,03%	95,16%	C
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA	R\$	582,96	0,03%	95,20%	C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EX	R\$	580,73	0,03%	95,23%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	571,88	0,03%	95,27%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	561,60	0,03%	95,30%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	561,06	0,03%	95,33%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	560,26	0,03%	95,37%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	560,26	0,03%	95,40%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	560,26	0,03%	95,43%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	560,26	0,03%	95,46%	C
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. (VIGA BALDRAME)	R\$	559,58	0,03%	95,50%	C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	558,52	0,03%	95,53%	C
PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	R\$	526,00	0,03%	95,56%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	521,96	0,03%	95,59%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR	R\$	514,44	0,03%	95,62%	C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EX	R\$	512,90	0,03%	95,65%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	510,26	0,03%	95,68%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR	R\$	504,89	0,03%	95,71%	C
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGEN	R\$	501,74	0,03%	95,74%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO	R\$	493,99	0,03%	95,77%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR	R\$	487,59	0,03%	95,80%	C
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAM	R\$	482,58	0,03%	95,83%	C
PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	R\$	477,67	0,03%	95,85%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	477,12	0,03%	95,88%	C
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	R\$	471,40	0,03%	95,91%	C
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAM	R\$	469,80	0,03%	95,94%	C
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALA	R\$	464,08	0,03%	95,96%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	463,04	0,03%	95,99%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	463,04	0,03%	96,02%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	463,04	0,03%	96,04%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	463,04	0,03%	96,07%	C

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	463,04	0,03%	96,10%	C
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	R\$	456,69	0,03%	96,13%	C
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	R\$	456,69	0,03%	96,15%	C
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2"	R\$	456,48	0,03%	96,18%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	452,82	0,03%	96,21%	C
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	R\$	451,68	0,03%	96,23%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	450,40	0,03%	96,26%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	450,40	0,03%	96,29%	C
DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	R\$	447,66	0,03%	96,31%	C
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$	445,44	0,03%	96,34%	C
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$	439,59	0,03%	96,36%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	435,15	0,03%	96,39%	C
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	R\$	431,06	0,03%	96,41%	C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11	R\$	429,39	0,03%	96,44%	C
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF	R\$	427,08	0,03%	96,46%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁR	R\$	411,79	0,02%	96,49%	C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11	R\$	404,51	0,02%	96,51%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$	401,38	0,02%	96,54%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	R\$	400,22	0,02%	96,56%	C
RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM SETOP (HID-RAL-007)	R\$	400,12	0,02%	96,58%	C
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVE	R\$	394,87	0,02%	96,61%	C
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANIT	R\$	392,08	0,02%	96,63%	C
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/P	R\$	390,74	0,02%	96,65%	C
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/P	R\$	390,74	0,02%	96,67%	C
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/P	R\$	390,74	0,02%	96,70%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$	389,82	0,02%	96,72%	C
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	R\$	379,89	0,02%	96,74%	C
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	R\$	379,03	0,02%	96,76%	C
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	377,97	0,02%	96,79%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	376,52	0,02%	96,81%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	374,10	0,02%	96,83%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	374,10	0,02%	96,85%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	365,02	0,02%	96,87%	C
JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2"" - BASEADA EM SBC (052233)	R\$	364,10	0,02%	96,90%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	363,24	0,02%	96,92%	C
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3	R\$	359,69	0,02%	96,94%	C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR	R\$	358,44	0,02%	96,96%	C
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V	R\$	350,40	0,02%	96,98%	C
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	348,59	0,02%	97,00%	C
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	348,59	0,02%	97,02%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	337,76	0,02%	97,04%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	335,52	0,02%	97,06%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	331,86	0,02%	97,08%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	331,86	0,02%	97,10%	C
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	R\$	328,08	0,02%	97,12%	C
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	R\$	328,08	0,02%	97,14%	C
Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Ita	R\$	326,58	0,02%	97,16%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	324,70	0,02%	97,17%	C

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	323,25	0,02%	97,19%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	323,25	0,02%	97,21%	C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	322,08	0,02%	97,23%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	317,25	0,02%	97,25%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	316,24	0,02%	97,27%	C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGA	R\$	309,60	0,02%	97,29%	C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGA	R\$	309,60	0,02%	97,31%	C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGA	R\$	309,60	0,02%	97,32%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	304,62	0,02%	97,34%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	303,05	0,02%	97,36%	C
ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO	R\$	301,26	0,02%	97,38%	C
ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO	R\$	301,26	0,02%	97,39%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	300,00	0,02%	97,41%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	299,28	0,02%	97,43%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	299,28	0,02%	97,45%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	299,04	0,02%	97,46%	C
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081185)	R\$	297,52	0,02%	97,48%	C
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$	293,43	0,02%	97,50%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM	R\$	290,60	0,02%	97,52%	C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO	R\$	289,40	0,02%	97,53%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	289,40	0,02%	97,55%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	289,40	0,02%	97,57%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	289,40	0,02%	97,58%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	289,40	0,02%	97,60%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	289,40	0,02%	97,62%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	289,40	0,02%	97,63%	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM	R\$	287,50	0,02%	97,65%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR C	R\$	287,43	0,02%	97,67%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	280,13	0,02%	97,68%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	280,13	0,02%	97,70%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	280,13	0,02%	97,72%	C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	R\$	280,13	0,02%	97,73%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM	R\$	270,40	0,02%	97,75%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	269,49	0,02%	97,77%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	267,68	0,02%	97,78%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	R\$	265,92	0,02%	97,80%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$	263,47	0,02%	97,81%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	261,87	0,02%	97,83%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	258,56	0,02%	97,84%	C
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	257,87	0,02%	97,86%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	255,85	0,01%	97,87%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	253,80	0,01%	97,89%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	253,29	0,01%	97,90%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	253,29	0,01%	97,92%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM	R\$	253,12	0,01%	97,93%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	251,02	0,01%	97,95%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	251,02	0,01%	97,96%	C
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$	249,43	0,01%	97,98%	C

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	246,79	0,01%	97,99%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	243,88	0,01%	98,00%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	243,66	0,01%	98,02%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	243,66	0,01%	98,03%	C
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	242,48	0,01%	98,05%	C
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	242,21	0,01%	98,06%	C
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	R\$	241,95	0,01%	98,08%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	240,77	0,01%	98,09%	C
GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	R\$	240,24	0,01%	98,10%	C
GANCHO P/ TOALHA DE BANHO	R\$	240,08	0,01%	98,12%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	238,27	0,01%	98,13%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	237,34	0,01%	98,15%	C
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	R\$	236,48	0,01%	98,16%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	234,50	0,01%	98,17%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	234,00	0,01%	98,19%	C
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	233,91	0,01%	98,20%	C
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PAREDE 1,20X1,20M	R\$	233,03	0,01%	98,21%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	232,67	0,01%	98,23%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	231,52	0,01%	98,24%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	231,52	0,01%	98,26%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	231,52	0,01%	98,27%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	231,52	0,01%	98,28%	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ABASTECIMENTO	R\$	230,00	0,01%	98,30%	C
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	229,52	0,01%	98,31%	C
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	229,52	0,01%	98,32%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	225,20	0,01%	98,34%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	225,20	0,01%	98,35%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	225,20	0,01%	98,36%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	224,46	0,01%	98,38%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	224,46	0,01%	98,39%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	224,26	0,01%	98,40%	C
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	R\$	223,63	0,01%	98,42%	C
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	R\$	223,30	0,01%	98,43%	C
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	R\$	223,30	0,01%	98,44%	C
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	222,66	0,01%	98,45%	C
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	R\$	221,58	0,01%	98,47%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	214,26	0,01%	98,48%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	212,05	0,01%	98,49%	C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	211,12	0,01%	98,50%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	211,12	0,01%	98,52%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	211,12	0,01%	98,53%	C
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	209,70	0,01%	98,54%	C
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	209,70	0,01%	98,55%	C
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	209,70	0,01%	98,57%	C
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	209,70	0,01%	98,58%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$	208,79	0,01%	98,59%	C
SERRALHEIRO (HORISTA)	R\$	206,80	0,01%	98,60%	C
PELÍCULA JATEADA FOSCA	R\$	201,59	0,01%	98,61%	C

CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L - BASEADA EM SINAPI 98110	R\$	200,83	0,01%	98,63%	C
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BASEADO EM SINAPI 86882)	R\$	200,40	0,01%	98,64%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT	R\$	199,60	0,01%	98,65%	C
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO	R\$	199,47	0,01%	98,66%	C
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	197,55	0,01%	98,67%	C
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm - BASEADA EM AGETOP CIVIL 081927	R\$	196,10	0,01%	98,68%	C
RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	R\$	194,12	0,01%	98,70%	C
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM A	R\$	187,76	0,01%	98,71%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	187,60	0,01%	98,72%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	187,05	0,01%	98,73%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$	185,52	0,01%	98,74%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	184,73	0,01%	98,75%	C
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O	R\$	174,00	0,01%	98,76%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	170,32	0,01%	98,77%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	170,32	0,01%	98,78%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	169,99	0,01%	98,79%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAR	R\$	169,06	0,01%	98,80%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	167,76	0,01%	98,81%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	167,76	0,01%	98,82%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	166,92	0,01%	98,83%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	166,92	0,01%	98,84%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	165,20	0,01%	98,85%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	R\$	164,16	0,01%	98,86%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	161,60	0,01%	98,87%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	161,60	0,01%	98,88%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	161,32	0,01%	98,89%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C	R\$	157,91	0,01%	98,90%	C
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	156,75	0,01%	98,91%	C
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAM	R\$	156,60	0,01%	98,92%	C
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	R\$	156,37	0,01%	98,92%	C
CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	R\$	156,37	0,01%	98,93%	C
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	R\$	155,80	0,01%	98,94%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	153,30	0,01%	98,95%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	152,88	0,01%	98,96%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	149,64	0,01%	98,97%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	149,64	0,01%	98,98%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	149,64	0,01%	98,99%	C
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R\$	148,80	0,01%	99,00%	C
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R\$	148,80	0,01%	99,00%	C
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$	148,71	0,01%	99,01%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C	R\$	143,90	0,01%	99,02%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B	R\$	143,58	0,01%	99,03%	C
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	R\$	142,00	0,01%	99,04%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	140,75	0,01%	99,05%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	140,75	0,01%	99,05%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$	139,64	0,01%	99,06%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$	136,17	0,01%	99,07%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENT	R\$	135,64	0,01%	99,08%	C

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE	R\$	132,97	0,01%	99,09%	C
LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL C/ROSCA 25 X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081121)	R\$	132,16	0,01%	99,09%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	131,65	0,01%	99,10%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	130,16	0,01%	99,11%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	129,52	0,01%	99,12%	C
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	128,92	0,01%	99,12%	C
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	128,92	0,01%	99,13%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE	R\$	128,16	0,01%	99,14%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	126,54	0,01%	99,15%	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE VENTILAÇÃO	R\$	125,78	0,01%	99,15%	C
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	R\$	125,76	0,01%	99,16%	C
SERRALHEIRO (HORISTA)	R\$	124,08	0,01%	99,17%	C
SERRALHEIRO (HORISTA)	R\$	124,08	0,01%	99,18%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	117,00	0,01%	99,18%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE VENTILAÇÃO	R\$	116,24	0,01%	99,19%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	115,76	0,01%	99,20%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	115,76	0,01%	99,20%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	115,76	0,01%	99,21%	C
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	114,76	0,01%	99,22%	C
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO	R\$	113,84	0,01%	99,22%	C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$	112,92	0,01%	99,23%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,24%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,24%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,25%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,26%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,26%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,27%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,28%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	112,60	0,01%	99,28%	C
BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" - BASEADO CAERN (1070196)	R\$	112,48	0,01%	99,29%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,30%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,30%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,31%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,32%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,32%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,33%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	112,23	0,01%	99,34%	C
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	108,22	0,01%	99,34%	C
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	108,22	0,01%	99,35%	C
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	107,50	0,01%	99,36%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	106,26	0,01%	99,36%	C
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	R\$	103,68	0,01%	99,37%	C
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO	R\$	103,28	0,01%	99,37%	C
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLO DE PROIBICAO DE FUMOS)	R\$	100,44	0,01%	99,38%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	93,80	0,01%	99,38%	C
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	R\$	93,48	0,01%	99,39%	C
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	R\$	93,48	0,01%	99,40%	C
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	92,67	0,01%	99,40%	C

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	92,44	0,01%	99,41%	C
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	92,44	0,01%	99,41%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	91,98	0,01%	99,42%	C
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	R\$	91,07	0,01%	99,42%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	90,78	0,01%	99,43%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE	R\$	90,25	0,01%	99,43%	C
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	R\$	90,13	0,01%	99,44%	C
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	R\$	90,13	0,01%	99,44%	C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	88,89	0,01%	99,45%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	88,22	0,01%	99,45%	C
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	R\$	87,43	0,01%	99,46%	C
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	R\$	85,28	0,00%	99,46%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	84,42	0,00%	99,47%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	83,92	0,00%	99,47%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	83,88	0,00%	99,48%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	83,88	0,00%	99,48%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	83,88	0,00%	99,49%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	83,88	0,00%	99,49%	C
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	R\$	83,08	0,00%	99,50%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	82,27	0,00%	99,50%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE	R\$	82,24	0,00%	99,51%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	81,82	0,00%	99,51%	C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	81,82	0,00%	99,52%	C
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	R\$	79,68	0,00%	99,52%	C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	R\$	77,50	0,00%	99,53%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	76,32	0,00%	99,53%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	R\$	75,69	0,00%	99,54%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$	75,44	0,00%	99,54%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$	75,44	0,00%	99,54%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,55%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,55%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,56%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,56%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,57%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,57%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	74,82	0,00%	99,58%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	74,42	0,00%	99,58%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	72,57	0,00%	99,58%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	72,29	0,00%	99,59%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	71,95	0,00%	99,59%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	71,95	0,00%	99,60%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	71,52	0,00%	99,60%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	71,37	0,00%	99,61%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	70,76	0,00%	99,61%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	70,23	0,00%	99,61%	C
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	69,76	0,00%	99,62%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	68,30	0,00%	99,62%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	67,73	0,00%	99,63%	C

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	65,09	0,00%	99,63%	C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	64,80	0,00%	99,63%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	64,64	0,00%	99,64%	C
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	64,52	0,00%	99,64%	C
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	64,46	0,00%	99,64%	C
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	64,46	0,00%	99,65%	C
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	64,46	0,00%	99,65%	C
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	64,46	0,00%	99,66%	C
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) CC	R\$	64,39	0,00%	99,66%	C
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) CC	R\$	64,39	0,00%	99,66%	C
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) CC	R\$	64,39	0,00%	99,67%	C
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) CC	R\$	64,39	0,00%	99,67%	C
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) CC	R\$	64,39	0,00%	99,67%	C
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) CC	R\$	64,39	0,00%	99,68%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	64,29	0,00%	99,68%	C
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	R\$	61,98	0,00%	99,69%	C
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	R\$	61,98	0,00%	99,69%	C
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	R\$	61,98	0,00%	99,69%	C
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	R\$	61,98	0,00%	99,70%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	60,52	0,00%	99,70%	C
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	R\$	58,82	0,00%	99,70%	C
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	R\$	58,82	0,00%	99,71%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	58,50	0,00%	99,71%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	58,50	0,00%	99,71%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	58,50	0,00%	99,72%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	56,30	0,00%	99,72%	C
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	56,30	0,00%	99,72%	C
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E	R\$	56,03	0,00%	99,73%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	54,14	0,00%	99,73%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	54,14	0,00%	99,73%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C	R\$	52,33	0,00%	99,74%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,74%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,74%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,75%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,75%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,75%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,75%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,76%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,76%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,76%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,77%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,77%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	R\$	50,77	0,00%	99,77%	C
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm - Baseado em ORSE (1582)	R\$	49,22	0,00%	99,78%	C
RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	R\$	48,53	0,00%	99,78%	C
RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	R\$	48,53	0,00%	99,78%	C
RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	R\$	48,53	0,00%	99,78%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	48,10	0,00%	99,79%	C

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x25mm - Baseada em SBC 052149	R\$	47,66	0,00%	99,79%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	46,90	0,00%	99,79%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	46,90	0,00%	99,79%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	46,90	0,00%	99,80%	C
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R\$	46,90	0,00%	99,80%	C
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	R\$	45,36	0,00%	99,80%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	43,83	0,00%	99,81%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE	R\$	43,25	0,00%	99,81%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	42,21	0,00%	99,81%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	42,21	0,00%	99,81%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	42,21	0,00%	99,82%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	40,31	0,00%	99,82%	C
JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x32mm - Baseado em SBC (052259)	R\$	39,16	0,00%	99,82%	C
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	R\$	38,83	0,00%	99,82%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	38,58	0,00%	99,82%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$	37,90	0,00%	99,83%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	37,41	0,00%	99,83%	C
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	R\$	37,41	0,00%	99,83%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	36,43	0,00%	99,83%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	36,01	0,00%	99,84%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	35,86	0,00%	99,84%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	35,86	0,00%	99,84%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	35,86	0,00%	99,84%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	35,86	0,00%	99,84%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	35,86	0,00%	99,85%	C
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	R\$	35,58	0,00%	99,85%	C
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	R\$	35,58	0,00%	99,85%	C
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	R\$	35,58	0,00%	99,85%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	35,40	0,00%	99,85%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	34,58	0,00%	99,86%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	34,58	0,00%	99,86%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	34,58	0,00%	99,86%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,86%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,86%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,87%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,87%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,87%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,87%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,87%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,88%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,88%	C
LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	R\$	32,32	0,00%	99,88%	C
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	R\$	32,26	0,00%	99,88%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,88%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,89%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,89%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,89%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,89%	C

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,89%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,89%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,90%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,90%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,90%	C
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$	32,26	0,00%	99,90%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	32,05	0,00%	99,90%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	31,72	0,00%	99,91%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,91%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,91%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,91%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,91%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,91%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,92%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,92%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,92%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R\$	30,99	0,00%	99,92%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE	R\$	29,90	0,00%	99,92%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,25	0,00%	99,92%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,25	0,00%	99,93%	C
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	29,25	0,00%	99,93%	C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	28,26	0,00%	99,93%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	27,75	0,00%	99,93%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	27,12	0,00%	99,93%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	27,07	0,00%	99,93%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	27,07	0,00%	99,94%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	27,07	0,00%	99,94%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	27,07	0,00%	99,94%	C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R\$	27,07	0,00%	99,94%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,94%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,94%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,94%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,95%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,95%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,95%	C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R\$	26,39	0,00%	99,95%	C
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR	R\$	26,20	0,00%	99,95%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	25,16	0,00%	99,95%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	24,86	0,00%	99,96%	C
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$	24,86	0,00%	99,96%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	24,53	0,00%	99,96%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	24,43	0,00%	99,96%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	23,95	0,00%	99,96%	C
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	R\$	23,17	0,00%	99,96%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	23,09	0,00%	99,96%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	23,05	0,00%	99,97%	C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	21,89	0,00%	99,97%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	21,48	0,00%	99,97%	C
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$	19,79	0,00%	99,97%	C

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	R\$	19,07	0,00%	99,97%	C
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	R\$	19,07	0,00%	99,97%	C
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	R\$	18,90	0,00%	99,97%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	17,98	0,00%	99,97%	C
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$	17,93	0,00%	99,97%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	17,63	0,00%	99,98%	C
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA :FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	R\$	16,69	0,00%	99,98%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	16,52	0,00%	99,98%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	16,52	0,00%	99,98%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	16,35	0,00%	99,98%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	16,26	0,00%	99,98%	C
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	R\$	15,94	0,00%	99,98%	C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	R\$	15,88	0,00%	99,98%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	15,29	0,00%	99,98%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	15,20	0,00%	99,98%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	14,81	0,00%	99,98%	C
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE E	R\$	14,64	0,00%	99,99%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	14,51	0,00%	99,99%	C
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	14,47	0,00%	99,99%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	13,95	0,00%	99,99%	C
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	12,15	0,00%	99,99%	C
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	12,15	0,00%	99,99%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	11,08	0,00%	99,99%	C
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUMNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	R\$	11,06	0,00%	99,99%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	10,49	0,00%	99,99%	C
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	10,49	0,00%	99,99%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	8,64	0,00%	99,99%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	8,31	0,00%	99,99%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	8,31	0,00%	99,99%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	8,31	0,00%	99,99%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	7,79	0,00%	99,99%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	7,72	0,00%	99,99%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	6,87	0,00%	100,00%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	6,80	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	5,54	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	5,54	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	5,54	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	5,54	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	5,54	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	5,54	0,00%	100,00%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	R\$	5,39	0,00%	100,00%	C
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	R\$	4,65	0,00%	100,00%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$	4,60	0,00%	100,00%	C
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA	R\$	3,42	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$	2,77	0,00%	100,00%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAR	R\$	1,54	0,00%	100,00%	C
	R\$	1.706.916,18			