



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GINÁSIO POLIESPORTIVO

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo - 901 - Centro

Data Base:

SINAPI : JUNHO/2022
ORSE: JUL/2022
SETOP: ABR/2022

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

DATA: 17/08/2022

BDI - 1

29,35%

BDI - 2

20,25%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Reprogramado	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total Reprogramado
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 70.317,32
1.1	COMPOSIÇÃO	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	R\$ 6.912,23	R\$ 8.940,97	R\$ 53.645,80
1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	1,00	R\$ 700,55	R\$ 906,16	R\$ 906,16
1.3	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	6,00	R\$ 675,02	R\$ 873,14	R\$ 5.238,83
1.4	SETOP	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	6,00	R\$ 601,40	R\$ 777,91	R\$ 4.667,47
1.5	SETOP	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	2,00	R\$ 312,50	R\$ 404,22	R\$ 808,44
1.6	SETOP	ED-16343	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00	R\$ 293,03	R\$ 379,03	R\$ 379,03
1.7	COMPOSIÇÃO	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, SUPORTE DE MADEIRA	M2	4,50	R\$ 802,58	R\$ 1.038,13	R\$ 4.671,59
2			GUARITA					R\$ 62.472,86
2.1			SUPERESTRUTURA					R\$ 4.439,60
2.1.1	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,06	R\$ 79,60	R\$ 102,96	R\$ 726,90
2.1.2	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	3,79	R\$ 203,70	R\$ 263,49	R\$ 998,63
2.1.3	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	11,18	R\$ 17,25	R\$ 22,31	R\$ 249,43

2.1.4	SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	0,45	R\$ 678,38	R\$ 877,48	R\$ 394,87
2.1.5	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,48	R\$ 15,13	R\$ 19,57	R\$ 185,52
2.1.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,70	R\$ 15,76	R\$ 20,39	R\$ 75,44
2.1.7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,81	R\$ 13,75	R\$ 17,79	R\$ 263,47
2.1.8	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,70	R\$ 15,76	R\$ 20,39	R\$ 75,44
2.1.9	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,39	R\$ 883,00	R\$ 1.142,16	R\$ 445,44
2.1.10	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6,47	R\$ 122,41	R\$ 158,34	R\$ 1.024,46
2.2			VEDAÇÕES					R\$ 3.313,62
2.2.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	31,66	R\$ 4,13	R\$ 5,34	R\$ 169,06
2.2.2	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,79	R\$ 18,58	R\$ 24,03	R\$ 91,07
2.2.3	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,50	R\$ 35,37	R\$ 45,75	R\$ 617,63
2.2.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	18,16	R\$ 32,26	R\$ 41,73	R\$ 757,82
2.2.5	SINAPI	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	13,50	R\$ 68,88	R\$ 89,10	R\$ 1.202,85
2.2.6	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	3,79	R\$ 38,30	R\$ 49,54	R\$ 187,76
2.2.7	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	3,79	R\$ 58,63	R\$ 75,84	R\$ 287,43
2.3			PINTURA					R\$ 800,79
2.3.1	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,79	R\$ 3,10	R\$ 4,01	R\$ 15,20
2.3.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,16	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 64,29
2.3.3	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,79	R\$ 18,90	R\$ 24,45	R\$ 92,67
2.3.4	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,16	R\$ 10,98	R\$ 14,20	R\$ 257,87
2.3.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,79	R\$ 14,43	R\$ 18,67	R\$ 70,76

2.3.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,16	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 300,00
2.4			COBERTURA					R\$ 4.704,63
2.4.1	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3,79	R\$ 35,49	R\$ 45,91	R\$ 174,00
2.4.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3,79	R\$ 40,69	R\$ 52,63	R\$ 199,47
2.4.3	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,87	R\$ 79,04	R\$ 102,24	R\$ 293,43
2.4.4	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,51	R\$ 61,68	R\$ 79,78	R\$ 439,59
2.4.5	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	7,06	R\$ 51,62	R\$ 66,77	R\$ 471,40
2.4.6	SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	R\$ 55,25	R\$ 71,47	R\$ 1.072,05
2.4.7	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,06	R\$ 79,60	R\$ 102,96	R\$ 726,90
2.4.8	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,06	R\$ 54,09	R\$ 69,97	R\$ 493,99
2.4.9	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,29	R\$ 596,17	R\$ 771,15	R\$ 223,63
2.4.10	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,24	R\$ 15,76	R\$ 20,39	R\$ 208,79
2.4.11	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,51	R\$ 15,13	R\$ 19,57	R\$ 401,38
2.5			HIDROSSANITÁRIO					R\$ 2.087,06
2.5.1	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R\$ 19,70	R\$ 25,48	R\$ 152,88
2.5.2	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 206,94	R\$ 267,68	R\$ 267,68
2.5.3	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,85	R\$ 28,26	R\$ 28,26
2.5.4	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R\$ 13,69	R\$ 17,71	R\$ 106,26
2.5.5	SINAPI	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	R\$ 12,90	R\$ 16,69	R\$ 16,69
2.5.6	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 292,21	R\$ 377,97	R\$ 377,97
2.5.7	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 269,49	R\$ 348,59	R\$ 348,59
2.5.8	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 239,35	R\$ 309,60	R\$ 309,60
2.5.9	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26

2.5.10	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 15,30	R\$ 19,79	R\$ 19,79
2.5.11	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	R\$ 55,03	R\$ 71,18	R\$ 427,08
2.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.731,80
2.6.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 3,62	R\$ 4,68	R\$ 561,60
2.6.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 22,91	R\$ 29,63	R\$ 88,89
2.6.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 24,24	R\$ 31,35	R\$ 156,75
2.6.4	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00	R\$ 9,43	R\$ 11,34	R\$ 45,36
2.6.5	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 12,11	R\$ 15,66	R\$ 1.879,20
2.7			ACESSO					R\$ 44.395,36
2.7.1	COTAÇÃO	2	CATraca TORNQUETE	U	1,00	R\$ 30.417,00	R\$ 39.344,39	R\$ 39.344,39
2.7.2	SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	9,67	R\$ 341,87	R\$ 442,21	R\$ 4.276,17
2.7.3	SETOP	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	1,90	R\$ 315,26	R\$ 407,79	R\$ 774,80
3			ÁREA EXTERNA					R\$ 569.672,88
3.1	SINAPI	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	425,59	R\$ 23,46	R\$ 30,35	R\$ 12.916,66
3.2	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	225,00	R\$ 73,68	R\$ 95,31	R\$ 21.444,75
3.2	COMPOSIÇÃO	4	MANUTENÇÃO COBERTURA METÁLICA GINÁSIO	M2	1221,64	R\$ 12,93	R\$ 16,73	R\$ 20.438,04
3.3	COMPOSIÇÃO	5	APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M2	3490,40	R\$ 56,89	R\$ 73,59	R\$ 256.858,54
3.4	SETOP	ED-50396	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	3,15	R\$ 404,98	R\$ 523,84	R\$ 1.650,10
3.5	SETOP	ED-50402	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM	M	50,00	R\$ 75,71	R\$ 97,93	R\$ 4.896,50
3.6	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO- RAMPAS EXTERNAS E AREA PAV VESTIÁRIO PISCINAS	M2	371,11	R\$ 14,74	R\$ 19,07	R\$ 7.077,07
3.7	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	37,11	R\$ 8,43	R\$ 10,90	R\$ 404,51
3.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	185,56	R\$ 2,33	R\$ 3,01	R\$ 558,52
3.9	COMPOSIÇÃO	9	ATERRO COMPACTADO - RAMPAS E DEGRAUS ÁREA EXTERNA	M³	16,03	R\$ 113,00	R\$ 146,17	R\$ 2.343,00
3.10	COMPOSIÇÃO	11	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO- RAMPAS E DEGRAUS ÁREA EXTERNA	M2	97,64	R\$ 256,72	R\$ 332,07	R\$ 32.424,64
3.11	COMPOSIÇÃO	9	ATERRO COMPACTADO - ÁREA PAVIMENTADA VEST. PISCINAS	M³	34,35	R\$ 113,00	R\$ 146,17	R\$ 5.021,64

3.12	COMPOSIÇÃO	11	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO-ÁREA PAV VEST. PISCINAS	M2	286,29	R\$ 256,72	R\$ 332,07	R\$ 95.068,32
3.13	SETOP	ED-50619	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) - ÁREA PAV. VESTIÁRIO PISCINAS	M2	286,29	R\$ 15,15	R\$ 19,60	R\$ 5.611,28
3.14	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	5,04	R\$ 12,22	R\$ 15,81	R\$ 79,68
3.15	SETOP	ED-50945	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - RAMPAS	M	78,45	R\$ 931,51	R\$ 1.204,91	R\$ 94.525,19
3.16	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX- RAMPAS	M	14,83	R\$ 414,66	R\$ 536,36	R\$ 7.954,22
3.17	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - ESCADA A SER CONSTRUÍDA, ACESSO VEST. PISCINAS	M2	5,28	R\$ 58,60	R\$ 75,80	R\$ 400,22
4			VESTIÁRIO ACESSÍVEIS (AMBIENTES 7,8,9,10,11,12,E 13)					R\$ 304.080,56
4.1			DEMOLIÇÃO - vestiários acessíveis					R\$ 7.039,84
4.1.1	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	59,74	R\$ 22,13	R\$ 28,63	R\$ 1.710,36
4.1.2	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	68,64	R\$ 14,74	R\$ 19,07	R\$ 1.308,96
4.1.3	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	26,56	R\$ 42,71	R\$ 55,25	R\$ 1.467,21
4.1.4	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	14,00	R\$ 60,74	R\$ 78,57	R\$ 1.099,98
4.1.5	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMÓRITE, ETC.)	M2	7,85	R\$ 42,43	R\$ 54,88	R\$ 431,06
4.1.6	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,39	R\$ 8,43	R\$ 10,90	R\$ 429,39
4.1.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,97	R\$ 2,33	R\$ 3,01	R\$ 592,88
4.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- vestiários acessíveis					R\$ 6.051,17
4.2.1	COMPOSIÇÃO	9	ATERRO COMPACTADO	M³	4,64	R\$ 113,00	R\$ 146,17	R\$ 678,85
4.2.2	COMPOSIÇÃO	10	REBAIXO DO SOLO	M³	14,97	R\$ 277,40	R\$ 358,82	R\$ 5.372,32
4.3			PISOS - vestiários acessíveis					R\$ 15.865,20
4.3.1	COMPOSIÇÃO	11	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO	M2	17,78	R\$ 256,72	R\$ 332,07	R\$ 5.905,53
4.3.2	SETOP	ED-50558	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M2	74,38	R\$ 46,16	R\$ 59,71	R\$ 4.441,23
4.3.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	74,38	R\$ 19,02	R\$ 24,60	R\$ 1.829,75
4.3.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	59,62	R\$ 47,83	R\$ 61,87	R\$ 3.688,69
4.4			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - vestiários acessíveis					R\$ 76.835,10
4.4.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	234,44	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 21.905,89
4.4.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	442,33	R\$ 4,13	R\$ 5,34	R\$ 2.362,02

4.4.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	166,88	R\$ 28,04	R\$ 36,27	R\$ 6.052,83
4.4.4	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	166,88	R\$ 58,86	R\$ 76,14	R\$ 12.706,43
4.4.5	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	450,61	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 12.031,41
4.4.6	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	450,61	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 1.595,18
4.4.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	450,61	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 7.444,15
4.4.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (TETO)	M2	194,73	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 3.216,94
4.4.9	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	12,85	R\$ 572,68	R\$ 740,76	R\$ 9.520,25
4.5			ESQUADRIAS / VEDAÇÃO - vestiários acessíveis					R\$ 61.495,78
4.5.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,95	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 2.418,75
4.5.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,30	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 682,11
4.5.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,60	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 70,23
4.5.4	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,60	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 389,82
4.5.5	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	36,50	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 22.449,69
4.5.6	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA, INCLUSO APLICAÇÃO	M2	36,50	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 4.872,75
4.5.7	COMPOSIÇÃO	14	PORTA 100X210CM , DE MADEIRA, ENVERNIZADA E INSTALADA	UNID	2,00	R\$ 1.090,45	R\$ 1.410,49	R\$ 2.820,98
4.5.8	COMPOSIÇÃO	15	PORTA 100X210CM , DE MADEIRA, ENVERNIZADA E INSTALADA PARA PNE	UNID	4,00	R\$ 1.251,71	R\$ 1.619,09	R\$ 6.476,36
4.5.9	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,58	R\$ 811,68	R\$ 1.049,91	R\$ 19.507,33
4.5.10	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00	R\$ 107,84	R\$ 139,49	R\$ 1.115,92
4.5.11	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,00	R\$ 66,86	R\$ 86,48	R\$ 691,84
4.6			ESTRUTURAL - vestiários acessíveis					R\$ 12.398,49
4.6.1	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	23,40	R\$ 137,96	R\$ 178,45	R\$ 4.175,73
4.6.2	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. (PILARES)	KG	60,88	R\$ 15,13	R\$ 19,57	R\$ 1.191,42

4.6.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. (PILARES)	KG	35,72	R\$ 15,76	R\$ 20,39	R\$ 728,33
4.6.4	SETOP	ED-49620	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)	M3	1,27	R\$ 654,94	R\$ 847,16	R\$ 1.075,89
4.6.5	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES)	M2	23,00	R\$ 58,17	R\$ 75,24	R\$ 1.730,52
4.6.6	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. (VIGA BALDRAME)	KG	55,60	R\$ 16,92	R\$ 21,89	R\$ 1.217,08
4.6.7	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. (VIGA BALDRAME)	KG	23,20	R\$ 18,65	R\$ 24,12	R\$ 559,58
4.6.8	SETOP	ED-49620	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (VIGA BALDRAME)	M3	1,00	R\$ 654,94	R\$ 847,16	R\$ 847,16
4.6.9	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (VIGA BALDRAME)	M2	11,60	R\$ 58,17	R\$ 75,24	R\$ 872,78
4.7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- Vestiários acessíveis					R\$ 52.887,07
			CAIXAS DE PASSAGEM					
4.7.1	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	6,00	R\$ 372,69	R\$ 482,07	R\$ 2.892,42
			PVC ACESSÓRIOS					
4.7.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 37,89	R\$ 49,01	R\$ 392,08
4.7.3	COMPOSIÇÃO	17	RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM SETOP (HID-RAL-007)	UN	14,00	R\$ 22,09	R\$ 28,58	R\$ 400,12
4.7.4	COMPOSIÇÃO	18	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BASEADO EM SINAPI 86882)	UN	8,00	R\$ 19,37	R\$ 25,05	R\$ 200,40
4.7.5	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 6,74	R\$ 8,72	R\$ 69,76
			PVC ESGOTO					
4.7.7	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 10,98	R\$ 14,20	R\$ 142,00
4.7.8	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 19,29	R\$ 24,95	R\$ 199,60
4.7.9	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 11,23	R\$ 14,53	R\$ 116,24
4.7.10	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 24,46	R\$ 31,64	R\$ 253,12
4.7.11	COMPOSIÇÃO	19	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm - BASEADA EM AGETOP CIVIL 081927	Un	10,00	R\$ 15,16	R\$ 19,61	R\$ 196,10
4.7.12	COMPOSIÇÃO	20	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100X50MM - BASEADO EM ORSE (1562)	un	10,00	R\$ 46,93	R\$ 60,70	R\$ 607,00

4.7.13	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 48,62	R\$ 62,89	R\$ 125,78
4.7.14	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 22,23	R\$ 28,75	R\$ 287,50
4.7.15	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 5,99	R\$ 7,75	R\$ 77,50
4.7.16	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00	R\$ 15,28	R\$ 19,76	R\$ 711,36
4.7.17	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 58,20	R\$ 75,28	R\$ 451,68
4.7.18	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	64,00	R\$ 8,97	R\$ 11,60	R\$ 742,40
4.7.19	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	R\$ 19,75	R\$ 25,55	R\$ 153,30
4.7.20	SETOP	ED-50036	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,50	R\$ 33,84	R\$ 43,77	R\$ 21,89
			UNIDADE DE TRATAMENTO					
4.7.21	SETOP	ED-48148	FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	U	1,00	R\$ 2.391,96	R\$ 3.094,00	R\$ 3.094,00
4.7.22	COMPOSIÇÃO	21	CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L - BASEADA EM SINAPI 98110	UN	1,00	R\$ 155,26	R\$ 200,83	R\$ 200,83
			ESGOTO ENTERRADO					
			PVC ESGOTO					
4.7.23	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	51,20	R\$ 65,50	R\$ 84,72	R\$ 4.337,66
4.7.24	SETOP	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	38,20	R\$ 81,32	R\$ 105,19	R\$ 4.018,26
4.7.25	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,60	R\$ 19,75	R\$ 25,55	R\$ 91,98
4.7.26	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	35,60	R\$ 27,11	R\$ 35,07	R\$ 1.248,49
			VENTILAÇÃO					
			PVC ESGOTO					
4.7.27	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 11,23	R\$ 14,53	R\$ 290,60
4.7.28	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 10,45	R\$ 13,52	R\$ 270,40
4.7.29	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 14,65	R\$ 18,95	R\$ 37,90
4.7.30	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 22,23	R\$ 28,75	R\$ 230,00

4.7.31	COMPOSIÇÃO	22	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (BASEADO SINAPI 89785)	UN	2,00	R\$ 32,11	R\$ 41,54	R\$ 83,08
4.7.32	COMPOSIÇÃO	23	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm - Baseado em ORSE (1582)	un	2,00	R\$ 19,03	R\$ 24,61	R\$ 49,22
4.7.33	COMPOSIÇÃO	24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE ADMISSÃO DE AR VAA/50 - BASEADA EM SBC 070593	UN	4,00	R\$ 164,61	R\$ 212,92	R\$ 851,68
4.7.34	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,60	R\$ 27,11	R\$ 35,07	R\$ 161,32
4.7.35	SETOP	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,50	R\$ 36,86	R\$ 47,68	R\$ 71,52
4.7.36	COMPOSIÇÃO	25	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI 89833	UN	8,00	R\$ 33,86	R\$ 43,80	R\$ 350,40
4.7.37	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	R\$ 15,69	R\$ 20,30	R\$ 933,80
			VENTILAÇÃO (ENTERRADA)					
			PVC ESGOTO					
4.7.38	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	38,00	R\$ 27,11	R\$ 35,07	R\$ 1.332,66
4.7.39	SETOP	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,40	R\$ 36,86	R\$ 47,68	R\$ 19,07
			ÁGUA FRIA					
			APARELHO					
4.7.40	SUDECAP	10.47.03	BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO	UNID	2,00	R\$ 896,80	R\$ 1.160,01	R\$ 2.320,02
4.7.41	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	U	8,00	R\$ 229,64	R\$ 297,04	R\$ 2.376,32
4.7.42	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 325,31	R\$ 420,79	R\$ 3.366,32
4.7.43	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	R\$ 301,66	R\$ 390,20	R\$ 3.121,60
			METAIS					
4.7.44	SETOP	ED-49978	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	6,00	R\$ 62,18	R\$ 80,43	R\$ 482,58
4.7.45	SETOP	ED-49972	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	12,00	R\$ 30,27	R\$ 39,15	R\$ 469,80
4.7.46	SETOP	ED-49972	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	4,00	R\$ 30,27	R\$ 39,15	R\$ 156,60
4.7.47	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 269,49	R\$ 348,59	R\$ 2.788,72
			PVC ACESSÓRIOS					
4.7.48	COMPOSIÇÃO	26	BOLSA PLASTICA DE LIGAÇÃO BRANCA, DN 1 1/2" - BASEADO CAERN (1070196)	un	8,00	R\$ 10,87	R\$ 14,06	R\$ 112,48
4.7.49	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 8,31	R\$ 10,75	R\$ 107,50
4.7.50	SETOP	ED-50334	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2"	U	8,00	R\$ 44,11	R\$ 57,06	R\$ 456,48
4.7.51	SETOP	ED-50332	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	8,00	R\$ 44,85	R\$ 58,01	R\$ 464,08
			PVC MISTO SOLDÁVEL					

4.7.52	COMPOSIÇÃO	27	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081121)	UN	4,00	R\$ 25,54	R\$ 33,04	R\$ 132,16
			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
4.7.53	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 5,83	R\$ 7,54	R\$ 211,12
4.7.54	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 11,19	R\$ 14,47	R\$ 289,40
4.7.55	COMPOSIÇÃO	28	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x25mm - Baseada em SBC 052149	UN	2,00	R\$ 18,42	R\$ 23,83	R\$ 47,66
4.7.56	COMPOSIÇÃO	29	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081185)	un	8,00	R\$ 28,75	R\$ 37,19	R\$ 297,52
4.7.57	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	R\$ 7,38	R\$ 9,55	R\$ 324,70
4.7.58	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 15,60	R\$ 20,18	R\$ 363,24
4.7.59	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 145,54	R\$ 188,26	R\$ 376,52
4.7.60	COMPOSIÇÃO	30	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x32mm - Baseado em SBC (052259)	UN	2,00	R\$ 15,14	R\$ 19,58	R\$ 39,16
4.7.61	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 110,53	R\$ 142,97	R\$ 571,88
4.7.62	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	31,30	R\$ 21,06	R\$ 27,24	R\$ 852,61
4.7.63	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,80	R\$ 40,70	R\$ 52,65	R\$ 884,52
4.7.64	SETOP	ED-50024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,30	R\$ 85,63	R\$ 110,76	R\$ 1.140,83
4.7.65	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 10,13	R\$ 13,10	R\$ 26,20
4.7.66	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 25,05	R\$ 32,40	R\$ 64,80
4.7.67	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 104,84	R\$ 135,61	R\$ 813,66
4.7.68	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 20,75	R\$ 26,84	R\$ 322,08
4.7.69	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 86,07	R\$ 111,33	R\$ 222,66
			PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO					
4.7.70	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 113,84
4.7.71	COMPOSIÇÃO	31	JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2"" - BASEADA EM SBC (052233)	UN	10,00	R\$ 28,15	R\$ 36,41	R\$ 364,10
			ÁGUA FRIA (ENTERRADA)					
			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
4.7.72	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,40	R\$ 21,06	R\$ 27,24	R\$ 365,02
4.7.73	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,90	R\$ 40,70	R\$ 52,65	R\$ 1.732,19

4.7.74	SETOP	ED-50024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,60	R\$ 85,63	R\$ 110,76	R\$ 1.395,58
4.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - vestiários acessíveis					R\$ 48.892,23
4.8.1	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 189,22	R\$ 244,76	R\$ 1.958,08
4.8.2	SETOP	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	12,00	R\$ 152,16	R\$ 196,82	R\$ 2.361,84
4.8.3	COMPOSIÇÃO	16	BARRA DE APOIO, HORIZONTAL, PNE , 30CM	UNID	14,00	R\$ 212,79	R\$ 275,24	R\$ 3.853,36
4.8.4	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$ 151,04	R\$ 195,37	R\$ 390,74
4.8.5	SETOP	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 388,29	R\$ 502,25	R\$ 4.018,00
4.8.6	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D =1 1/2" - RAMPA	M	7,80	R\$ 414,66	R\$ 536,36	R\$ 4.183,61
4.8.7	SETOP	ED-50944	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D =1 1/2" - ESCADAS	M	8,00	R\$ 783,49	R\$ 1.013,44	R\$ 8.107,52
4.8.8	SETOP	ED-48182	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	6,00	R\$ 57,68	R\$ 74,61	R\$ 447,66
4.8.9	SETOP	ED-48181	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	8,00	R\$ 50,83	R\$ 65,75	R\$ 526,00
4.8.10	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 34,26	R\$ 44,32	R\$ 265,92
4.8.11	COMPOSIÇÃO	51	ESPELHO DE CRISTAL 50X80 PARA SANITÁRIOS	UN	8,00	R\$ 276,24	R\$ 357,31	R\$ 2.858,48
4.8.12	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	8,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 211,12
4.8.13	SUDECAP	10.40.26	LAVAT. C/COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE	UNID	8,00	R\$ 756,97	R\$ 979,14	R\$ 7.833,12
4.8.14	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 1.070,11	R\$ 1.384,19	R\$ 11.073,52
4.8.15	COMPOSIÇÃO	52	GANCHO P/ TOALHA DE BANHO	UNID	8,00	R\$ 23,20	R\$ 30,01	R\$ 240,08
4.8.16	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	6,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 304,62
4.8.17	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	8,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 258,56
4.9			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PCI					R\$ 4.040,99
4.9.1	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 29,10	R\$ 37,64	R\$ 112,92
4.9.2	ORSE	12312	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR	UNID	1,00	R\$ 277,11	R\$ 358,44	R\$ 358,44
4.9.3	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	R\$ 41,76	R\$ 50,22	R\$ 100,44
4.9.4	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	R\$ 206,13	R\$ 266,63	R\$ 799,89
4.9.5	SETOP	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 114,97	R\$ 148,71	R\$ 148,71
4.9.6	SETOP	ED-49525	SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10	UN	1,00	R\$ 494,52	R\$ 639,66	R\$ 639,66
4.9.7	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.454,14	R\$ 1.880,93	R\$ 1.880,93
4.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Vestiários acessíveis					R\$ 18.574,69

4.10.1	SETOP	ED-15763	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	8,00	R\$ 9,98	R\$ 12,91	R\$ 103,28
4.10.2	COMPOSIÇÃO	53	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	UNID	1,00	R\$ 14.280,18	R\$ 18.471,41	R\$ 18.471,41
5			SANITÁRIO FEMININO (17)					R\$ 12.592,19
5.1	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	4,58	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 2.816,97
5.2	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	4,58	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 611,43
5.3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,22	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 269,49
5.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,44	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 8,64
5.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,44	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 40,31
5.6	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,56	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 52,33
5.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,12	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 5,39
5.8	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,12	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 29,90
5.9	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	1,12	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 15,94
5.10	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	80,16	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 331,86
5.11	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	28,15	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 317,25
5.12	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	4,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 1.120,52
5.13	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
5.14	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
5.15	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	5,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 161,60
5.16	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 61,98
5.17	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,68	R\$ 614,02	R\$ 794,23	R\$ 6.099,69
5.18	SINAPI-I	6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUMNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	R\$ 9,20	R\$ 11,06	R\$ 11,06
5.19	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
5.20	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 93,80
5.21	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
5.22	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 231,52
5.23	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,00	R\$ 3,87	R\$ 4,65	R\$ 4,65
6			HALL E BAR (18)					R\$ 5.739,74

6.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	31,80	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 131,65
6.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 58,50
6.3	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 289,40
6.4	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
6.5	SINAPI-I	34659	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	2,92	R\$ 44,53	R\$ 53,55	R\$ 156,37
6.6	SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	R\$ 10,31	R\$ 12,40	R\$ 148,80
6.7	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,18	R\$ 28,69	R\$ 229,52
6.8	SINAPI-I	39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	20,75	R\$ 26,85	R\$ 32,29	R\$ 670,02
6.9	SETOP	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	17,80	R\$ 4,70	R\$ 6,08	R\$ 108,22
6.10	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	17,80	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 253,29
6.11	SINAPI-I	39486	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00	R\$ 484,79	R\$ 582,96	R\$ 582,96
6.12	SETOP	ED-50986	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	0,80	R\$ 461,61	R\$ 597,09	R\$ 477,67
6.13	SETOP	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	4,51	R\$ 315,26	R\$ 407,79	R\$ 1.839,13
6.14	SINAPI-I	20254	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,00	R\$ 29,59	R\$ 35,58	R\$ 35,58
6.15	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
6.16	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	6,00	R\$ 12,96	R\$ 15,58	R\$ 93,48
6.17	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	6,00	R\$ 17,20	R\$ 20,68	R\$ 124,08
6.18	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	28,06	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 316,24
7			SANITÁRIO MASCULINO (19)					R\$ 6.609,63
7.1	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	4,59	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 2.823,13
7.2	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	4,59	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 612,77
7.3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,97	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 435,15
7.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,94	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 13,95
7.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,94	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 65,09
7.6	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,81	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 75,69
7.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,62	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 7,79

7.8	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,62	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 43,25
7.9	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	1,62	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 23,05
7.10	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	80,16	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 331,86
7.11	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	22,52	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 253,80
7.12	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 167,76
7.13	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 225,20
7.14	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	3,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 840,39
7.15	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
7.16	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 61,98
7.17	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
7.18	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	5,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 161,60
7.19	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 149,64
7.20	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	5,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 234,50
8			QUADRA COBERTA					R\$ 91.092,31
8.1	SETOP	ED-48482	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	329,00	R\$ 7,37	R\$ 9,53	R\$ 3.135,37
8.2	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	329,00	R\$ 178,99	R\$ 231,52	R\$ 76.170,08
8.3	COMPOSIÇÃO	8	ESCALA METÁLICA EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO, COM DEGRAU E ESPELHO EM CHAPA DE AÇO XADREZ , PILARES EM PERFIL I DE AÇO LAMINADO, PINTADA E COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA NO PISO.	U	1,00	R\$ 9.112,37	R\$ 11.786,86	R\$ 11.786,86
9			HALL E BAR (16)					R\$ 4.387,26
9.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	31,44	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 130,16
9.2	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 58,50
9.3	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 289,40
9.4	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
9.5	SINAPI-I	34659	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	2,92	R\$ 44,53	R\$ 53,55	R\$ 156,37
9.6	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,18	R\$ 28,69	R\$ 229,52
9.7	SINAPI-I	39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	20,75	R\$ 26,85	R\$ 32,29	R\$ 670,02
9.8	SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	R\$ 10,31	R\$ 12,40	R\$ 148,80
9.9	SETOP	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	17,80	R\$ 4,70	R\$ 6,08	R\$ 108,22
9.10	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	17,80	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 253,29
9.11	SETOP	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	4,51	R\$ 315,26	R\$ 407,79	R\$ 1.839,13
9.12	SINAPI-I	20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,00	R\$ 29,59	R\$ 35,58	R\$ 35,58

9.13	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,56	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 60,52
9.14	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
9.15	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82
9.16	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	6,00	R\$ 17,20	R\$ 20,68	R\$ 124,08
9.17	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	6,00	R\$ 12,96	R\$ 15,58	R\$ 93,48
10			ADM 45					R\$ 4.662,52
10.1	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 10,49
10.2	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 14,47
10.3	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 5,54
10.4	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	7,56	R\$ 8,72	R\$ 11,28	R\$ 85,28
10.5	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	5,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 187,05
10.6	SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,10	R\$ 179,09	R\$ 231,65	R\$ 23,17
10.7	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	5,04	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 3.099,90
10.8	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	5,04	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 672,84
10.9	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,16	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 477,12
10.10	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,32	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 15,29
10.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,32	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 71,37
11			ACADEMIA (20)					R\$ 19.115,18
11.1	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	88,91	R\$ 2,85	R\$ 3,69	R\$ 328,08
11.2	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	88,91	R\$ 58,59	R\$ 75,79	R\$ 6.738,49
11.3	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1,00	R\$ 14,74	R\$ 19,07	R\$ 19,07
11.4	SETOP	ED-50563	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	1,00	R\$ 43,32	R\$ 56,03	R\$ 56,03
11.5	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 53,55	R\$ 64,39	R\$ 64,39
11.6	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 374,10
11.7	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 8,31
11.8	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 83,88
11.9	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 115,76

11.10	SINAPI-I	39486	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00	R\$ 484,79	R\$ 582,96	R\$ 582,96
11.11	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 24,92	R\$ 32,23	R\$ 128,92
11.12	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 17,87	R\$ 23,11	R\$ 92,44
11.13	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	11,66	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 7.171,60
11.14	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	11,66	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 1.556,61
11.15	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,49	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 232,67
11.16	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,00	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 1.104,45
11.17	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,00	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 35,40
11.18	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,00	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 165,20
11.19	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,98	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 23,95
11.20	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,98	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 132,97
11.21	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,98	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 17,63
11.22	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,98	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 82,27
12			SANITÁRIO MASCULINO (21)					R\$ 2.724,88
12.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	40,32	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 166,92
12.2	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	8,17	R\$ 22,13	R\$ 28,63	R\$ 233,91
12.3	SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	8,17	R\$ 46,14	R\$ 59,68	R\$ 487,59
12.4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 209,70
12.5	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 289,40
12.6	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 9,39	R\$ 12,15	R\$ 12,15
12.7	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 225,20
12.8	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 560,26
12.9	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 149,64
12.10	SINAPI-I	11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	R\$ 40,36	R\$ 48,53	R\$ 48,53
12.11	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
12.12	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32

12.13	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 32,63	R\$ 42,21	R\$ 42,21
12.14	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
12.15	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
12.16	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 35,86
12.17	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,84	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 90,78
12.18	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39
13			SANITÁRIO FEMININO (22)					R\$ 2.971,81
13.1	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,32	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 34,58
13.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,40	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 224,26
13.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,80	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 23,09
13.4	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,80	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 128,16
13.5	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	4,80	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 68,30
13.6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 83,88
13.7	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	40,32	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 166,92
13.8	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
13.9	SINAPI-I	11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	4,00	R\$ 40,36	R\$ 48,53	R\$ 194,12
13.10	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 560,26
13.11	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
13.12	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 35,86
13.13	SINAPI	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,04	R\$ 9,02	R\$ 11,67	R\$ 58,82
13.14	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 23,43	R\$ 30,31	R\$ 242,48
13.15	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
13.16	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
13.17	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39
13.18	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 149,64
13.19	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	8,46	R\$ 22,13	R\$ 28,63	R\$ 242,21
13.20	SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	8,46	R\$ 46,14	R\$ 59,68	R\$ 504,89
14			CAMARIM MASCULINO (23)					R\$ 8.233,38

14.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	17,38	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 71,95
14.2	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	21,62	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 243,66
14.3	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 289,40
14.4	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
14.5	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
14.6	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 32,63	R\$ 42,21	R\$ 84,42
14.7	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,79	R\$ 70,90	R\$ 91,71	R\$ 164,16
14.8	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 280,13
14.9	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
14.10	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 27,07
14.11	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
14.12	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39
14.13	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 19,29	R\$ 38,58
14.14	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
14.15	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
14.16	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	4,78	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 2.939,99
14.17	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	4,78	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 638,13
14.18	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,05	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 452,82
14.19	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,10	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 14,51
14.20	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,10	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 67,73
14.21	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 379,78	R\$ 456,69	R\$ 456,69
14.22	SINAPI-I	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,00	R\$ 857,43	R\$ 1.031,06	R\$ 1.031,06
14.23	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 185,70	R\$ 223,30	R\$ 223,30
14.24	SETOP	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 232,90	R\$ 301,26	R\$ 602,52
14.25	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 209,70
15			CAMARIM FEMININO (24)					R\$ 3.834,26
15.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	17,38	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 71,95
15.2	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	21,62	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 243,66
15.3	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 289,40
15.4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 209,70
15.5	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60

15.6	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
15.7	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
15.8	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 27,07
15.9	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
15.10	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 280,13
15.11	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82
15.12	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
15.13	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
15.14	SETOP	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 232,90	R\$ 301,26	R\$ 602,52
15.15	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39
15.16	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 35,86
15.17	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 379,78	R\$ 456,69	R\$ 456,69
15.18	SINAPI-I	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,00	R\$ 857,43	R\$ 1.031,06	R\$ 1.031,06
15.19	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 185,70	R\$ 223,30	R\$ 223,30
16			HALL EXTERNO CAMARIM (25)					R\$ 12.070,61
16.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 289,40
16.2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 209,70
16.3	SETOP	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	2,40	R\$ 315,26	R\$ 407,79	R\$ 978,70
16.4	ORSE	10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldadada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	M2	0,75	R\$ 336,64	R\$ 435,44	R\$ 326,58
16.5	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	10,00	R\$ 17,20	R\$ 20,68	R\$ 206,80
16.6	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	10,00	R\$ 12,96	R\$ 15,58	R\$ 155,80
16.7	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	4,25	R\$ 538,20	R\$ 647,19	R\$ 2.750,56
16.8	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	3,00	R\$ 538,20	R\$ 647,19	R\$ 1.941,57
16.9	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	65,57	R\$ 2,85	R\$ 3,69	R\$ 241,95
16.10	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	65,57	R\$ 58,59	R\$ 75,79	R\$ 4.969,55
17			DEPÓSITO (26)					R\$ 2.160,52
17.1	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 22,18	R\$ 28,69	R\$ 114,76
17.2	SINAPI-I	3119	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	UN	1,00	R\$ 2,84	R\$ 3,42	R\$ 3,42
17.3	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
17.4	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
17.5	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,24	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 1.377,73
17.6	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	2,24	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 299,04

17.7	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,96	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 212,05
17.8	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,92	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 6,80
17.9	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,92	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 31,72
18			ALOJAMENTO (27)					R\$ 24.580,08
18.1	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	132,30	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 1.882,63
18.2	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	88,91	R\$ 2,85	R\$ 3,69	R\$ 328,08
18.3	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	88,91	R\$ 58,59	R\$ 75,79	R\$ 6.738,49
18.4	COMPOSIÇÃO	6	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO	M2	15,00	R\$ 132,09	R\$ 170,86	R\$ 2.562,90
18.5	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	15,00	R\$ 42,20	R\$ 54,59	R\$ 818,85
18.6	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 53,55	R\$ 64,39	R\$ 64,39
18.7	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 374,10
18.8	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
18.9	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 115,76
18.10	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 83,88
18.11	SINAPI-I	39486	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00	R\$ 484,79	R\$ 582,96	R\$ 582,96
18.12	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 24,92	R\$ 32,23	R\$ 128,92
18.13	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 17,87	R\$ 23,11	R\$ 92,44
18.14	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	12,01	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 7.386,87
18.15	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	12,01	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 1.603,34
18.16	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,15	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 1.137,58
18.17	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,29	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 36,43
18.18	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,29	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 169,99
18.19	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,54	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 237,34
18.20	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,08	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 24,43

18.21	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,08	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 135,64
18.22	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	5,08	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 72,29
19			SANITÁRIO MASCULINO (28)					R\$ 5.958,65
19.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,17	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 856,84
19.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	18,34	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 88,22
19.3	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	18,34	R\$ 35,37	R\$ 45,75	R\$ 839,06
19.4	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,32	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 34,58
19.5	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	36,68	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 979,36
19.6	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	36,68	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 521,96
19.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	36,68	R\$ 12,34	R\$ 15,96	R\$ 585,41
19.8	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 115,76
19.9	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 83,88
19.10	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	41,14	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 170,32
19.11	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
19.12	SINAPI-I	11709	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	R\$ 40,36	R\$ 48,53	R\$ 48,53
19.13	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 280,13
19.14	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
19.15	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 35,86
19.16	SINAPI	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	5,04	R\$ 9,02	R\$ 11,67	R\$ 58,82
19.17	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 9,39	R\$ 12,15	R\$ 12,15
19.18	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	8,62	R\$ 22,13	R\$ 28,63	R\$ 246,79
19.19	SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	8,62	R\$ 46,14	R\$ 59,68	R\$ 514,44
19.20	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
19.21	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
19.22	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39

19.23	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	R\$ 74,95	R\$ 90,13	R\$ 90,13
19.24	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
19.25	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 27,07
19.26	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
20			SANITÁRIO FEMININO (29)					R\$ 2.299,07
20.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 234,00
20.2	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	41,14	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 170,32
20.3	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,17	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 15,88
20.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,32	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 1,54
20.5	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,32	R\$ 35,37	R\$ 45,75	R\$ 14,64
20.6	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,32	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 34,58
20.7	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 231,52
20.8	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 167,76
20.9	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 280,13
20.10	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 112,60
20.11	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 5,54
20.12	SINAPI-I	11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	R\$ 40,36	R\$ 48,53	R\$ 48,53
20.13	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	R\$ 74,95	R\$ 90,13	R\$ 90,13
20.14	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 35,86
20.15	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 27,07
20.16	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
20.17	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39
20.18	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
20.19	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 46,90
20.20	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
20.21	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
20.22	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	6,90	R\$ 22,13	R\$ 28,63	R\$ 197,55
20.23	SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	6,90	R\$ 46,14	R\$ 59,68	R\$ 411,79
21			DEPÓSITO (46)					R\$ 2.070,19

21.1	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
21.2	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 5,54
21.3	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,27	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 1.396,19
21.4	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	2,27	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 303,05
21.5	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,97	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 214,26
21.6	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,94	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 6,87
21.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,94	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 32,05
22			SETOR D					R\$ 86.359,32
22.1			CIRCULAÇÃO (31)					R\$ 2.575,83
22.1.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	15,28	R\$ 58,59	R\$ 75,79	R\$ 1.158,07
22.1.2	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 112,23
22.1.3	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 5,54
22.1.4	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	1,51	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 928,74
22.1.5	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	1,51	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 201,59
22.1.6	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,65	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 143,58
22.1.7	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,30	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 4,60
22.1.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,30	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 21,48
22.2			AQUECIMENTO (32)					R\$ 7.851,84
22.2.1	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	8,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 299,28
22.2.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	5,92	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 3.641,16
22.2.3	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	5,92	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 790,32
22.2.4	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,54	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 561,06
22.2.5	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,08	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 17,98
22.2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,08	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 83,92
22.2.7	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	118,24	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 1.682,56
22.2.8	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 463,04
22.2.9	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,69	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 157,91

22.2.10	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,38	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 16,26
22.2.11	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,38	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 90,25
22.2.12	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	3,38	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 48,10
22.3			VESTIÁRIO (33)					R\$ 23.462,18
22.3.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	78,08	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 323,25
22.3.2	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	71,96	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 810,99
22.3.3	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 463,04
22.3.4	COMPOSIÇÃO	6	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO	M2	13,50	R\$ 132,09	R\$ 170,86	R\$ 2.306,61
22.3.5	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	13,50	R\$ 42,20	R\$ 54,59	R\$ 736,97
22.3.6	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 450,40
22.3.7	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 560,26
22.3.8	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	14,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 251,02
22.3.9	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 54,14
22.3.10	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 61,98
22.3.11	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	7,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 184,73
22.3.12	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 64,52
22.3.13	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 5,54
22.3.14	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
22.3.15	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
22.3.16	SINAPI-I	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	0,80	R\$ 373,90	R\$ 449,61	R\$ 359,69
22.3.17	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	8,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 299,28
22.3.18	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 624,89	R\$ 808,30	R\$ 808,30
22.3.19	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,64	R\$ 614,02	R\$ 794,23	R\$ 6.862,15
22.3.20	SETOP	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	2,76	R\$ 65,27	R\$ 84,43	R\$ 233,03
22.3.21	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 187,60
22.3.22	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,15	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 5.627,80
22.3.23	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	9,15	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 1.221,53

22.3.24	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,92	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 865,89
22.3.25	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,84	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 27,75
22.3.26	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,84	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 129,52
22.3.27	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,61	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 243,88
22.3.28	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,23	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 25,16
22.3.29	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,23	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 139,64
22.3.30	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	5,23	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 74,42
22.4			AQUECIMENTO (34)					R\$ 22.845,09
22.4.1	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	6,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 224,46
22.4.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	5,40	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 3.321,32
22.4.3	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	5,40	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 720,90
22.4.4	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,31	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 510,26
22.4.5	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,62	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 16,35
22.4.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,62	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 76,32
22.4.7	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	118,24	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 1.682,56
22.4.8	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,54	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 143,90
22.4.9	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,08	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 14,81
22.4.10	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,08	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 82,24
22.4.11	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	3,08	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 43,83
22.4.12	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 225,20
22.4.13	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	60,05	R\$ 2,85	R\$ 3,69	R\$ 221,58
22.4.14	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	60,05	R\$ 58,59	R\$ 75,79	R\$ 4.551,19

22.4.15	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	60,05	R\$ 14,74	R\$ 19,07	R\$ 1.145,15
22.4.16	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	60,05	R\$ 92,73	R\$ 119,95	R\$ 7.203,00
22.4.17	SETOP	ED-50552	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	60,05	R\$ 34,27	R\$ 44,33	R\$ 2.662,02
22.5			VESTIÁRIO (35)					R\$ 23.137,66
22.5.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 117,00
22.5.2	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	78,08	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 323,25
22.5.3	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	71,96	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 810,99
22.5.4	COMPOSIÇÃO	6	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO	M2	13,50	R\$ 132,09	R\$ 170,86	R\$ 2.306,61
22.5.5	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	13,50	R\$ 42,20	R\$ 54,59	R\$ 736,97
22.5.6	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 463,04
22.5.7	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 450,40
22.5.8	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,80	R\$ 484,87	R\$ 627,18	R\$ 501,74
22.5.9	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	2,00	R\$ 232,96	R\$ 280,13	R\$ 560,26
22.5.10	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	14,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 251,02
22.5.11	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 54,14
22.5.12	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 61,98
22.5.13	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	8,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 211,12
22.5.14	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
22.5.15	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	4,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 11,08
22.5.16	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	7,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 261,87
22.5.17	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 624,89	R\$ 808,30	R\$ 808,30
22.5.18	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,64	R\$ 614,02	R\$ 794,23	R\$ 6.862,15
22.5.19	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 32,63	R\$ 42,21	R\$ 42,21
22.5.20	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
22.5.21	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	2,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 64,64
22.5.22	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	8,93	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 5.492,49
22.5.23	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	8,93	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 1.192,16
22.5.24	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,83	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 846,01
22.5.25	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,66	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 27,12

22.5.26	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,66	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 126,54
22.5.27	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,55	R\$ 72,24	R\$ 93,44	R\$ 238,27
22.5.28	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,10	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 24,53
22.5.29	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,10	R\$ 20,64	R\$ 26,70	R\$ 136,17
22.5.30	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	5,10	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 72,57
22.6			POSTO MÉDICO (43)					R\$ 3.346,02
22.6.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	9,38	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 38,83
22.6.2	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	51,74	R\$ 11,00	R\$ 14,23	R\$ 736,26
22.6.3	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 56,30
22.6.4	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82
22.6.5	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
22.6.6	SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	1,00	R\$ 104,58	R\$ 125,76	R\$ 125,76
22.6.7	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
22.6.8	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
22.6.9	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
22.6.10	SINAPI-I	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,00	R\$ 15,72	R\$ 18,90	R\$ 18,90
22.6.11	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,53	R\$ 475,50	R\$ 615,06	R\$ 1.556,10
22.6.12	COTAÇÃO	3	PELÍCULA JATEADA FOSCA	M2	2,53	R\$ 103,21	R\$ 133,50	R\$ 337,76
22.6.13	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,09	R\$ 170,77	R\$ 220,89	R\$ 240,77
22.6.14	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,18	R\$ 2,74	R\$ 3,54	R\$ 7,72
22.6.15	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,18	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 36,01
22.7			JUÍZES (44)					R\$ 3.140,70
22.7.1	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	61,80	R\$ 3,20	R\$ 4,14	R\$ 255,85
22.7.2	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 56,30
22.7.3	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	6,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 224,46
22.7.4	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 8,31
22.7.5	SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	2,00	R\$ 43,11	R\$ 51,84	R\$ 103,68

22.7.6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 10,49
22.7.7	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 269,49	R\$ 348,59	R\$ 348,59
22.7.8	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,92	R\$ 614,02	R\$ 794,23	R\$ 1.524,92
22.7.9	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 32,63	R\$ 42,21	R\$ 42,21
22.7.10	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 32,26	R\$ 32,26
22.7.11	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 22,51	R\$ 27,07	R\$ 27,07
22.7.12	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
22.7.13	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 21,95	R\$ 26,39	R\$ 26,39
22.7.14	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 14,91	R\$ 17,93	R\$ 17,93
22.7.15	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 46,90
22.7.16	SETOP	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 232,90	R\$ 301,26	R\$ 301,26
22.7.17	ORSE	9372	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=40CM	UN	1,00	R\$ 39,25	R\$ 50,77	R\$ 50,77
22.7.18	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
23			SETOR E					R\$ 247.503,64
23.1			CABINE (14)					R\$ 303,29
23.1.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 58,50
23.1.2	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 24,92	R\$ 32,23	R\$ 64,46
23.1.3	SINAPI-I	20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,00	R\$ 29,59	R\$ 35,58	R\$ 35,58
23.1.4	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82
23.1.5	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 5,54
23.1.6	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 53,55	R\$ 64,39	R\$ 64,39
23.2			CABINE (15 A)					R\$ 232,92
23.2.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 29,25
23.2.2	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 24,92	R\$ 32,23	R\$ 64,46
23.2.3	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82
23.2.4	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 53,55	R\$ 64,39	R\$ 64,39
23.3			CABINE (15 B)					R\$ 232,92
23.3.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 29,25
23.3.2	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 24,92	R\$ 32,23	R\$ 64,46
23.3.3	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82

23.3.4	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 53,55	R\$ 64,39	R\$ 64,39
23.4			CABINE (15 C)					R\$ 232,92
23.4.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,61	R\$ 29,25	R\$ 29,25
23.4.2	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 24,92	R\$ 32,23	R\$ 64,46
23.4.3	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 74,82
23.4.4	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 53,55	R\$ 64,39	R\$ 64,39
23.5			ESPAÇO SUPERIOR ARQUIBANCADA (36)					R\$ 241.456,61
23.5.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 463,04
23.5.2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,21	R\$ 20,97	R\$ 335,52
23.5.3	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	113,59	R\$ 613,83	R\$ 793,99	R\$ 90.189,32
23.5.4	SETOP	RO-42445	DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)	M	26,51	R\$ 63,39	R\$ 81,99	R\$ 2.173,55
23.5.5	ORSE	12934	Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	UN	35,00	R\$ 3.166,63	R\$ 4.096,04	R\$ 143.361,40
23.5.6	COMPOSIÇÃO	7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA	M2	21,01	R\$ 181,54	R\$ 234,83	R\$ 4.933,78
23.6			SANITÁRIO PCD E HALL (37)					R\$ 2.032,89
23.6.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 231,52
23.6.2	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 140,75
23.6.3	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 8,31
23.6.4	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
23.6.5	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 46,90
23.6.6	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	1,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 37,41
23.6.7	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,23	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 24,86
23.6.8	SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	0,45	R\$ 702,03	R\$ 844,19	R\$ 379,89
23.6.9	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 16,52
23.6.10	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	7,26	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 81,82
23.6.11	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 239,35	R\$ 309,60	R\$ 309,60

23.6.12	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
23.6.13	SETOP	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 232,90	R\$ 301,26	R\$ 301,26
23.6.14	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$ 151,04	R\$ 195,37	R\$ 390,74
23.7			PASSARELA ELEVADOR (39)					R\$ 1.063,37
23.7.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 463,04
23.7.2	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	9,30	R\$ 42,64	R\$ 55,15	R\$ 512,90
23.7.3	SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	2,05	R\$ 35,47	R\$ 42,65	R\$ 87,43
23.8			SANITÁRIO PCD (41)					R\$ 1.948,72
23.8.1	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,37	R\$ 28,94	R\$ 231,52
23.8.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$ 12,77	R\$ 16,52	R\$ 16,52
23.8.3	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 21,76	R\$ 28,15	R\$ 140,75
23.8.4	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,77	R\$ 2,77
23.8.5	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	R\$ 25,77	R\$ 30,99	R\$ 30,99
23.8.6	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	1,00	R\$ 28,92	R\$ 37,41	R\$ 37,41
23.8.7	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,23	R\$ 83,55	R\$ 108,07	R\$ 24,86
23.8.8	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	7,26	R\$ 8,71	R\$ 11,27	R\$ 81,82
23.8.9	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	R\$ 39,00	R\$ 46,90	R\$ 46,90
23.8.10	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 239,35	R\$ 309,60	R\$ 309,60
23.8.11	ORSE	9371	LIXEIRA DE PLÁSTICO D=20CM	UN	1,00	R\$ 24,99	R\$ 32,32	R\$ 32,32
23.8.12	SETOP	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 232,90	R\$ 301,26	R\$ 602,52
23.8.13	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$ 151,04	R\$ 195,37	R\$ 390,74
24			SISTEMA SPDA DE PROTEÇÃO					R\$ 86.474,03
24.1			SPDA-SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO					R\$ 67.771,67
24.1.1	SETOP	MATED-11475	Conjunto de estaiamento para pára-raios (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de galvanizaçã	PÇ	8,00	R\$ 71,40	R\$ 92,36	R\$ 738,88
24.1.2	SETOP	ED-51016	APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE DUAS (2) LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO	PÇ	4,00	R\$ 231,92	R\$ 299,99	R\$ 1.199,96

24.1.3	SETOP	ED-51023	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	PÇ	296,00	R\$ 63,63	R\$ 82,31	R\$ 24.363,76
24.1.4	ORSE	10729	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2	PÇ	900,00	R\$ 24,80	R\$ 32,08	R\$ 28.872,00
24.1.5	SETOP	MATED-13020	PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: COBRE/SEÇÃO TRANSVERSAL: 16-25MM2)	PÇ	950,00	R\$ 0,63	R\$ 0,81	R\$ 769,50
24.1.6	COMPOSIÇÃO	54	SPDA - CAPTAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 9.143,85	R\$ 11.827,57	R\$ 11.827,57
24.2			SPDA-SUBSISTEMA DE DESCIDAS					R\$ 4.190,61
24.2.1	COMPOSIÇÃO	55	SPDA - DESCIDAS	UNID	1,00	R\$ 1.866,70	R\$ 2.414,58	R\$ 2.414,58
24.2.2	SETOP	ED-51019	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	PÇ	53,00	R\$ 25,91	R\$ 33,51	R\$ 1.776,03
24.3			SPDA-SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO					R\$ 14.511,75
24.3.1	SETOP	ED-51023	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	PÇ	96,00	R\$ 63,63	R\$ 82,31	R\$ 7.901,76
24.3.2	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	PÇ	13,00	R\$ 318,75	R\$ 412,30	R\$ 5.359,90
24.3.3	SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	PÇ	13,00	R\$ 49,47	R\$ 59,49	R\$ 773,37
24.3.4	SINAPI-I	11032	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	PÇ	13,00	R\$ 15,37	R\$ 18,48	R\$ 240,24
24.3.5	SETOP	ED-51053	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	PÇ	1,00	R\$ 182,82	R\$ 236,48	R\$ 236,48
25			PINTURA ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 5.814,15
25.1			PINTURA ESTRUTURA METÁLICA (METALON)					R\$ 5.233,42
25.1.1	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	72,00	R\$ 42,64	R\$ 55,15	R\$ 3.970,80
25.1.2	SINAPI-I	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	2,00	R\$ 525,00	R\$ 631,31	R\$ 1.262,62
25.2			PORTÃO METALON					R\$ 580,73
25.2.1	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	10,53	R\$ 42,64	R\$ 55,15	R\$ 580,73
26			RAMPAS					R\$ 57.813,14
26.1			GRADIL (ÁREA EXTERNA)					R\$ 54.943,25
26.1.1	ORSE	10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	M2	122,62	R\$ 336,64	R\$ 435,44	R\$ 53.393,65
26.1.2	SETOP	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	3,80	R\$ 315,26	R\$ 407,79	R\$ 1.549,60
26.2			PORTÃO ACESSO RAMPAS					R\$ 585,69
26.2.1	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	10,62	R\$ 42,64	R\$ 55,15	R\$ 585,69
26.3			CORRENTE					R\$ 2.284,20
26.3.1	SINAPI-I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	54,00	R\$ 35,18	R\$ 42,30	R\$ 2.284,20
27			LIMPEZA FINAL					R\$ 5.306,00
27.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	700,00	R\$ 5,86	R\$ 7,58	R\$ 5.306,00
						TOTAL		R\$ 1.706.916,18