

CIDADE: ARAGUARI-MG
 OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
 LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

Inserir valor do bdi ---->

25%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.423,32	8.096,47
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	3,00	288,49	363,64	865,47	1.090,91
1.2	IIO-BAR-046	SETOP	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	m²	10,00	384,02	484,05	3.840,20	4.840,50
1.3	74077/001	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO).	m²	247,50	6,94	8,75	1.717,65	2.165,07
Subtotal								6.423,32	8.096,47
2			BANCA D'ARMARIO					1.027,26	1.294,84
2.1	EST-CON-010	SETOP	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 10 MPa, BRITA 1 E 2	m²	0,20	442,76	558,09	89,88	113,29
2.2	ROD-CER-005	SETOP	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	5,30	20,35	25,65	107,86	135,95
2.3	DEM-PI-S-010	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	2,90	12,94	16,31	37,53	47,30
2.4		COTAÇÃO	BOX PARA PIA DE COZINHA EM ACRILICO C/ FERRAGENS E ACESSORIOS	m²	4,40	180,00	226,89	792,00	998,30
Subtotal								1.027,26	1.294,84
3			MOVIMENTO DE TERRAS					1.973,29	2.487,29
3.1	OBRA-VIA-075	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M	m³	4,90	75,76	95,49	371,22	467,92
3.2	TER-REA-005	SETOP	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	4,90	38,18	48,13	187,08	235,81

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIBA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
3.3	FUN-TRA-020	SETOP	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	M	42,00	33,69	42,47	1.414,98	1.783,56
Subtotal								1.973,29	2.487,29
4			PAREDES E PAINES					2.208,45	2.783,71
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
4.2	ALV-TU-025	SETOP	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR (REFEITORIO E MURETA DA QUADRA)	m²	65,00	32,13	40,50	2.088,45	2.632,45
4.3	73988/001	SINAPI	ENCUNHAMENTO ABERTO DE ALVENARIA EM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	10,00	12,00	15,13	120,00	151,26
Subtotal								2.208,45	2.783,71
5			EQUIPAMENTOS					700,00	882,34
5.1	-	COTAÇÃO	EXAUSTOR INDUSTRIAL DE PAREDE 50 CM CINZA 127/220V - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	m²	2,00	350,00	441,17	700,00	882,34
Subtotal								700,00	882,34
6			ESQUADRIAS					9.358,75	11.796,52
6.1			PORTAS METÁLICAS						
6.1.1	73933/002	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m²	5,04	243,10	306,42	1.225,22	1.544,37

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
				un	1,00			177.067,28	223.189,96
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
6.1.2	SER-POR-060	SETOP	PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO	m²	7,56	271,63	342,38	2.053,52	2.588,43
6.2			JANELAS						
6.2.1	180508	COTAÇÃO	JANELA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS MOVEIS INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	19,00	320,00	403,35	6.080,00	7.663,73
Subtotal								9.358,75	11.796,52
7			COBERTURA					63.583,58	80.145,90
7.1	COB-TEL-045	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLS (COBERTURA E FECHAMENTO)	m²	384,80	55,21	69,59	21.244,81	26.778,68
7.2	COB-CUM-015	SETOP	COLOCAÇÃO DE CUMEIEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLS	m²	16,00	33,73	42,52	539,68	680,26
7.3	EST-MET-030	SETOP	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POL ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA	m²	240,00	116,82	147,25	28.036,80	35.339,86
7.4	SER-ALA-005	SETOP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 2,50 M	m	56,60	243,15	306,49	13.762,29	17.347,11
Subtotal								63.583,58	80.145,90
8			REVESTIMENTOS					3.987,10	5.025,66
8.1	REV-CHA-005	SETOP	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (REFEITÓRIO E MURETA DA QUADRA)	m²	130,00	5,34	6,73	694,20	875,03

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG
OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIÇA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
				un	1,00			177.067,28	223.189,96
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
8.2	REV-REB-020	SETOP	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3. CIMENTO E AREIA (REFEITÓRIO E MURETA DA QUADRA)	m²	130,00	25,33	31,93	3.292,90	4.150,64
Subtotal								3.987,10	5.025,66
9			PINTURA					23.122,36	29.145,30
9.1	PIN-LAT-005	SETOP	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES E TETO, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (GERAL ESCOLA INCLUSIVE REFEITÓRIO EXCETO MURETA DA QUADRA)	m²	1.637,46	9,02	11,37	14.769,89	18.617,17
9.2	PIN-OLE-005	SETOP	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (REFEITÓRIO)	m²	19,50	13,69	17,26	266,96	336,49
9.3	261548	AGETOP	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR(GERAL ESCOLA)	m²	711,56	5,38	6,78	3.828,19	4.825,36
9.4	PIN-LIX-005	SETOP	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	m²	1.778,91	1,69	2,13	3.006,36	3.789,46
9.5	PIN-LIX-006	SETOP	LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS	m²	500,82	1,91	2,41	956,57	1.205,73
9.6	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDADAÇÕES, BALDRAMES	m²	41,70	7,06	8,90	294,40	371,09
Subtotal								23.122,36	29.145,30
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V					6.792,51	8.561,82

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 160 - DISTRITO DE PIRACAIBA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
10.1	ELE-PAD-005	SETOP	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA, TRIFÁSICO	un	1,00	1.068,83	1.347,24	1.068,83	1.347,24
10.2	73542	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	un	2,00	0,86	1,08	1,72	2,17
10.3	70424	AGETOP	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	un	2,00	1,71	2,16	3,42	4,31
10.4	71144	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	un	2,00	12,88	16,23	25,76	32,47
10.5	71744	AGETOP	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	4,00	3,60	4,54	14,40	18,15
10.6	71321	AGETOP	FITA DE AUTO FUSAO. ROLO E 10,00 MM	m	2,00	17,13	21,59	34,26	43,18
10.7	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	70,55	88,93	211,65	266,78
10.8	71450	AGETOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	un	1,00	98,55	124,22	98,55	124,22
10.9	73860/8	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2.5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	173,30	2,48	3,13	429,78	541,73
10.10	73860/11	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,10	7,72	9,73	155,17	195,59

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIÇA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
10.11	73860/7	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	221,20	1,88	2,37	415,86	524,18
10.12	180708	AGETOP	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 80 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	un	3,00	91,82	115,74	275,46	347,21
10.13	ELE-MAN-020	SETOP	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1"	m	67,70	5,99	7,55	405,52	511,15
10.14	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	37,50	4,12	5,19	154,50	194,74
10.15	ELE-LAM-065	SETOP	RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E-40	un	8,00	15,68	19,76	125,44	158,11
10.16	SER-GRE-010	SETOP	GRELHA PARA CAIXA DE HOLOFOTE REFLETOR EM PERFIL CHATO DE 25 X 3 MM, 45 X 45 CM	un	8,00	97,57	122,99	780,56	983,88
10.17	74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	un	8,00	164,02	206,74	1.312,16	1.653,95
10.18	ELE-TOM-005	SETOP	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	un	2,00	16,10	20,29	32,20	40,59
10.19	72281	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	un	8,00	70,25	88,55	562,00	708,39
10.20	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	224,50	282,98	224,50	282,98

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIBA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
10.21	HID-CXS-010	SETOP	CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	2,00	121,79	153,51	243,58	307,03
10.22	ELE-CXS-240	SETOP	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA, MED. S/ DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3	un	1,00	217,18	273,75	217,18	273,75
Subtotal								6.792,51	8.561,82
11			METAIS					1.243,17	1.566,99
11.1	MET-VAL-005	SETOP	VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 1 1/2" X 3/4"	un	2,00	32,22	40,61	64,44	81,23
11.2	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00	116,82	147,25	233,64	294,50
11.3	MET-TOR-015	SETOP	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	un	2,00	168,48	212,37	336,96	424,73
11.4	FRG-MOL-005	SETOP	MOLA HIDRÁULICA NORMAL	un	3,00	202,71	255,51	608,13	766,54
Subtotal								1.243,17	1.566,99
12			AREA EXTERNA					56.329,50	71.002,27
12.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						
12.1.1	HID-CXS-200	SETOP	CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	8,00	367,78	463,58	2.942,24	3.708,64
12.1.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P	m	71,90	31,11	39,21	2.236,81	2.819,46

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIBA

Inserir valor do bdi ---->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
12.1.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	3,00	16,39	20,66	49,17	61,98
12.2			SERVIÇOS DE PINTURA(QUADRA)						
12.2.1	PIN-ACR-005	SETOP	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (MURETA DA QUADRA)	m²	119,00	12,39	15,62	1.474,41	1.858,47
12.2.2	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	160,69	6,82	8,60	1.095,91	1.381,37
12.2.3	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	200,00	8,93	11,26	1.786,00	2.251,22
12.3			SERVIÇOS (QUADRA)						
12.3.1	PRE-DES-005	SETOP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	m²	247,50	0,36	0,45	89,10	112,31
12.3.2	TER-ATE-010	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	74,40	24,25	30,57	1.804,20	2.274,16
12.3.3	PIS-CON-030	SETOP	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPa, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM INCLUSO ESPASSADOR E LONA PLASTICA	m²	200,00	116,79	147,21	23.358,00	29.442,32
12.3.4	220100	AGETOP	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCOVAÇÃO/REATERRO/APILAMENTO/ATERRO INTERNO)	m²	30,00	56,00	70,59	1.680,00	2.117,61
12.3.5	EQP-ESP-005	SETOP	TRAVERES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	un	2,00	1.251,75	1.577,81	2.503,50	3.155,61
								177.067,28	223.189,96

CIDADE: ARAGUARI-MG
 OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
 LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIBA

inserir valor do bdi ----->

26%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)
12.3.6	EOP-ESP-030	SETOP	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	un	2,00	1.425,00	1.796,19	2.850,00	3.592,37
12.3.7	EOP-ESP-025	SETOP	REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM	un	1,00	670,00	844,52	670,00	844,52
12.3.8	61130	AGETOP	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM BLOCO/CANALETA SEM REVESTIMENTO- (COM ALTURA ATÉ 2,50M) INCLUSO FUNDAÇÃO	m²	18,90	249,56	314,57	4.716,68	5.945,29
12.4			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES E BALDRAME						
12.4.1	73907/006	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO(E=3,0 CM) - PREPARO MECÂNICO.	m²	1,00	14,65	18,47	14,65	18,47
12.4.2	5651	SINAPI	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	27,70	27,23	34,32	754,27	950,74
12.4.3	74254/002	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) Á 12,5mm(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	267,90	7,59	9,57	2.033,36	2.563,01
12.4.4	73972/001	SINAPI	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	7,87	349,56	440,61	2.751,04	3.467,63
12.4.5	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	7,87	68,17	85,93	536,50	676,25
12.4.6	73942/002	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm-FORNECIMENTO/CORTE E PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	111,90	7,37	9,29	824,70	1.039,52
12.4.7	SON-SPT-010	SETOP	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO = 30 M)	m	30,00	70,00	88,23	2.100,00	2.647,01
12.4.8	73942/002	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0mm-FORNECIMENTO/CORTE E PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. (FIXAÇÃO DAS MURETAS)	kg	8,00	7,37	9,29	58,96	74,32
Subtotal								56.329,50	71.002,27
13			SERVIÇOS FINAIS					318,00	400,83

Planilha Orçamentária

CIDADE: ARAGUARI-MG

OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO

LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAÍBA

Inserir valor do bdi ---->

25%

EDIFICAÇÃO - CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO							un	1,00			177.067,28	223.189,96
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR SEM BDI	VALOR (R\$)			
13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,00	1,59	2,00	318,00	400,83			
Subtotal								318,00	400,83			
Custo TOTAL com BDI incluso							BDI=	46.122,68	177.067,28	223.189,96		

OBSERVAÇÃO: OS PREÇOS UNITÁRIOS FORAM RETIRADOS DA TABELA SETOP REFERÊNCIA JUNHO/2015. OS ITENS NÃO CONSTANTES DA TABELA SETOP FORAM RETIRADOS DA TABELA SINAPI REFERÊNCIA DE MARÇO/2015, AGETOP REFERÊNCIA SETEMBRO/2015 OUTROS FORAM CONSIDERADOS CONFORME COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS E/OU EM PESQUISA DE MERCADO. O DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS ATENDE AO ESTABELECIDO NO SINAPI.

Fabio Cabral Pereira

Eng. Fabiano Pereira

CREA 13.3857/D-M

Araguari, Maio de 2016