



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
PROJETO:	CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
LOCAL:	POVOADO ARARAPIRA

BDI: 21,35%
REV_02
24/11/2022

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	CPU-001	SERVIÇO	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (BASEADO SINAPI 74022/019 - 05/2018)	UND	1,00	R\$ 206,60	R\$ 206,60
SINAPI	88249	SERVIÇO	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,600000	R\$ 27,51	R\$ 126,54
SINAPI	88321	SERVIÇO	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,300000	R\$ 34,81	R\$ 80,06
COMPOSIÇÃO	CPU-002	SERVIÇO	SUB BASE COM CASCALHO CAVA, COMPACTADA (BASEADA EM SUDECAP 20.04.01 10/2018)	M3	1,00	R\$ 79,59	R\$ 79,59
SINAPI	88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 18,02	R\$ 1,80
SUDECAP	50.10.50	SERVIÇO	CAMINHÃO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAMINHÃO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000	H	0,020000	R\$ 133,09	R\$ 2,66
SUDECAP	50.13.46	SERVIÇO	COMPACTADOR - CHP/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE	H	0,020000	R\$ 171,01	R\$ 3,42
SUDECAP	50.13.54	SERVIÇO	COMPACTADOR - CHP/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE	H	0,016000	R\$ 236,77	R\$ 3,78
SUDECAP	50.13.55	SERVIÇO	COMPACTADOR - CHI/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE	H	0,004000	R\$ 69,58	R\$ 0,27
SUDECAP	50.25.08	SERVIÇO	GRADE DE DISCO - CHP/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	H	0,012000	R\$ 5,63	R\$ 0,06
SUDECAP	50.25.09	SERVIÇO	GRADE DE DISCO - CHI/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	H	0,008000	R\$ 4,22	R\$ 0,03
SUDECAP	50.32.08	SERVIÇO	MOTONIVELADORA - CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	0,014000	R\$ 246,04	R\$ 3,44
SUDECAP	50.32.09	SERVIÇO	MOTONIVELADORA - CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	0,006000	R\$ 94,21	R\$ 0,56
SUDECAP	50.36.66	SERVIÇO	TRATOR - CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	H	0,012000	R\$ 172,89	R\$ 2,07
SUDECAP	50.36.67	SERVIÇO	TRATOR - CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	H	0,008000	R\$ 32,84	R\$ 0,26
SINAPI	4743	INSUMO	CASCALHO DE CAVA	M3	1,000000	R\$ 61,24	R\$ 61,24
COMPOSIÇÃO	CPU-004	SERVIÇO	BASE COM CASCALHO CAVA, COMPACTADA (BASEADA EM COPASA 65000490 07/2020 E SUDECAP 20.06.01 10/2018)	M3	1,00	R\$ 84,98	R\$ 84,98
SINAPI	88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 18,02	R\$ 1,80
SUDECAP	50.10.50	SERVIÇO	CAMINHÃO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAMINHÃO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000	H	0,024320	R\$ 133,09	R\$ 3,23
SUDECAP	50.10.51	SERVIÇO	CAMINHÃO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHI/CAMINHÃO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L	H	0,002700	R\$ 51,34	R\$ 0,13
SUDECAP	50.13.46	SERVIÇO	COMPACTADOR - CHP/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE	H	0,024320	R\$ 171,01	R\$ 4,15
SUDECAP	50.13.47	SERVIÇO	COMPACTADOR - CHI/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE	H	0,002700	R\$ 55,66	R\$ 0,15
SUDECAP	50.13.54	SERVIÇO	COMPACTADOR - CHP/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE	H	0,027030	R\$ 236,77	R\$ 6,39
SUDECAP	50.25.08	SERVIÇO	GRADE DE DISCO - CHP/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	H	0,013510	R\$ 5,63	R\$ 0,07
SUDECAP	50.25.09	SERVIÇO	GRADE DE DISCO - CHI/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	H	0,013510	R\$ 4,22	R\$ 0,05
SUDECAP	50.32.08	SERVIÇO	MOTONIVELADORA - CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	0,016220	R\$ 246,04	R\$ 3,99
SUDECAP	50.32.09	SERVIÇO	MOTONIVELADORA - CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	0,010810	R\$ 94,21	R\$ 1,01
SUDECAP	50.36.66	SERVIÇO	TRATOR - CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	H	0,013510	R\$ 172,89	R\$ 2,33
SUDECAP	50.36.67	SERVIÇO	TRATOR - CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	H	0,013510	R\$ 32,84	R\$ 0,44
SINAPI	4743	INSUMO	CASCALHO DE CAVA	M3	1,000000	R\$ 61,24	R\$ 61,24


JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA
CREA MG - 239787/D

JULIANA
GONCALVES
OLIVEIRA:043
48069603

Assinado de forma digital por JULIANA
GONCALVES OLIVEIRA.04348069603
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=09155925000186,
ou=videoconferencia, cn=JULIANA
GONCALVES OLIVEIRA.04348069603
Dados: 2023.01.16 15:32:13 -03'00'



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

PROJETO:

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

LOCAL:

POVOADO ARARAPIRA

BDI: 21,35%

REV_02

24/11/2022

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	CPU-023	SERVIÇO	DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M - BASEADO EM ORSE (3053)	UN	1,00	R\$ 650,46	R\$ 650,46
SINAPI	88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 25,14	R\$ 201,12
SINAPI	88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 18,02	R\$ 144,16
SUDECAP	50.10.82	SERVIÇO	CAMINHÃO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO - CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500	H	2,200000	R\$ 138,72	R\$ 305,18



JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

CREA MG - 239787/D

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603

Assinado de forma digital por JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=CPF BRANCO, ou=0915325000186, ou=Juliana Gonçalves Oliveira, ou=JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603 Data: 2022.11.16 15:32:46 -03'00'