



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO C. DE PAIVA		Valor da Obra:	R\$ 71.904,98
ENDEREÇO: AVENIDA MINAS GERAIS - BAIRRO INTERLAGOS - ARAGUARI - MG		Data Base:	SINAPI : ABRIL/2020 - SETOP JAN/2020
MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG			
DATA: JUNHO/2020		BDI=	26,12%

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		TOTAL GERAL
							TOTAL SEM B.D.I	TOTAL COM B.D.I	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 10.914,45
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.						
1.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (UMA HORA E MEIA DIARIAS - 1 VEZ POR SEMANA)	H	12,00	R\$ 76,25	R\$ 915,00	R\$ 1.154,04	
1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DUAS HORAS DIARIAS - 2 VEZES POR SEMANA)	H	24,00	R\$ 34,42	R\$ 826,08	R\$ 1.041,89	
1.2			SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO						R\$ 8.718,51
1.2.1	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	unid	52,00	R\$ 10,12	R\$ 526,24	R\$ 663,72	
1.2.2	SETOP	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m²	612,02	R\$ 0,88	R\$ 538,58	R\$ 679,28	
1.2.3	SETOP	RO-40128	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.001 A 3.000 M	m³	159,12	R\$ 15,02	R\$ 2.389,98	R\$ 3.014,36	
1.2.4	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	122,40	R\$ 28,25	R\$ 3.457,80	R\$ 4.361,15	
2			PAVIMENTAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS						R\$ 50.741,81
2.1	SETOP	ED-50417	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	612,02	51,41	R\$ 31.463,95	R\$ 39.683,88	
2.2	SETOP	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	328,00	26,73	R\$ 8.767,44	R\$ 11.057,93	
3			DIVERSOS						R\$ 6.736,53
3.1	SINAPI	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	unid	4,00	R\$ 707,48	R\$ 2.829,92	R\$ 3.569,23	
3.2	SETOP	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	unid	12,00	R\$ 209,27	R\$ 2.511,24	R\$ 3.167,30	
4			LIMPEZA GERAL						R\$ 3.512,19
4.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	612,02	R\$ 4,55	R\$ 2.784,69	R\$ 3.512,19	
TOTAL							R\$ 50.098,32	R\$ 63.186,47	R\$ 71.904,98

RT. MARIANTONIA LUIZA PÓVOA
ARQ. CAU A 158.50-0