



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO C. DE PAIVA

LOCALIZAÇÃO: Avenida Doutor Oswaldo Pierucetti – Bairro Interlagos – Araguari/MG

DA EXECUÇÃO:

1) SERVIÇOS PRELIMINARES:

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte, da parte que lhe cabe na execução dos serviços, de materiais, tanto a utilizar como excedentes, independente da distância de transporte e tipo de veículo utilizado.

Correrão por conta exclusivas do empreiteiro todas as despesas com a instalação da obra, compreendendo o aparelhamento necessário como ferramentas, máquinas, andaimes, etc.

Será mantido pelo empreiteiro, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no recinto da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço.

A locação das rampas, passeios e equipamentos a serem executados no interior da praça deverá ser realizada conforme o Projeto Arquitetônico.

2) LIMPEZA DO TERRENO, ATERROS E DESATERROS:

Antes do início da obra deverá ser realizada a limpeza total do terreno onde será implantado o piso, removendo-se toda a vegetação rasteira e a terra existente à 20cm de profundidade.

Os materiais considerados inaproveitáveis, oriundos da limpeza do terreno deverão ser retirados do canteiro e transportados por veículos adequados, até o seu destino final, obedecendo às orientações e normas municipais.

Os trabalhos de aterro para enchimento dos passeios e rampas serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, em



camadas sucessivas de 20 centímetros de espessura no máximo, úmidas e energicamente apiloadas.

3) PAVIMENTAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS:

Será executada a pavimentação de rampas e passeios com piso de concreto intertravado retangular (10x20cm) com espessura mínima = 6cm, FCK = 35 MPA, na cor natural e de acordo com a paginação indicada. O assentamento do piso deverá seguir rigorosamente a NBR 15.953:2011 da ABNT.

A contenção lateral das rampas e passeios deverá ser realizada por meio da instalação de guia de cordão boleado, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, 10x10cm (altura x largura), inclusive uma (1) fiada de bloco de concreto, esp. 9cm, escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado.

4) DIVERSOS:

Conforme indicado e detalhado no projeto, deverão ser instalados bancos de concreto e lixeiras no interior da praça.

5) LIMPEZA GERAL:

Após a execução da pavimentação dos passeios e instalação dos bancos e lixeiras será procedida uma completa limpeza, sendo recolhidos todos os detritos e entulhos oriundos da obra.

Araguari/MG, 15 de junho de 2020.

Mariantonia Luiza Póvoa
Arquiteta CAU A15850-0