

NOTAS DE PROJETO

- As transversinas serão executadas com 80 peças de 4,50 m de tubo tipo industrial (10,88 kg/m) e 60,3 mm de diâmetro;
- As longitudinalinas serão em Perfil W 101 x 610,00 (68 kg/m);
- O tabuleiro será em chapa anti derrapante $\frac{1}{4}$ " de espessura (49,80 kg/m²);
- Toda a estrutura será preparada com pintura anti corrosiva aplicada em duas camadas;
- Foi considerado concreto com 25 MPa de resistência.



PONTE FLORESTINA - CONFORME COORDENADAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

Local:

Proprietário(a)

Responsável Técnico
pelo Levantamento Top

Conteúdo:Folha:01/01Escola

1/100

Desenho:

Arquivo Digital:Data:Revisão: 0