

COMPOSIÇÃO 1								
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA								
FONTE	DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	DESON.	COEF.	DESON.	
SINAPI	jan/22	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,01	0,1	R\$ 1,90	
SINAPI	jan/22	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 15,05	0,1	R\$ 1,51	
SINAPI	jan/22	83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	H	R\$ 78,46	0,01	R\$ 0,78	
SINAPI-I	jan/22	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	R\$ 59,43	0,01	R\$ 0,59	
SINAPI	jan/22	93287	CAMINHAO MUNCK 12 TON.	H	R\$ 279,88	0,01	R\$ 2,80	
TOTAL							R\$ 7,58	
ARAGUARI/MG								
Local				22 de Fevereiro de 2022				
				Data				
Nome:				PAULO ARAÚJO				
Título:				ENGENHEIRO CIVIL				
CREA-RJ:				02822/D				