

PLANILHA DE QUANTITATIVOS/ORÇAMENTO										
										
REF.	SINAPI - 01/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG				BDI:	28,72%		Data 22-02-2022
	SETOP - 10/2021		IMPLANTAÇÃO PONTE BOM JARDIM							
Item	Fonte	Código	Descrição	Uni.	Quantidade	Preço Desonerado	Preço + BDI	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.843,75	
1.1	SETOP MG	MOB-DES-025	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1,00	0,15			-	
1.2	SETOP MG	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	5,00	R\$ 190,37	R\$ 245,04	R\$	1.225,20	
1.4	SETOP MG	IIO-SAN-005	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	4,00	R\$ 515,00	R\$ 662,91	R\$	2.651,64	
1.5	SETOP MG	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	R\$ 556,76	R\$ 716,66	R\$	2.866,64	
1.6	SETOP MG	IIO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 531,79	R\$ 684,52	R\$	684,52	
1.7	SETOP MG	IIO-LIG-005	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 322,99	R\$ 415,75	R\$	415,75	
1.8	SETOP MG	MOB-DES-025	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1,00	0,15			-	
2			ACOMPANHAMENTO TÉCNICO						R\$ 3.259,40	
2.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 94,23	R\$ 121,29	R\$	2.425,80	
2.3	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 32,38	R\$ 41,68	R\$	833,60	
3			CABECEIRA						R\$ 24.486,38	
3.1										

ARAGUARI/MG

Local

22 de Fevereiro de 2022

Data

Nome:

Título:

CREA-RJ:

PAULO ARAÚJO
engenheiro civil
02822/D