



PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

OBRA: QUADRA DE FUTVÔLEI

ENDEREÇO: PRAÇA TRÊS (PARAÍSO) E PRAÇA JK (BRASÍLIA)

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

DATA: 09/02/2022

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	0001	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)	UN		17,81	
SETOP	ED-8565	FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM)	M2	0,536	6,18	
SETOP	ED-8563	FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	M2	0,128	66,50	
SETOP	ED-8564	FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM)	M2	0,336	17,82	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0002	COLOCAÇÃO DE AREIA EM QUADRA ESPORTIVA, INCLUSIVE TRANSPORTE E ESPALHAMENTO	U		76.302,09	
COTAÇÃO	2	AREIA PARA QUADRA ESPORTIVA - 190M³	TON	285	74,00	
SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8550	1,15	
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100035	0,45	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	15,16	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0003	COLOCAÇÃO DE BRITA EM DRENO	M		61,15	
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,173	95,20	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,32	94,70	
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	8,1	1,55	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,16	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0004	FIXAÇÃO DOS GANCHOS DA FITA DE DEMARCAÇÃO	UN		92,34	
SINAPI-I	402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	4	17,40	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	15,16	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0005	MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES	UN		83,82	
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	UN	2	34,74	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	20,49	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0006	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA - INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M²		49,09	
COTAÇÃO	E014	INOVA GRAMA SINTÉTICA Ltda	M²	1	45,00	
SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,03	1,15	
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,32	0,45	
SINAPI-I	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,05	33,09	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	15,05	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0007	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA - INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M²		63,95	
COTAÇÃO	E015	DIVIFOR	M²	1	60,00	
SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,03	1,15	
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,01	0,45	
SINAPI-I	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,05	33,09	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	15,05	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	0008	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA - INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M²		60,85	
COTAÇÃO	E015	SUPERKAP	M²	1	56,90	
SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,03	1,15	
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,01	0,45	
SINAPI-I	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,05	33,09	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	15,05	