

**CMEI MARIA BARBOSA NAVES**

**ARAGUARI/ MG**

**MEMORIAL DESCRITIVO  
PROJETO HIDROSSANITÁRIO**

**ELABORAÇÃO**

Consórcio Minas Projetos



**REALIZAÇÃO**



**SETEMBRO / 2022**



**Prefeitura Municipal de Araguari - MG**  
**PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO**

**PROJETO HIDROSSANITÁRIO CMEI MARIA BARBOSA NAVES – ARAGUARI - MG**

**RESUMO:**

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitário (Água Fria e Esgotamento Sanitário) da CMEI Maria Barbosa Naves, situada no município de Araguari – MG, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboração dos desenhos. Vale ressaltar a importância da leitura desse material em conjunto com o Memorial de Cálculo de ambos os sistemas (Água Fria e Esgotamento Sanitário), uma vez que ambos se complementam.

|          |                     |      |                       |     |                         |            |          |
|----------|---------------------|------|-----------------------|-----|-------------------------|------------|----------|
| 01       | 09/2022             | B    | PROJETO EXECUTIVO     | LBM | JGO                     | ICGL       | MCFN     |
| 00       | 08/2022             | A    | PROJETO EXECUTIVO     | SM  | JGO                     | ICGL       | MCFN     |
| REV      | DATA                | TIPO | DESCRIÇÃO             | POR | VERIFICADO              | AUTORIZADO | APROVADO |
| EMISSÕES |                     |      |                       |     |                         |            |          |
| TIPOS    | A – PRELIMINAR      |      | D – P/ COTAÇÃO        |     | G – CONFORME CONSTRUÍDO |            |          |
|          | B – P/ APROVAÇÃO    |      | E - P/ CONSTRUÇÃO     |     | H - CANCELADO           |            |          |
|          | C – P/ CONHECIMENTO |      | F – CONFORME COMPRADO |     |                         |            |          |

**EMPRESA CONTRATADA:**

**CONSÓRCIO MINAS PROJETOS**

Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 80, Salas 1303/1304 –

Belvedere, 30.320-670 – Belo Horizonte – MG

Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079

**Consórcio Minas Projetos**



**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- Juliana Gonçalves Oliveira - Engenheira Civil – CREA 239787/D

**VOLUME:**

**PROJETO HIDROSSANITÁRIO**

**REFERÊNCIA:**

SETEMBRO / 2022





## ÍNDICE

|                       |                                                               |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>              | <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 1.1                   | EQUIPE TÉCNICA.....                                           | 4         |
| <b>2</b>              | <b>LISTA DE DESENHOS.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>3</b>              | <b>OBJETIVO.....</b>                                          | <b>5</b>  |
| 3.1                   | OBJETIVO.....                                                 | 5         |
| <b>4</b>              | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| <b>5</b>              | <b>PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS .....</b>          | <b>6</b>  |
| 5.1                   | NORMAS TÉCNICAS APLICADAS .....                               | 6         |
| 5.2                   | CONSIDERAÇÕES GERAIS.....                                     | 6         |
| 5.2.1                 | ALTERAÇÕES DE PROJETO .....                                   | 7         |
| 5.3                   | PROJETO DE ÁGUA FRIA .....                                    | 7         |
| 5.3.1                 | CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO .....                            | 7         |
| 5.4                   | PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO .....                             | 7         |
| 5.4.1                 | CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO .....                            | 9         |
| <b>6</b>              | <b>ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.....</b>           | <b>9</b>  |
| 6.1                   | ÁGUA FRIA .....                                               | 9         |
| 6.2                   | ESGOTO SANITÁRIO.....                                         | 10        |
| <b>7</b>              | <b>ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGEM .....</b>            | <b>10</b> |
| 7.1                   | MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES.....                       | 10        |
| <b>8</b>              | <b>OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b> |           |
| <b>PREDIAIS .....</b> |                                                               | <b>13</b> |
| 8.1                   | CONSIDERAÇÕES GERAIS.....                                     | 13        |



## 1 APRESENTAÇÃO

### 1.1 EQUIPE TÉCNICA

O Consórcio Minas Projetos apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

**Quadro 1.1 – Equipe Técnica**

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EQUIPE<br/>TÉCNICA:</b> | Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil)<br>Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)<br>Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos

| Nº DESENHO | TÍTULO                                           |
|------------|--------------------------------------------------|
| 01/12      | PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO – TÉRREO           |
| 02/12      | DETALHES CONJUNTO SÉPTICO<br>DETALHES SANITÁRIOS |
| 03/12      | DETALHES SANITÁRIOS                              |
| 04/12      | PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA – TÉRREO                  |
| 05/12      | DETALHES ISOMÉTRICOS<br>VISTAS HIDRÁULICAS       |
| 06/12      | DETALHES ISOMÉTRICOS<br>VISTAS HIDRÁULICAS       |
| 07/12      | DETALHES ISOMÉTRICOS<br>VISTAS HIDRÁULICAS       |
| 08/12      | DETALHES ISOMÉTRICOS<br>VISTAS HIDRÁULICAS       |
| 09/12      | PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA- COBERTURA                |
| 10/12      | DETALHES ISOMÉTRICOS - BARRILETE                 |
| 11/12      | DETALHES GENÉRICOS/CONSTRUTIVOS                  |
| 12/12      | DETALHES GENÉRICOS/CONSTRUTIVOS                  |

## 3 OBJETIVO

### 3.1 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas em projeto para as instalações de Água Fria e Esgotamento Sanitário da CMEI Maria Barbosa Naves, situada no município de Araguari – MG, assim como especificar os materiais e boas práticas de execução em obra.



## 4 INTRODUÇÃO

O projeto hidrossanitário foi elaborado com base no projeto arquitetônico e urbanístico desenvolvido e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilização direta com o hidrossanitário, como os projetos estrutural e de climatização, quando for o caso.

## 5 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

### 5.1 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, códigos, e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

- **NBR 5626** – Instalações Prediais de Água Fria
- **NBR 8160** – Instalação Predial de Esgoto Sanitário

### 5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso haja divergências entre as escalas e as dimensões.

O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados para qualquer área ou local particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre executora, proprietário e projetista. As tubulações de piso e parede devem permanecer tamponadas durante a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

### **5.2.1 ALTERAÇÕES DE PROJETO**

O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes visando à boa continuidade da obra.

### **5.3 PROJETO DE ÁGUA FRIA**

O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as limitações dos níveis de ruído.

Foi considerado para a nova edificação uma população de 51 pessoas, com um reservatório de 2000 litros. Na edificação existente não teve alteração.

#### **5.3.1 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO**

Para o cálculo das vazões de dimensionamento do sistema de água fria, utilizou-se o método de Hunter previsto na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. As instalações foram projetadas de modo que as pressões estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam divergentes dos valores recomendados em norma.

### **5.4 PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO**

O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a atender as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo-se a limitação nos níveis de ruído.

As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento dos esgotos sanitários e fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações, impedir a formação de depósitos na rede interna e não poluir a água potável.

Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a ruptura dos fechos hídricos

por aspiração ou compressão e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

Todos os efluentes sanitários coletados na edificação deverão ser encaminhados para a rede pública e/ou interligar em rede existente.

Segundo NBR 7229/93, os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias mínimas, que deverão ser observadas em campo pela executora da obra:

- 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros e ramal predial de água;
- 3,00 m de árvores e qualquer ponto de abastecimento de água;
- 15,0 m de poços freáticos e corpos d'água de qualquer natureza.

Segundo NBR 13696/97, os sumidouros devem ainda manter uma distância vertical mínima de 1,50 m entre o fundo do poço e a cota máxima do aquífero existente, que deve ser observado pela executora durante a obra e, caso haja quaisquer inconformidades com as soluções propostas em projeto, o projetista deverá ser comunicada para eventual revisão em projeto.

A coleta das instalações sanitárias internas será realizada através de caixas de inspeção, conforme locado em projeto. É vedada, em toda e qualquer hipótese, o lançamento de esgoto sanitário em redes de água pluvial.

É vedada, em toda e qualquer hipótese, o lançamento de esgoto sanitário em redes de água pluvial.

Vale ressaltar ainda que, quando não indicado de outra forma em projeto, as declividades mínimas das tubulações de esgoto deverão ser:

- tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm: 2%;
- tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm: 1%;
- tubulações de ventilação: 1%.

E a declividade máxima das tubulações de esgoto e ventilação deverá ser 5%.

Em áreas molháveis onde houver ralos as inclinações no piso acabado devem conduzir os líquidos para este fim. Deve-se obedecer às seguintes inclinações:

- box de banheiros: entre 1% e 2%;
- ralos de garagens e áreas externas: 1%.



Neste projeto foi feita a construção de uma nova edificação e a reforma de uma edificação existente. Na edificação existente a fossa e a rede de esgoto existentes foram reformuladas, contando com uma nova rede de esgoto e um novo conjunto de fossas para atender a reforma.

#### **5.4.1 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO**

Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, observou-se o descrito na NBR-8160 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização, associada a vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários em funcionamento simultâneo na hora da contribuição máxima. Além disso, considerou-se para o dimensionamento fatores de uso das instalações, a fim de evitar possíveis patologias futuras, como entupimentos das tubulações ou retorno dos efluentes.

## **6 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**

Seguem abaixo as especificações para tubos, conexões e caixas de passagem. Tais especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do proprietário, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificação das louças, dos metais e seus respectivos acabamentos é de responsabilidade do projeto arquitetônico, cabendo ao hidráulico somente a especificação e detalhamento da alimentação das peças contidas nos layouts.

### **6.1 ÁGUA FRIA**

#### **- Tubulações e conexões:**

Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido soldável, com os diâmetros especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).



## 6.2 ESGOTO SANITÁRIO

### - Tubulações e conexões:

Os tubos e conexões deverão ser em PVC Série Normal, com junta elástica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688. O diâmetro dos tubos e conexões são especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

### - Caixa de inspeção:

Deverão ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente. Tampa removível de concreto armado apresentando vedação perfeita e dimensões conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilização de caixas pré-fabricadas o projetista deverá ser consultado antes da aquisição das mesmas, a fim de averiguar se o modelo previsto atende às normas técnicas e critérios de dimensionamento. (Ref.: Artefacil ou equivalente).

### - Fossa:

Deverão ser executados dois conjuntos sépticos, com volumes, diâmetros e profundidades especificados em projeto. Seu dimensionamento foi feito com base em fossas pré-fabricadas. (Ref.: Biofibra ou equivalente).

## 7 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGEM

### 7.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias dessas estruturas. Somente será permitido furos em elementos estruturais, caso os mesmos tenham sido considerados no projeto estrutural.

Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos estruturais, tais furos deverão ser previstos em projeto estrutural e, além disso, deverá ser previamente deixado um tubo com diâmetro superior ao do tubo definitivo antes do lançamento do concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas até o diâmetro de 1.1/2" pelo enchimento



total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de ferro redondo com diâmetro superior a 5 mm.

Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalação de canalizações só poderão ser aterradas após o proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações, e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessário especial atenção por parte da executora da obra durante a concretagem das estruturas, uma vez que é necessário respeitar as posições/locações das tubulações apresentadas no projeto hidrossanitário, sendo dever da executora implantar previamente a concretagem, todas as esperas necessárias para receber tais tubulações. Ainda conforme as boas práticas de execução, recomenda-se que, para àquelas tubulações que passar no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diâmetro comercial imediatamente superior, visando a livre movimentação da tubulação que passa por seu interior.

A responsável pela execução da obra deverá, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626, promover o ensaio para verificação da estanqueidade durante o processo de montagem das tubulações de água.

Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas para cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também às práticas:

- Os serviços deverão ser executados por operários especializados.
- Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.
- Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria.
- As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim.



- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.
- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções.
- Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges.
- Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.
- A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto. O acabamento deve ser de primeira qualidade.
- A tubulação aparente deve ser posicionada de forma a minimizar o risco de impactos danosos à sua integridade. Em situações de maior risco, deve-se adotar medidas complementares de proteção contra impactos.
- O nível máximo da superfície livre da água no interior do reservatório deve situar-se abaixo do nível da geratriz inferior da tubulação de extravasão e, quando existir, de tubulação de aviso de extravasão.
- A tubulação de aviso de extravasão, quando adotada, deve descarregar imediatamente após a água alcançar o nível de extravasão no reservatório. A água deve ser descarregada em local adequado e de forma prontamente constatável.
- O espaçamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir níveis de deformação compatíveis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos específicos de aplicação destes componentes.
- Durante a instalação das tubulações e componentes do sistema predial de água fria, devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relação ao previsto em projeto.



- Deve ser atendida a legislação vigente sobre riscos à saúde e à segurança, relacionadas aos serviços de execução do sistema predial de água fria.

- Para cada material e tipo de tubulação a ser instalada devem ser observadas as correspondentes normas de aplicação e as recomendações do fabricante relativas à sua instalação.

## **8 OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS**

### **8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS**

- Os componentes e materiais empregados na execução dos SPAFAQ devem ser verificados e submetidos à inspeção visual antes de sua instalação.

- As verificações dos materiais e componentes devem ser registradas.

- Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a não comprometer sua integridade, atendendo às respectivas normas, quando existentes. Na ausência destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendações dos respectivos fabricantes.

- O sistema deve ser submetido a ensaios para verificação da sua estanqueidade conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de não aprovação, o ensaio deverá ser novamente realizado depois da adoção de medidas corretivas.

- As tubulações devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR 15575-6.

- Os serviços de manutenção devem ser executados por diferentes categorias de profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco envolvido na atividade em questão e das solicitações impostas aos componentes.

- Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequências definidas, considerando que a frequência de verificação sistemática depende do tamanho, tipo e complexidade da instalação e das condições de exposição. A Tabela a seguir apresenta

periodicidades máximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser reduzidos depois do início da operação da edificação, em função da complexidade e características do sistema, e conforme as necessidades e condições encontradas em campo.

**Tabela 2 – Periodicidades máximas para atividades de manutenção (continua)**

| <b>Atividade</b>                 | <b>Componentes</b>                                                                                                    | <b>Periodicidade</b> | <b>Profissional</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Níveis de pressão                | Verificação do funcionamento das válvulas redutoras de pressão                                                        | semestral            | qualificado         |
|                                  | Verificação do funcionamento das válvulas de alívio e válvulas de segurança à pressão                                 | semestral            | habilitado          |
|                                  | Verificação do funcionamento dos vasos de expansão térmica                                                            | semestral            | qualificado         |
|                                  | Verificação do funcionamento de vasos e tanques de pressão                                                            | semestral            | capacitado          |
|                                  | Verificação do funcionamento de bombas e pressurizadores                                                              | semestral            | qualificado         |
| Preservação da qualidade da água | Limpeza dos reservatórios e do sistema de distribuição                                                                | semestral            | capacitado          |
|                                  | Verificação do funcionamento de dispositivos de proteção contra refluxo                                               | anual                | qualificado         |
|                                  | Verificação da simultaneidade da operação das válvulas redutoras de pressão montadas em estações redutoras de pressão | semestral            | capacitado          |
|                                  | Verificação da capacidade filtrante de dispositivos e elementos filtrantes                                            | semestral            | qualificado         |
|                                  | Verificação da deterioração e oxidação dos componentes                                                                | semestral            | capacitado          |
| Estanqueidade do sistema         | Verificação da estanqueidade de reservatório                                                                          | semestral            | capacitado          |
|                                  | Verificação da estanqueidade do sistema de distribuição                                                               | semestral            | capacitado          |
|                                  | Verificação da capacidade de bloqueio (estanqueidade) dos registros de fechamento                                     | semestral            | capacitado          |
|                                  | Verificação da estanqueidade das peças de utilização                                                                  | semestral            | capacitado          |

**Tabela 2 (conclusão)**

| <b>Atividade</b>                | <b>Componentes</b>                                                                        | <b>Periodicidade</b> | <b>Profissional</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Manutenção geral de componentes | Verificação do funcionamento adequado de peças de utilização                              | semestral            | capacitado          |
|                                 | Verificação do estado dos espaços destinados a tubulações não embutidas e não enterradas  | semestral            | capacitado          |
|                                 | Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e peças de utilização (aspectos não estéticos) | semestral            | capacitado          |
| Níveis de temperatura           | Funcionamento das válvulas termostáticas                                                  | anual                | qualificado         |
|                                 | Funcionamento das liras e juntas de expansão                                              | anual                | capacitado          |
|                                 | Funcionamento dos dispositivos limitadores de temperatura                                 | anual                | qualificado         |
|                                 | Verificação da temperatura das fontes de aquecimento                                      | anual                | capacitado          |
|                                 | Verificação da integridade do material isolante dos tubos e componentes do sistema        | anual                | capacitado          |

- A potabilidade da água deve ser monitorada periodicamente. Atenção especial deve ser dada aos reservatórios de água fria.
- Todas as partes acessíveis dos componentes que têm contato com a água devem ser limpas periodicamente.
- Sendo constatada eventual contaminação da água do sistema, deve-se determinar e eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de água fria deve ser submetido a um procedimento que restaure as condições de preservação da potabilidade da água.
- Os filtros integrantes do sistema predial de água fria, devem ser periodicamente verificados e limpos de acordo com as especificações do fabricante, sempre que os reservatórios de água forem submetidos a procedimentos de manutenção, limpeza ou desinfecção.
- Deve-se fazer uma verificação periódica para se assegurar que as tampas dos reservatórios estão posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos estranhos ou água de outras fontes no reservatório.
- O sistema predial e água fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possíveis danos causados devem ser reparados.



- Deve ser feito um controle sistemático do volume de água consumido por meio de leituras periódicas do(s) medidor(es) de água.
- Os reservatórios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as tubulações de extravasão e de aviso de extravasão estão desobstruídas e que não há ocorrência de vazamentos ou sinais de deterioração.
- Reservatórios com vazamento devem ser reparados ou substituídos. Se o vazamento for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que não contamine a água.
- Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua capacidade de bloqueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituído.
- Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessário, a tubulação deve ser substituída de modo a eliminar o vazamento.
- Os procedimentos de manutenção geral devem observar se o funcionamento do sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar início a ações específicas de manutenção.
- Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos regulares.
- Os espaços destinados a tubulações não embutidas e não enterradas devem ser mantidos acessíveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais. Verificações regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presença destes e determinar possíveis medidas de desinfestação.
- Caso a verificação aponte a possibilidade de existência de corrosão, seja pela observação visual de sinais de corrosão na água ou pela constatação da diminuição gradativa da vazão, as causas devem ser investigadas e as ações corretivas necessárias devem ser implementadas.
- Tubulações de materiais plásticos não podem suportar solicitações mecânicas além das especificadas pelo fabricante; em locais passíveis de impactos, as tubulações devem ser dotadas de proteção adequada.

- As tubulações devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicação.

- Nenhuma tubulação pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade de atendimento, medidas de proteção devem ser adotadas para minimizar o risco.

### ***Procedimento de limpeza do reservatório***

- Interromper o abastecimento de água para o reservatório.
- Bloquear a saída do reservatório ou barrilete quando for atingido o nível mínimo operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e resíduos para a rede de distribuição predial.

- Escoar a água do reservatório, inclusive a água da reserva técnica de incêndio, caso exista, até que o nível de fundo do reservatório seja atingido.

- Esfregar as paredes do reservatório para remover mecanicamente as sujidades e eventual biofilme. Não utilizar sabão, detergente e produtos químicos semelhantes.

- Remover a água da pré-limpeza, retirando todo líquido e sujidades do reservatório. Esta água não pode ser esgotada pelo sistema de distribuição predial, para evitar a contaminação deste.

- Manter a saída do reservatório ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o reservatório com água potável.

- Adicionar solução de substância que proporcione uma concentração de cloro livre de 1,0 mg/L.

*É necessário que todo e qualquer produto químico utilizado atenda à legislação vigente e à ABNT NBR 15784.*

- Agitar a solução para homogeneizar a mistura.
- Umedecer as paredes e teto do reservatório com a solução. Repetir a operação três vezes, em intervalos de 30 min.
- Esvaziar o reservatório.

- Abrir o registro de bloqueio da alimentação do reservatório, permitindo o abastecimento de água.
- Escoar o restante da água do reservatório.
- Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatório.
- Abrir o registro do sistema de distribuição.
- Coletar amostras da água para constatação da sua potabilidade.
- Caso necessário, o procedimento deve ser repetido.

***Procedimento de limpeza do sistema de distribuição predial***

- Escoar a água presente no sistema até que o fluxo da água efluente através de todas as peças de utilização tenha aparência cristalina quando observada a olho nu e não apresente resíduos sólidos de nenhum tipo.
- Com o sistema preenchido com água potável, adicionar uma solução de cloro livre de forma a se obter uma concentração mínima de 1 mg/L no sistema.
- Permitir o escoamento da água com a concentração de cloro livre descrita em cada trecho da tubulação.
- Coletar amostras da água do reservatório e do sistema de distribuição predial nas peças de utilização linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificação da concentração do cloro livre no sistema.
- Manter o sistema em repouso por no mínimo 2 h.
- Escoar toda a água com a solução de cloro do sistema e abastecê-lo novamente com água potável.
- Coletar amostras da água das peças de utilização linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento para a constatação da potabilidade da água.
- Caso necessário, repetir o procedimento.



Belo Horizonte, setembro de 2022.

---

**JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA**  
CREA - 239787/D