



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1018.248-13/2014	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE	AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO Obra de Recapeamento Asfáltico em trecho da Avenida Batalhão Mauá				
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ARAGUARI		MUNICÍPIO / UF ARAGUARI/MG		LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. BATALHÃO MAUÁ - TRECHO: R. EURÍPEDES			APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO AV BATALHAO MAUA - 1			
DATA BASE fev-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE AV BATALHÃO MAUA			BDI 1 26,88%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
AV BATALHÃO MAUA									264.463,39
1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					-	2.370,15
1.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	1,02	394,53	BDI 1	500,58	510,59
1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.042,52	0,36	BDI 1	0,46	1.859,56
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	212.591,34
2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.882,58	1,54	BDI 1	1,95	7.571,03
2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	156,69	1.016,72	BDI 1	1.290,01	202.131,67
2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.329,55	0,98	BDI 1	1,24	2.888,64
3.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	34.927,69
3.1.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	661,76	41,60	BDI 1	52,78	34.927,69
4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	14.574,21
4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	11,00	311,94	BDI 1	395,79	4.353,69
4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	291,10	27,67	BDI 1	35,11	10.220,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAGUARI/MG
Local
16 de maio de 2019
Data

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: