



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1018.749-45/2014		GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Planejamento Urbano		AÇÃO / MODALIDADE MCID / Planejamento Urbano - Pavimentação		OBJETO Obra de Recapeamento Asfáltico em trecho da Avenida Batalhão Mauá				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Araguari			MUNICÍPIO / UF Araguari / MG		LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Batalhão Mauá		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento da Avenida Batalhão Mauá				
DATA BASE fev-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento da Avenida Batalhão Mauá, entre as Ruas Orquídeas e Maria Borella				BDI 1 26,88%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento da Avenida Batalhão Mauá, entre as Ruas Orquídeas e Maria Borella									197.270,48
1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					-	1.166,47
1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.535,81	0,36	BDI 1	0,46	1.166,47
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	119.502,06
2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.201,03	1,54	BDI 1	1,95	4.292,01
2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	88,04	1.016,72	BDI 1	1.290,01	113.572,48
2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.320,62	0,98	BDI 1	1,24	1.637,57
3.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	57.771,40
3.1.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.094,57	41,60	BDI 1	52,78	57.771,40
4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	18.830,55
4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	14,00	311,94	BDI 1	395,79	5.541,06
4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	378,51	27,67	BDI 1	35,11	13.289,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Araguari / MG
Local
16 de maio de 2019
Data

Nome: GUILHERME DE SOUSA SOARES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 229622/D
ART/RRT: 5211333

Nome: LUIZ FELIPE DE MIRANDA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 225715/D
ART/RRT: -