

COMPOSIÇÕES

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL TOTAL UNIT SEM B.D.I
COMPOSIÇÃO 1- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1,1	SETOP	ED-4169	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	H	20	84,49	1.689,80
1,2	SETOP	ED-4055	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HH	120	25,79	3.094,80
TOTAL COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		UNID	1	4.784,60	
COMPOSIÇÃO 2 - REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO							
2,1	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,46	9,23
2,2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	13,23	6,62
TOTAL COMP. 02		REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO		UNID	1	15,85	
COMPOSIÇÃO 3 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS							
3,1	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,46	55,38
3,2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	14,1	14,10
3,3	SETOP	RO-41762	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	0,0165	433,53	7,15
3,4	SETOP	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1,8	12,45	22,41
3,5	SETOP	ED 49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,515926	40,28	20,78
3,6	SETOP	ED-50519	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (PARTE EXTERNA)	M2	0,48	20,1	9,65
TOTAL COMP. 03		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS		UNID	1	99,04	
COMPOSIÇÃO 4 - SUPORTE DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO DO MICTÓRIO EM PERFIL U E METALON							
4,1	COTAÇÃO		PERFIL U CHAPA 14 25X25X25MM	M	0,4	17,00	6,80
4,2	SETOP	MATED 12747	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 50X30MM/ESPESSURA: 1, 55MM)	M	0,75	9,29	6,97
4,3	SETOP	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	19,53	97,65
4,4	SETOP	MATED 11334	PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA CABEÇA: SEXTAVADA MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: ZINCADO COMPRIMENTO: 110MM DIÂMETRO: 8MM)	UNID	3	0,6	1,80
TOTAL COMP. 04		SUPORTE DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO DOS MICTÓRIO EM PERFIL U E M		UNID	1	106,42	
COMPOSIÇÃO 5 - INSTALAÇÃO DE PELICULA JATEADO BRANCO PARA VIDROS							
4,1	COTAÇÃO		PELICULA JATEADO BRANCO PARA VIDRO	M2	1	27,05	27,05
4,2	SETOP	ED-9199	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	12,54	2,51
4,2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	13,23	2,65
TOTAL COMP. 04		INSTALAÇÃO DE INSUFILME		UNID	1	32,20	