

COMPOSIÇÕES

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL TOTAL UNIT SEM B.D.I
COMPOSIÇÃO 1- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1,1	SETOP	ED-4169	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	H	20	84,49	1.689,80
1,2	SETOP	ED-4055	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HH	120	25,79	3.094,80
TOTAL COMP. 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		UNID	1	4.784,60	
COMPOSIÇÃO 2 - CORTE DE BANCADA EM PEDRA DE GRANITO							
2.1	SETOP	ED-50377	GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,91	19,91
TOTAL COMP. 02		CORTE DE BANCADA EM PEDRA DE GRANITO		UNID	1	19,91	
COMPOSIÇÃO 3- REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO							
3.1	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,63	9,82
3.2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,1	7,05
TOTAL COMP. 03		REMOÇÃO DE SILICONE DE VEDAÇÃO		UNID	1	16,87	
COMPOSIÇÃO 4- REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS							
4,1	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,46	55,38
4,2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	14,1	14,10
4,3	SETOP	RO-41762	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	0,0132	433,53	5,72
4,4	SETOP	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1,8	12,45	22,41
	SETOP	ED 49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,515926	40,28	20,78
	SETOP	ED-50519	PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (PARTE EXTERNA)	M2	0,48	20,1	9,65
TOTAL COMP. 04		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PRÉ MOLDADA ACIMA DAS JANELAS		UNID	1	97,61	
COMPOSIÇÃO 5- FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER							
5,1	SETOP	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,1	18,10
5,2	SINAPI	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2	18,34	36,68
5,3	SINAPI	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON	UNID	1	41,34	41,34
TOTAL COMP. 05		FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER		UNID	1	96,12	
COMPOSIÇÃO 6 - COBERTURA CASA DE MAQUINAS							
6,1	SETOP	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,53	78,12
6,2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	14,1	56,40
6,3	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,77	116,08	901,94
6,4	SETOP	MATED 12747	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 50X30MM/ESPESSURA: 1, 55MM)	M	11,1	9,29	103,12
6,5	ED-50491	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1,776	24,47	43,46
TOTAL COMP. 06		COBERTURA CASA DE MAQUINAS		CJ	1	1.104,92	
COMPOSIÇÃO 7- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT LAVATÓRIO							
7,1	COTAÇÃO		KIT COMPLETO LAVATÓRIO ASSEPSIA EM AÇO INOX, COM ACIONAMENTO NO JOELHO	UNID	1	711,36	711,36
7,2	ED-50381	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,46	18,46
7,3	ED-50374	SETOP	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA	H	0,5	19,15	9,58
TOTAL COMP. 07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT LAVATÓRIO		UNID	1	739,40	