

COMPOSIÇÕES

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
							TOTAL UNIT SEM B.D.I

COMPOSIÇÃO 1- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1,1	SETOP	ED-4169	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	H	16	84,49	1.351,84
1,2	SETOP	ED-4055	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HH	120	25,79	3.094,80
				UNID	1		4.446,64

COMPOSIÇÃO 2 - REGULARIZAÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO							
2.1	ED-51139	SETOP	ED-51139 URB-MFC-005 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	0,2	41,44	8,29
2.2	ED-50381	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,63	2,94
2.3	ED-50367	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,1	2,12
				UNID	1		13,35

COMPOSIÇÃO 3-PORTA DE MADEIRA DE CORRER COM DIMENSÃO DE 0.80 X 2.10 COM PINTURA EM ESMALTE BRANCO							
3.1	-	COTAÇÃO 1	PORTA DE MADEIRA DE CORRER SUSPensa COM TRILHO SUPERIOR, FECHADURA E PUXADOR TIPO CONCHA 0,80 X 2,10	UNID	1	405,7	405,70
3.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,84	1,36	5,22
3.3	ED-50493	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	3,84	17,62	67,66
3.4	ED-50381	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	19,63	49,08
3.5	ED-50367	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	14,1	21,15
3.6	ED-50451	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	1	10,95	10,95
				UNID	1		548,81

COMPOSIÇÃO 4 - MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA DE ATÉ 45 KG COM INSTALAÇÃO							
4.1	-	COTAÇÃO 2	MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA DE ATÉ 45 KG COM INSTALAÇÃO	UNID	1	106,06	106,06
4.2	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,63	9,82
4.3	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,1	2,82
				UNID	1		118,70

COMPOSIÇÃO 5 - INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO COM FECHO DE ABRIR E FECHAR							
5.1	-	COTAÇÃO 1	TAMPA DE RALO COM FECHO DE ABRIR E FECHAR	UNID	1	22,93	22,93
5.2	SETOP	ED-50367	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,15	1,92
				UNID	1		24,85

COMPOSIÇÃO 6 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM ADESIVO							
6.1	-	COTAÇÃO 4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNID	1	17,5	17,50
6.2	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	14,1	1,41
				UNID	1		18,91

COMPOSIÇÃO 7 - INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM CAIXARIA TRIANGULAR DE PERFIL DE ALUMÍNIO							
7.1	-	COTAÇÃO 5	TELA DE MOSQUETEIRO FIBRA DE VIDRO	M2	1,7	16,27	27,66
7.2	-	COTAÇÃO 6	PERFIL ALUMÍNIO A058 PARA TELAS MOSQUETEIRO	M	8,1	16,72	135,43
7.3	-	COTAÇÃO 7	BORRACHA PARA FIXAÇÃO DA TELA DE MOSQUETEIRO	M	7,18	2,83	20,32
7.4	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,19	10,10
7.5	SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,63	9,82
7.6	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,1	7,05
				UNID	1		210,37

COMPOSIÇÃO 8 - LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA E ESGOTO							
8.1	-	MATED 15224	HIDROMETRO - MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA - PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL (DIÂMETRO: 20MM (1/2")) VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H) VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H) COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM)	UNID	1	77,53	77,53
8.2	-	ED 50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3	30,86	92,58
8.3	-	ED 50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,5	14,28	21,42
8.4	SETOP	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	14,59	4,23
8.5	SETOP	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	19,15	5,55
				UNID	1		201,31