

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FARMÁCIA DE MINAS

SETOP JANEIRO/2021

BDI = 26,5

SINAPI ABRIL/2021

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR TOTAL	
							REFERENCIA	TOTAL COM
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-50701	SETOP	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	189,00	0,93	1,18	222,35
1.2	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20,SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	1	1099,62	1.391,02	1.391,02
1.3	ED-16353	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,TIPO6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE(7)VASOSSANITÁRIOS,UM(1)MICTÓRIO E UM (1)LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE(6)METROS COMPRIMENTO,(2,3)METROS LARGURAE(2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS,EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.	MÊS	1	725,39	917,62	917,62
1.4	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE(6)METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	1	613,3	775,82	775,82
1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10	35,69	45,15	451,48
1.6	101136	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2	9,11	11,52	23,05
1.7	COMPOSIÇÃO 1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1	4.446,64	5.625,00	5625,00
2			PISO				-	
2.1	ED-48479	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1,056	12,85	16,26	17,17
2.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	189,00	120,31	152,19	28.764,32
2.3	ED-15226	SETOP	PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,38	61,62	77,95	341,03

2.4	ED-15227	SETOP	PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,75	61,62	77,95	682,06
2.5	COMPOSIÇÃO 2		REGULARIZAÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO	M	60,90	13,35	16,88	1.028,27
3			ESQUADRIAS				-	-
3.1	COMPOSIÇÃO 3		PORTA DE MADEIRA COMPLETA DE CORRER SUSPensa DIMENSÃO DE 0.80 X 2.10 INCLUSIVE TRILHO, FECHADURA, PUXADOR TIPO CONCHA E PINTURA EM ESMALTE BRANCO	UNID	3	548,81	694,24	2.082,73
4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	-
4.1	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉD M3 CR 6,64 IA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	6,63	6,41	8,11	53,76
4.2	98066	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UND	1,00	4.371,85	5.530,39	5.530,39
4.3	ED-49879	SETOP	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	UND	1,00	218,05	275,83	275,83
4.4	COMPOSIÇÃO 8		LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00	201,31	254,66	254,66
4.5	COMPOSIÇÃO 4		INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO COM FECHO DE ABRIR E FECHAR	UND	5,00	24,85	31,44	157,18
5			DIVERSOS				-	-
5.1	COMPOSIÇÃO 5		MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTA DE ATÉ 45 KG COM INSTALAÇÃO	UNID	4,00	118,70	150,15	600,61
5.2	COMPOSIÇÃO 6		INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PVC COM ADESIVO	UNID	9,00	18,91	23,92	215,29
5.3	COMPOSIÇÃO 7		INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUEITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM CAIXARIA TRIANGULAR DE PERFIL DE ALUMÍNIO	UNID	1,00	210,37	266,12	266,12
6			PINTURA				-	-
6.1	74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	1,20	12,89	16,31	19,57
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				-	-
7.1	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	4,00	22,00	27,83	111,32

TOTAL SEM BDI	39.015,07
VALOR BDI	26,50%
TOTAL COM BDI	49.806,64