

ITEM 1.1	ENGENHEIRO JUNIOR				
UNIDADE: Mês					
INSUMO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA					
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR C ENCARGOS	90777 SINAPI OUT / 2020	H	37,5	76,69	2875,88
					2875,88

ITEM 1.2	ENCARREGADO				
UNIDADE: MÊS					
INSUMO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA					
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS C ENCARGOS	93572 SINAPI OUT / 2020	MÊS	1	6246,70	6246,70
					6246,70

ITEM 3.3	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, PADRÃO PREFEITURA, DIMENSÕES (80X25X8)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)				
UNIDADE: M					
INSUMO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA					
PEDREIRO C ENCARGOS	ED-50381	H	0,2933	19,63	5,76
SERVENTE C ENCARGOS	ED-50367	H	1,1733	14,10	16,54
					22,30
MATERIAIS					
MEIO FIO PRE-MOLDADO 80X25X8CM	MERCADO	UN.	1,25	20,00	25,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO AREIA	ED-48302	M3	0,0013184	429,37	0,57
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	ED-51107	M3	0,02839	47,94	1,36
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	ED-51125	M3	0,02839	22,00	0,62
					27,55
				TOTAL	49,85

ITEM 4.3	GRADE EM MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE MUDAS				
UNIDADE: UN.					
INSUMO	CÓDIGO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA					
AUXILIAR DE CARPINTEIRO C ENCARGOS	ED-50361	H	0,5	16,15	8,08
					8,08
MATERIAIS					
PREGO 17 X 21	SINAPI - 5068	KG	0,05	16,73	0,84
RIPA EM MADEIRA	SINAPI - 4408	M	12,2	3,65	44,53
					45,37
				TOTAL	53,44