



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

FECHAMENTO LATERAL ÁREA AEROPORTO ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO

Engº Civil PAULO ARAÚJO
CREA 02.822/D-RJ

REFERENCIA DE PREÇO: SETOP/SINAPI DESONERADO

Referência - Código	ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.098,16
SETOP ED-50152 ABRIL 2021	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00	R\$ 1.099,62	R\$ 1.380,13	R\$ 1.380,13
SINAPI 00010776 2021 MAIO	1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	1,50	R\$ 457,03	R\$ 573,62	R\$ 860,43
SETOP LOC-TOP-015 ABRIL 2021	1.3	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador	UNID.	20,00	R\$ 74,00	R\$ 92,88	R\$ 1.857,60
	2	ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAÇÃO)				R\$ -	R\$ 49.507,24
SINAPI 98522 MAIO 2021	2.1	ALAMBRADO (CONFORME PROJETO) EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	251,00	R\$ 157,15	R\$ 197,24	R\$ 49.507,24
	3	CALÇADA DE CONCRETO				R\$ -	R\$ 62.160,63
SINAPI 94992 MAIO 2021	3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	519,00	R\$ 95,43	R\$ 119,77	R\$ 62.160,63
		SUB-TOTAL					R\$ 115.766,03
	25,51%	B.D.I:					
		TOTAL GERAL					R\$ 115.766,03

PAULO ARAÚJO - ENGENHEIRO CIVIL