

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	
---------------------	--

TOLDO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE

UNID.: M2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
ED 50367	SERVENTE	H	0,7500	13,23	9,9225
ED 50380	MONTADOR	H	0,7500	18,43	13,8225
TOTAL MÃO DE OBRA					23,745
MATERIAIS					
MERCADO	CHAPA POLICARBONATO TRANSPARENTE	M2	1,0500	172,33	180,9465
TOTAL MATERIAIS					180,9465
TOTAL SIMPLES					204,6915
ENCARGOS INCLUSOS					
S/ BDI					
TOTAL GERAL					204,6915

TOLDO EM LONA	
---------------	--

UNID.: M2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
ED 50367	SERVENTE	H	0,7500	13,23	9,9225
ED 50380	MONTADOR	H	0,7500	18,43	13,8225
TOTAL MÃO DE OBRA					23,745
MATERIAIS					
39424	PERFIL ESTRUTURAL	M	2,3000	2,25	5,175
MERCADO	LONA PLASTICA PARA TOLDO	M2	1,1000	128,75	141,625
TOTAL MATERIAIS					146,8
TOTAL SIMPLES					170,545
ENCARGOS INCLUSOS					
S/ BDI					
TOTAL GERAL					170,545

ASPERSOR

UNID.:	UNID
--------	------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					

ED 50367	SERVENTE	H	0,7500	13,23	9,9225
			TOTAL MÃO DE OBRA		9,9225
MATERIAIS					
MERCADO	ASPERSOR	UNID	1,0000	49,90	49,9
			TOTAL MATERIAIS		49,9
			TOTAL SIMPLES		59,8225
			ENCARGOS		INCLUSOS
			S/ BDI		
			TOTAL GERAL		59,8225

SETOP
SETOP

INSUMOS SINAPI JAN 2021
 $229+139+149=517/3=172,33$

SETOP
SETOP

INSUMOS SINAPI JAN 2021
 $100+65+155+195=515/4=128,75$