



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

COMPOSIÇÃO 1

DESCRIÇÃO:		LOCALAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 22,12	R\$ 2,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 16,21	R\$ 1,62
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	R\$ 26,90	R\$ 0,54
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,12	R\$ 8,30	R\$ 1,00
SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	R\$ 23,00	R\$ 0,23
SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1067	R\$ 9,38	R\$ 1,00
TOTAL:						R\$ 6,60

COMPOSIÇÃO 02

DESCRIÇÃO:		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,0000	R\$ 87,35	R\$ 3.144,60
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,0000	R\$ 34,65	R\$ 6.652,80
TOTAL:						R\$ 9.797,40



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

COMPOSIÇÃO 3

DESCRIÇÃO:		ESTACA A TRADO(BROCA)D=25CM C/CONCRETO FCK=20MPA+20KG AÇO/m³ MOLD. IN LOCO				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 22,37	R\$ 5,59
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 16,58	R\$ 16,58
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	R\$ 22,24	R\$ 15,57
SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,98	R\$ 11,28	R\$ 11,05
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	R\$ 26,90	R\$ 0,54
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,038	R\$ 445,37	R\$ 16,92
TOTAL:						R\$ 66,25

COMPOSIÇÃO 4

DESCRIÇÃO:		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,5M				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	R\$ 16,21	R\$ 29,18
TOTAL:						R\$ 29,18

COMPOSIÇÃO 5

DESCRIÇÃO:		PONTO DE ESGOTO PVC 50MM, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,14	R\$ 28,82	R\$ 61,67
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,18	R\$ 10,45	R\$ 12,33
SINAPI	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,89	R\$ 9,01	R\$ 8,02
SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,14	R\$ 23,26	R\$ 49,78
SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,14	R\$ 8,20	R\$ 17,55
TOTAL:						R\$ 149,35
COMPOSIÇÃO 6						
DESCRIÇÃO:		MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO(TROCA DE TRILHO) E RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,135	R\$ 22,37	R\$ 25,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76368	R\$ 16,21	R\$ 12,38
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1	R\$ 0,49	R\$ 0,49
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,884615	R\$ 26,18	R\$ 23,16



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

SINAPI	11573	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM AÇO	UN	4	R\$ 6,24	R\$ 24,96
SINAPI	11580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	M	1	R\$ 8,86	R\$ 8,86
TOTAL:						R\$ 95,24

COMPOSIÇÃO 7

DESCRIÇÃO:		ALAMBRADO H = 3,0 M, TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, FIXADO EM MOURÃO DE CONCRETO A CADA 1,5M COM MURETA EM BLOCO DE CONCRETO E FUNDAÇÃO SAPATA DE CONCRETO FCK = 25 MPA, 20X30 CM, INCLUSIVE PINTURA				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,2	R\$ 99,70	R\$ 14,96
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,2	R\$ 4,93	R\$ 0,99
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,01	R\$ 574,88	R\$ 5,75
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6	R\$ 90,45	R\$ 54,27
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,79	R\$ 18,65	R\$ 14,82
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,58	R\$ 16,92	R\$ 26,73
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,06	R\$ 677,28	R\$ 40,64



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	0,6	R\$ 21,82	R\$ 13,09
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,08	R\$ 38,88	R\$ 3,11
SINAPI	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,667	R\$ 113,05	R\$ 75,37
SINAPI	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	3,300	R\$ 28,57	R\$ 94,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200	R\$ 16,21	R\$ 19,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	R\$ 22,37	R\$ 13,42
SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,2	R\$ 77,20	R\$ 16,98
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,6	R\$ 2,74	R\$ 4,49
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,6	R\$ 12,77	R\$ 20,94
TOTAL:						R\$ 419,29

COMPOSIÇÃO 8

DESCRIÇÃO:		RECOMPOSIÇÃO DE ALAMBRADO				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	1,308	R\$ 16,42	R\$ 21,48



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 22,37	R\$ 11,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,300	R\$ 16,21	R\$ 21,07
TOTAL:						R\$ 53,74

COMPOSIÇÃO 9

DESCRIÇÃO:		CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO MED.15X40 CM - INCLUSIVE GRELHA DE FERRO FUNDIDO, MATERIAL E MÃO DE OBRA				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	R\$ 22,37	R\$ 6,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,160	R\$ 16,21	R\$ 18,80
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,450	R\$ 17,87	R\$ 25,91
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,450	R\$ 22,12	R\$ 32,07
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,053	R\$ 406,00	R\$ 21,32
SINAPI	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	M2	1,700	R\$ 58,24	R\$ 99,01
SINAPI	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,300	R\$ 2,01	R\$ 8,64
SINAPI	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,260	R\$ 24,94	R\$ 6,48
SUDECAP	48.43.19	GRELHA DE ACO CA-25 D=1/2" C/5,25CM E L 1 1/4X1/8"	M	0,400	R\$ 245,32	R\$ 98,13
TOTAL:						R\$ 317,29



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

COMPOSIÇÃO 10

DESCRIÇÃO:		ALAMBRADO H = 2,2 M, TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, FIXADO EM MOURÃO DE CONCRETO A CADA 1,5M COM MURETA EM BLOCO DE CONCRETO E FUNDAÇÃO SAPATA DE CONCRETO FCK = 25 MPA, 20X30 CM, INCLUSIVE PINTURA				
FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO T.
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,2	R\$ 99,70	R\$ 14,96
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,2	R\$ 4,93	R\$ 0,99
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,01	R\$ 574,88	R\$ 5,75
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6	R\$ 90,45	R\$ 54,27
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,79	R\$ 18,65	R\$ 14,82
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,58	R\$ 16,92	R\$ 26,73
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,06	R\$ 677,28	R\$ 40,64
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	0,6	R\$ 21,82	R\$ 13,09
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,08	R\$ 38,88	R\$ 3,11



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG

END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

MUNICÍPIO: ARAGUARI-MG

DATA: SINAPI DESONERADO - 06/2022 - SETOP DESONERADO 04/2022 - SICRO JANEIRO DE 2022

SINAPI	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,667	R\$ 92,61	R\$ 61,74
SINAPI	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	2,420	R\$ 28,57	R\$ 69,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 16,21	R\$ 16,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,480	R\$ 22,37	R\$ 10,74
SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,2	R\$ 77,20	R\$ 16,98
SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,4	R\$ 2,74	R\$ 3,73
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,4	R\$ 12,77	R\$ 17,37
TOTAL:						R\$ 370,26