

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO
ENDEREÇO: AVENIDA MINAS GERAIS COM AVENIDA CALIMÉRIO PEREIRA DE ÁVILA.
MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG
DATA: 19/07/2021

COMPOSIÇÃO	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, SUPORTE DE MADEIRA	M²	589,54		
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	335	335
SINAPI-I	5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	0,2	18,95	3,79
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	10	2,81	28,1
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	31,5	6,38	200,97
SINAPI-I	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	19,43	13,60
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,15	8,08

COMPOSIÇÃO	2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, COM PISO PODOTÁTIL E MEIO FIO DE 2,40M	U	343,57		
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,40	47,94	19,18
SETOP	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,33	497,83	164,28
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,06	19,63	20,73
SETOP	ED-48472	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	3,60	8,03	28,91
SETOP	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	2,40	32,58	78,19
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,06	14,10	14,89
COMPOSIÇÃO	5	PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA	M²	0,25	69,58	17,39

COMPOSIÇÃO	3	APLICAÇÃO TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO (DUAS DEMÃOS)	M²	8,15		
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,12	28,17	3,31
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	20,64	3,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	14,11	0,97

COMPOSIÇÃO	4	CERCAMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS	M	84,71		
SETOP	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADOR SINADO (ESPESSURA:12,00 MM / DIMENSÃO: 1,10X2,20 M)	M²	1,10	14,17	15,59
SETOP	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - LEVE PINOSOLTO (LARGURA: 2.1/2" ALTURA: 3")	U	4,00	4,94	19,76
SETOP	MATED-11344	PONTELETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3" X 3" [7,5X7,5CM]) TIPO DE MADEIRA: CEDRO	M	3,15	6,24	19,66
SETOP	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM DIÂMETRO: 3,4 MM) QUANTIDADE POR QUILO: 203	KG	0,15	8,26	1,24
SETOP	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	16,15	12,92
SETOP	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	19,43	15,54

COMPOSIÇÃO	5	PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA	M²	69,58		
COTAÇÃO	3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA DE LADRILHO	U	16,00	2,89	46,24
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,67	19,63	13,15
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,34	14,10	4,72
SETOP	ED-48303	ARGAMASSA , TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,02	364,03	5,46