



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Página 1 de 2

4.1	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017 P	M2	66,20	R\$ 331,68	R\$ 9,20	R\$ 40,88	R\$ 2.706,02
4.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOCUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	72,04	R\$ 117,95	R\$ 34,07	R\$ 151,42	R\$ 10.908,00
4.3	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	M	23,40	R\$ 102,30	R\$ 29,70	R\$ 132,00	R\$ 3.088,73
4.4	COMPOSIÇÃO	11	TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	32,52	R\$ 25,21	R\$ 7,32	R\$ 32,53	R\$ 1.057,82
5			RUFOS AÇO GALVANIZADA NUM 24	M					R\$ 878,81
5.1	SINAPI	96560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20MM, AF. 06/2018	M2	67,18	R\$ 31,34	R\$ 9,10	R\$ 40,44	R\$ 2.716,61
5.2	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	67,18	R\$ 70,04	R\$ 20,33	R\$ 90,37	R\$ 6.071,20
6			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS						R\$ 835,16
6.1	SINAPI	88914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00	R\$ 29,03	R\$ 8,43	R\$ 37,46	R\$ 74,91
6.2	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	24	R\$ 3,11	R\$ 0,90	R\$ 4,01	R\$ 96,31
6.3	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 12/2014	UN	4	R\$ 44,04	R\$ 12,78	R\$ 56,82	R\$ 227,30
6.4	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	12	R\$ 28,20	R\$ 8,19	R\$ 36,39	R\$ 436,64
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.534,45
7.1	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 49,51	R\$ 14,37	R\$ 63,88	R\$ 127,76
7.2	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	4	R\$ 69,12	R\$ 20,07	R\$ 89,19	R\$ 356,74
7.3	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P	M	54	R\$ 19,33	R\$ 5,61	R\$ 24,94	R\$ 1.346,83
7.4	SINAPI	96779	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P	UN	6	R\$ 17,68	R\$ 5,13	R\$ 22,81	R\$ 136,87
7.5	SINAPI	91998	TOUADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00	R\$ 13,05	R\$ 3,79	R\$ 16,84	R\$ 67,35
7.6	SINAPI	91992	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2	R\$ 12,07	R\$ 3,50	R\$ 15,57	R\$ 31,15
7.7	SINAPI	97387	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UN	14,00	R\$ 136,61	R\$ 39,66	R\$ 176,27	R\$ 2.457,74
8			ESQUADRIAS / VIDROS						R\$ 19.070,62
8.1	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	44,00	R\$ 210,83	R\$ 61,20	R\$ 272,03	R\$ 11.969,43
8.2	COMPOSIÇÃO	13	FECHAMENTO LAMBRIL	M²	63,50	R\$ 86,67	R\$ 25,16	R\$ 111,83	R\$ 7.101,19
9			BARCOS DE CONCRETO						R\$ 17.856,28
9.1	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF. 12/2015	M2	13,1	R\$ 93,27	R\$ 27,08	R\$ 120,35	R\$ 1.576,53
9.2	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015	M2	23,8	R\$ 108,07	R\$ 31,37	R\$ 139,44	R\$ 3.318,72
9.3	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	48	R\$ 11,47	R\$ 3,33	R\$ 14,80	R\$ 710,38
9.4	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	710,8	R\$ 7,89	R\$ 2,29	R\$ 10,18	R\$ 7.236,24
9.5	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	79,2	R\$ 2,84	R\$ 0,77	R\$ 3,41	R\$ 269,78
9.6	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCO, AF. 06/2014	M2	79,2	R\$ 23,80	R\$ 6,91	R\$ 30,71	R\$ 2.432,15
9.7	SINAPI	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF. 07/2016	M3	3,2	R\$ 287,32	R\$ 83,41	R\$ 370,73	R\$ 1.186,33
9.8	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	76,2	R\$ 2,87	R\$ 0,83	R\$ 3,70	R\$ 283,29
9.9	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	79,2	R\$ 8,15	R\$ 2,37	R\$ 10,92	R\$ 832,86
10			PISO INTERTRAVADO REPOSIÇÃO						R\$ 1.256,85
10.1	COMPOSIÇÃO	16	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR REAPROVEITADO, LIMPEZA FINAL	M2	64,00	R\$ 19,22	R\$ 4,42	R\$ 19,64	R\$ 1.256,85
11			LIMPEZA DE CONTRAPIÇO COM VASSOURA A SECO, AF. 04/2019	M2	57,18	R\$ 2,18	R\$ 0,63	R\$ 2,81	R\$ 202,12
11.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	M2	57,18	R\$ 1,19	R\$ 0,35	R\$ 1,54	R\$ 188,97
11.2			TOTAL						R\$ 103,15
									R\$ 254.579,56