

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO

Órgão:	Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	16.829.640/0001-49
Obra:	Sala Odontológica - Água Clara	Categoria:	Unidade de Apoio da Saúde Bucal
Endereço:	MG 223 Km 01	Bairro:	Zona Rural

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO REFERENCIAL				
COMPOSIÇÃO-PMC		PORTA (P7) DE MADEIRA, DE CORRER, E = 35 MM, 90X210CM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, PARA PINTURA, INCLUSO TRILHO, BATENTE DE SOBREPOR, ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1.115,57				
CÓDIGO	REF.	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
88239	SINAPI	set/22	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	19,9600	29,94		
88261			CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	28,1100	42,17		
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800	25,1400	17,10		
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800	18,0200	12,25		
5067			PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0429	24,9400	1,07		
90801			BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,0000	342,3800	342,38		
88627			ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL	M³	0,0250	613,8400	15,35		
10556			PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UND	1,0000	286,8700	286,87		
5061			PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	23,0000	4,60		
43613 INSUMO			FECHADURUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1,0000	76,2300	76,23		
38168 INSUMO			PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UND	1,0000	145,1600	145,16		
38179 INSUMO			ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UND	1,0000	47,4800	47,48		
43605 INSUMO			TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	2,0000	43,0900	86,18		
43606 INSUMO			PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9MM	UND	1,0000	8,8000	8,80		
				MÃO DE OBRA		101,45	9,09%		
				MATERIAL		1.014,12	90,91%		

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO DE REFERENCIA		
COMPOSIÇÃO-PCVT01		PORTA (P24) DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2,00 x 2,40 m INCLUSIVE ACESSORIOS		und	2.089,90		
CODIGO	REF	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10507 INSUMOS	SINAPI	set/22	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	4,8000	328,58	1.577,18
11950 INSUMOS			BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	und	1,7050	0,16	0,27
34360 INSUMOS			PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	kg	1,6480	79,33	130,74
39961 INSUMOS			SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	und	0,3090	17,55	5,42
88325			VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4180	20,10	28,50
43612 INSUMOS			FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	cj	1,0000	91,71	91,71
43601 INSUMOS			PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	und	2,0000	74,35	148,70
43605 INSUMOS			TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	m	2,0000	44,14	88,28
36888 INSUMOS			GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	m	1,0000	19,09	19,09
				Material		2.061,40	98,64%
				Mão de Obra		28,50	1,36%

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO DE REFERENCIA		
COMPOSIÇÃO-ALV19CM		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA		M²	126,02		
CODIGO	REF	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
7271 INSUMOS	SINAPI	set/22	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UND	58,5000	0,77	45,05
87292			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,0105	556,79	5,85
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000	25,14	55,31
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	18,02	19,82
COEFICIENTE BLOCO= 1/(L*C) = 1/(0,09*0,29)=38,314				Material		50,89	40,38%
QUE RESULTA NA QUANTIDADE DE BLOCO POR METRO QUADRADO				Mão de Obra		75,13	59,62%

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO DE REFERENCIA		
COMPOSIÇÃO-DISJ4P		DISJUNTOR DIFERENCIAL (DR) TETRAPOLAR 40A, 30ma		UND	287,21		
CODIGO	REF	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39456	SINAPI	set/22	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 40A, 30ma	UND	1,0000	274,50	274,50
INSUMOS			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	25,42	12,71
88264							
				Material		274,50	95,57%
				Mão de Obra		12,71	4,43%

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO DE REFERENCIA		
COMPOSIÇÃO-DPS 20Ka		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 20ka		UND	238,10		
CODIGO	REF	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
39477	SINAPI	set/22	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20*	UND	1,0000	225,39	225,39
INSUMOS			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	25,42	12,71
88264							
				Material		225,39	94,66%
				Mão de Obra		12,71	5,34%

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO DE REFERENCIA		
COMPOSIÇÃO-ALARMEPNE		ALARME AUDIOVISUAL PNE COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE NA BOTOEIRA E DE ACORDO COM A NBR9050		UND	539,44		
CODIGO	REF	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11961	ORSE*1	ago/22	ALARME AUDIOVISUAL PNE COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE NA BOTOEIRA E DE ACORDO COM A NBR9050	UND	1,0000	539,44	539,44
* Orçamento de Obras de Sergipe - sistema utilizado em vários orçamentos do Município de Araguari							

CODIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	PREÇO DE REFERENCIA		
COMPOSIÇÃO-ALV9CM		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA		M²	81,04		
CODIGO	REF	DATA	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
7271 INSUMO	SINAPI	set/22	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UND	26,2500	0,77	20,21
87292			ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,0105	556,79	5,85
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6100	25,14	40,48
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8050	18,02	14,51
COEFICIENTE BLOCO= 1/(L*C) = 1/(0,19*0,29)=18,148				Material		26,06	32,16%
QUE RESULTA NA QUANTIDADE DE BLOCO POR METRO QUADRADO				Mão de Obra		54,98	67,84%

Responsável Técnico
Alessandre H. de Campos Arquiteto e Urbanista - CAU nº A42451-0

Referência:

¹Orse: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=11961&peri_nr_ano=2022&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1