




COMPOSIÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA SUIÇA

ENDEREÇO: ENTRE AS RUAS LUIZ MAURO ALVES, DOS BOMBEIROS E DOS ELETRICISTAS - BAIRRO BELA SUIÇA

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

DATA: JUNHO/2020

COMPOSIÇÃO 01

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	01	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 16 a 19CM, ESPACAMENTO DE 1,50M, ALTURA LIVRE DE 1,20M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 1,20 M	m	1		R\$70,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R\$18,32	R\$7,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R\$13,23	R\$7,94
SINAPI	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5	m²	1,2	R\$22,77	R\$27,32
SINAPI	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	m	1,7	R\$11,24	R\$19,11
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	m³	0,025	R\$336,64	R\$8,42

COMPOSIÇÃO 02

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	02	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 16 a 19CM, ESPACAMENTO DE 1,50M, ALTURA LIVRE DE 1,20M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 1,20 M COM TRAVAMENTO SUPERIOR	m	1		R\$98,69
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8	R\$18,32	R\$14,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R\$13,23	R\$7,94
SINAPI	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2,00 M	m²	1,2	R\$22,77	R\$27,32
SINAPI	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	m	2,7	R\$11,24	R\$30,35
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	m³	0,025	R\$336,64	R\$8,42

COMPOSIÇÃO 03

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	03	PORTÃO EM MOURÃO DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 16 a 19CM, LARGURA DE 1,00M, ALTURA LIVRE DE 1,20M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 1,20 M COM DOBRADIÇA E TRAVA PARA FECHAMENTO	UN	1		R\$142,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R\$18,32	R\$36,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R\$13,23	R\$6,62
SINAPI	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2,00 M	m²	1,2	R\$22,77	R\$27,32
SINAPI	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	m	3,4	R\$11,24	R\$38,22
SINAPI	2432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	un	2	R\$14,38	R\$28,76
SINAPI	11461	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORÇADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	un	1	R\$4,48	R\$4,48


COMPOSIÇÃO 04

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	04	TRAVE P/PORTAL EM MOURÃO DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 20 A 24CM, LARGURA DE 3,00M, ALTURA LIVRE DE 2,50M, FIXADO NO SOLO A 0,5M DE PROFUNDIDADE	UN	1		R\$516,30
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R\$18,32	R\$36,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R\$13,23	R\$13,23
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	m³	0,14	R\$336,64	R\$47,13
SINAPI	2731	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)	m	10	R\$41,93	R\$419,30

COMPOSIÇÃO 05

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	05	PLAYGROUNDS - CASA DO TARZAN	UN	1		R\$11.536,48
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	61,6	R\$4,55	R\$280,28
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 cm.	M	46,5	R\$8,80	R\$409,20
SINAPI-I	2729	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM	M	6,4	R\$10,60	R\$67,84
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	24,34	R\$17,71	R\$431,06
SINAPI-I	3990	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,8	R\$24,57	R\$289,93
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	17,5	R\$30,17	R\$527,98
SINAPI-I	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	2	R\$461,40	R\$922,80
SINAPI-I	7195	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	6	R\$29,08	R\$174,48
SINAPI-I	35272	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. (v)	M	2,5	R\$38,92	R\$97,30
SINAPI	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/ PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M	2,5	R\$194,58	R\$486,45
SINAPI-I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM).	KG	4,68	R\$23,64	R\$110,64
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,7	R\$52,33	R\$36,63

Mariantonia L. Póvoa
RO. CAU A15850-0



SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,7	R\$363,81	R\$254,88
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	2	R\$14,75	R\$29,50
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	5	R\$17,40	R\$87,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	251	R\$18,32	R\$4.598,32
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	R\$15,18	R\$2.732,40

COMPOSIÇÃO 06

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	06	SLALOM	UN	1		R\$736,60
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm.	M	8,8	R\$4,55	R\$40,04
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,04	R\$52,33	R\$2,09
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,05	R\$363,81	R\$18,19
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	R\$18,32	R\$403,04
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	R\$15,18	R\$273,24

COMPOSIÇÃO 07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	07	PNEU	UN	1		R\$1.023,66
SINAPI-I	2729	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM	M	6	R\$10,60	R\$63,60
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	2,2	R\$4,55	R\$10,01
SINAPI-I	38054	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN "200" MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT)	M	3,64	R\$15,26	R\$55,55
SINAPI-I	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM.	UN	4	R\$1,40	R\$5,60
SINAPI-I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM).	KG	1,6	R\$23,64	R\$37,82
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,01	R\$363,81	R\$3,64
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33	R\$18,32	R\$604,56
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$15,18	R\$242,88

COMPOSIÇÃO 08

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	08	SALTO GRANDE	UN	1		R\$499,71
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	4,4	R\$4,55	R\$20,02
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA "2,5 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	2,5	R\$30,17	R\$75,43
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	16	R\$0,31	R\$4,96
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,01	R\$363,81	R\$3,64
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	0,4	R\$14,75	R\$5,90
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,5	R\$17,40	R\$8,70
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	R\$18,32	R\$274,80
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	R\$15,18	R\$106,26

COMPOSIÇÃO 09

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	09	SALTO MÉDIO	UN	1		R\$478,04
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	4,4	R\$4,55	R\$20,02
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA "2,5 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	2,5	R\$30,17	R\$75,43
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	16	R\$0,31	R\$4,96
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,01	R\$363,81	R\$3,64
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	0,35	R\$14,75	R\$5,16
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,35	R\$17,40	R\$6,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	R\$18,32	R\$256,48
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	R\$15,18	R\$106,26


COMPOSIÇÃO 10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	10	SALTO PEQUENO	UN	1		R\$472,37
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	4,4	R\$4,55	R\$20,02
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA "2,5 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	2,5	R\$30,17	R\$75,43
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4	R\$0,31	R\$1,24
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,01	R\$363,81	R\$3,64
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	0,3	R\$14,75	R\$4,43
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,28	R\$17,40	R\$4,87
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	R\$18,32	R\$256,48
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	R\$15,18	R\$106,26

COMPOSIÇÃO 11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	11	QUIOSQUE PET	UN	1		R\$2.705,31
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	8	R\$17,71	R\$141,68
SINAPI-I	20211	VIGA DE MADEIRA APARELHADA "6 X 16" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	13	R\$33,89	R\$440,57

Mariantonia L. Póvoa
ARQ.: CAU A15850-0



SINAPI-I	7195	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	8	R\$39,08	R\$312,64
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,2	R\$363,81	R\$72,76
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	2	R\$14,75	R\$29,50
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	5	R\$17,40	R\$87,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68	R\$18,32	R\$1.245,76
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	R\$15,18	R\$455,40

COMPOSIÇÃO 12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	12	PASSARELA	UN	1		R\$3.332,60
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	6,6	R\$4,55	R\$30,03
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	12	R\$30,17	R\$362,04
SINAPI-I	3990	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	40	R\$24,57	R\$982,80
SINAPI-I	4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10	R\$10,29	R\$102,90
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,15	R\$363,81	R\$54,57
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	2	R\$14,75	R\$29,50
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	4	R\$17,40	R\$69,60
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68	R\$18,32	R\$1.245,76
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	R\$15,18	R\$455,40

COMPOSIÇÃO 13

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	13	GANGORRA	UN	1		R\$1.290,82
SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11cm	M	4,4	R\$4,55	R\$20,02
SINAPI-I	35272	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	R\$38,92	R\$155,68
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,09	R\$363,81	R\$32,74
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	2	R\$14,75	R\$29,50
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	2	R\$17,40	R\$34,80
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39	R\$18,32	R\$714,48
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	R\$15,18	R\$303,60

COMPOSIÇÃO 14

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	14	RAMPA	UN	1		R\$2.139,90
SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	12	R\$30,17	R\$362,04
SINAPI-I	20211	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	12	R\$33,89	R\$406,68
SINAPI-I	4415	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18	R\$4,96	R\$89,28
SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,15	R\$363,81	R\$54,57
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	1,5	R\$14,75	R\$22,13
SINAPI-I	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	2	R\$17,40	R\$34,80
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	R\$18,32	R\$806,08
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	R\$15,18	R\$364,32

Obs: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para VALOR TOTAL.


Maríantonía L. Póvoa
O.: CAU A15850-0