

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****COMPOSIÇÕES**

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUARI - MG					DATA BASE: SINAPI DESONERADO AGOSTO 2020 -		
Obra:	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG							
Endereço da obra:	MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG							
Data:	OUTUBRO DE 2020							
COMPOSIÇÃO 02		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 300x150 M2			UNIDADE			
Fonte	Código	Descrição	M2	Coef.	Total	R\$	1.451,97	
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,5	R\$ 255,00	R\$	1.147,50	
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,502	R\$ 10,98	R\$	5,51	
SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18	R\$ 3,32	R\$	59,76	
SINAPI	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,5	R\$ 5,91	R\$	26,60	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	R\$ 18,32	R\$	82,44	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	R\$ 13,23	R\$	119,07	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,045	R\$ 246,53	R\$	11,09	
COMPOSIÇÃO 03		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			MÊS			
Fonte	Código	Descrição	MÊS	Coef.	Total	R\$	6.868,64	
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$ 76,69	R\$	1.227,04	
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 35,26	R\$	5.641,60	
COMPOSIÇÃO 04		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE			M2			
Fonte	Código	Descrição	M2	Coef.	Total	R\$	0,36	
SINAPI	6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,002886	R\$ 15,38	R\$	0,04	
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	R\$ 13,73	R\$	0,03	
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	R\$ 17,04	R\$	0,04	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	R\$ 13,23	R\$	0,10	
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	R\$ 52,24	R\$	0,10	
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	R\$ 52,33	R\$	0,05	
COMPOSIÇÃO 05		PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL			UND.			
Fonte	Código	Descrição	MÊS	Coef.	Total	R\$	386,45	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,024	R\$ 52,33	R\$	1,26	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,024	R\$ 246,53	R\$	5,92	
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	R\$ 41,30	R\$	123,90	
SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	R\$ 84,15	R\$	168,30	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	R\$ 18,46	R\$	34,15	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 13,23	R\$	52,92	
COMPOSIÇÃO 06		PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL R17 (PARE) L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURA (PARE)			UNIDADE			
Fonte	Código	Descrição	MÊS	Coef.	Total	R\$	330,61	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,0240	R\$ 52,33		1,26	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	0,0240	R\$ 246,53		5,92	



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES

PROPOSITOR:		PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUARI - MG				DATA BASE: SINAPI DESONERADO AGOSTO 2020 -	
OBRA:		RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG					
ENDEREÇO DA OBRA:		MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG					
DATA:		OUTUBRO DE 2020					
SINAPI	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	R\$	41,30	123,90
SINAPI	34723	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR. DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M2	0,3100	R\$	589,05	182,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$	18,46	3,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$	13,23	13,23