

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG						
DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2022						

COMPOSIÇÃO 01						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN			R\$ 2.852,57
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10	R\$ 15.832,13	R\$ 1.583,21
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	R\$ 6.346,77	R\$ 1.269,35

COMPOSIÇÃO 02						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		ARMAÇÃO DE TELA DUPLA DE AÇO, INCLUSIVE AÇO	M²			R\$ 39,72
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	2,00	18,19	R\$ 36,38
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 22,24	R\$ 3,34

COMPOSIÇÃO 03						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		POSTE EM AÇO GALVANIZADO, H=9M, INSTALADO	UNID.			R\$ 2.564,93
SINAPI-I	14165	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM		1,00	2.381,51	R\$ 2.381,51
SETOP	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM	m	1,00	R\$ 48,63	R\$ 48,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 22,37	R\$ 89,48
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,07	R\$ 641,33	R\$ 45,31

COMPOSIÇÃO 04						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO	M			R\$ 38,12
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	1,00	32,64	R\$ 32,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 18,25	R\$ 5,48

COMPOSIÇÃO 05						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		REFLETOR LED 200W 6000K	UNID			R\$ 340,85
COTAÇÃO	1	REFLETOR LED 200W 6000K	UNID.	1,00	R\$ 267,85	R\$ 267,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 18,25	R\$ 73,00

COMPOSIÇÃO 06						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG						
DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2022						

		REDE DE PETECA COM MASTROS EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO.	UNID.			R\$ 669,84
SETOP	ED-49573	REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM	CJ	1,00	R\$ 558,28	R\$ 558,28
SETOP	ED-49747	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	m	1,00	R\$ 24,31	R\$ 24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 22,37	R\$ 67,11
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,03	R\$ 641,33	R\$ 20,14

GUILHERME FREIRE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL