



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

DATA: 24/10/2022

Data Base:

SINAPI: SET/2022
SETOP: JUN/2022

BDI

28,82%

1	QUADRA DE PETECA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, PARAÍSO							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.752,11
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R\$ 1.224,69	R\$ 1.577,65	R\$ 1.577,65
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	201,56	R\$ 2,58	R\$ 3,32	R\$ 669,90
1.3	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 2.852,57	R\$ 3.674,68	R\$ 3.674,68
1.4	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 350,40	R\$ 451,39	R\$ 451,39
1.5	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 652,09	R\$ 840,02	R\$ 840,02
1.6	99058	SETOP	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	R\$ 11,42	R\$ 14,71	R\$ 176,53
1.7	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	919,50	R\$ 1.184,50	R\$ 1.184,50
1.8	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1,00	R\$ 800,00	R\$ 1.030,56	R\$ 1.030,56
1.9	ED-50163	SETOP	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	m	58,00	R\$ 15,35	R\$ 19,77	R\$ 1.146,88
2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 7.252,23
2.1	ED-48479	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	5,68	R\$ 14,74	R\$ 18,99	R\$ 107,86
2.2	ED-51100	SETOP	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	m3	75,73	R\$ 3,72	R\$ 4,79	R\$ 362,75
2.3	4743	SINAPI-I	CASCALHO DE CAVA	M3	75,73	61,24	R\$ 78,89	R\$ 5.974,34
2.4	ED-51123	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m2	151,46	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 807,28
3.			SUPERESTRUTURA					R\$ 27.226,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

Data Base:

SINAPI: SET/2022
SETOP: JUN/2022

DATA: 24/10/2022

BDI

28,82%

3.1	ED-49643	SETOP	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARrafo, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	5,10	R\$ 56,01	R\$ 72,15	R\$ 367,97
3.2	ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m3	4,54	R\$ 144,17	R\$ 185,72	R\$ 843,87
3.3	ED-50600	SETOP	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	151,46	R\$ 2,51	R\$ 3,23	R\$ 489,22
3.4	2	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE TELA DUPLA DE AÇO, INCLUSIVE AÇO	M²	151,46	R\$ 39,72	R\$ 51,16	R\$ 7.748,69
3.5	39315	SINAPI-I	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	605,84	0,33	R\$ 0,43	R\$ 260,51
3.6	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 6,80
3.7	ED-49798	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	15,15	R\$ 622,54	R\$ 801,96	R\$ 12.146,49
3.8	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	151,46	27,92	R\$ 35,97	R\$ 5.271,76
3.9	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,00	R\$ 8,87	R\$ 11,43	R\$ 91,44
4.			EQUIPAMENTO ESPORTIVO					R\$ 1.109,29
4.1	6	COMPOSIÇÃO	REDE DE PETECA COM MASTROS EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO.	UNID.	1,00	R\$ 669,84	R\$ 862,89	R\$ 862,89
4.2	ED-50496	SETOP	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	10,00	R\$ 19,13	R\$ 24,64	R\$ 246,40
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 11.085,21
5.1	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	1,20	R\$ 55,11	R\$ 70,99	R\$ 85,19
5.2	ED-49414	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	45,00	R\$ 8,23	R\$ 10,60	R\$ 477,00
5.3	ED-51120	SETOP	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	1,20	R\$ 55,11	R\$ 70,99	R\$ 85,19
5.4	ED-48989	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 90°C, 0,6/1KV	m	135,00	R\$ 4,53	R\$ 5,84	R\$ 788,40
5.5	3	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, H=9M, INSTALADO	UNID.	2,00	R\$ 2.564,93	R\$ 3.304,14	R\$ 6.608,28
5.6	4	COMPOSIÇÃO	CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO	M	1,00	R\$ 38,12	R\$ 49,10	R\$ 49,10
5.7	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 3,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

Data Base:

SINAPI: SET/2022
SETOP: JUN/2022

DATA: 24/10/2022

BDI

28,82%

5.8	5	COMPOSIÇÃO	REFLETOR LED 200W 6000K	U	4,00	R\$ 340,85	R\$ 439,08	R\$ 1.756,32
5.9	ED-49170	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	2,00	R\$ 298,38	R\$ 384,37	R\$ 768,74
5.10	ED-49524	SETOP	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 42,25	R\$ 54,43	R\$ 54,43
5.11	1062	SINAPI-I	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	317,62	R\$ 409,16	R\$ 409,16
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 5.063,19
6.1	ED-50461	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	151,46	R\$ 9,84	R\$ 12,68	R\$ 1.920,51
6.2	ED-50462	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	82,50	R\$ 4,11	R\$ 5,29	R\$ 436,43
6.3	ED-50496	SETOP	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	14,00	R\$ 19,13	R\$ 24,64	R\$ 344,96
6.4	ED-15448	SETOP	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	2,00	R\$ 171,26	R\$ 220,62	R\$ 441,24
6.5	ED-50437	SETOP	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	55,00	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 1.920,05
7			LIMPEZA					R\$ 1.106,53
7.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	146,56	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 1.106,53
							SUBTOTAL	R\$ 63.595,31



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

DATA: 24/10/2022

Data Base:

SINAPI: SET/2022
SETOP: JUN/2022

BDI

28,82%

2	QUADRA DE PETECA AV. BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.752,11
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R\$ 1.224,69	R\$ 1.577,65	R\$ 1.577,65
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	201,56	R\$ 2,58	R\$ 3,32	R\$ 669,90
1.3	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 2.852,57	R\$ 3.674,68	R\$ 3.674,68
1.4	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 350,40	R\$ 451,39	R\$ 451,39
1.5	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 652,09	R\$ 840,02	R\$ 840,02
1.6	99058	SETOP	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	R\$ 11,42	R\$ 14,71	R\$ 176,53
1.7	10775	SINAPI-I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	919,50	R\$ 1.184,50	R\$ 1.184,50
1.8	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1,00	R\$ 800,00	R\$ 1.030,56	R\$ 1.030,56
1.9	ED-50163	SETOP	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	m	58,00	R\$ 15,35	R\$ 19,77	R\$ 1.146,88
2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 7.144,37
2.1	ED-51100	SETOP	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	m3	75,73	R\$ 3,72	R\$ 4,79	R\$ 362,75
2.2	4743	SINAPI-I	CASCALHO DE CAVA	M3	75,73	61,24	R\$ 78,89	R\$ 5.974,34
2.3	ED-51123	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m2	151,46	R\$ 4,14	R\$ 5,33	R\$ 807,28
3			SUPERESTRUTURA					R\$ 27.246,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

Data Base:

SINAPI: SET/2022
SETOP: JUN/2022

DATA: 24/10/2022

BDI

28,82%

3.1	ED-49643	SETOP	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	5,38	R\$ 56,01	R\$ 72,15	R\$ 388,17
3.2	ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m3	4,54	R\$ 144,17	R\$ 185,72	R\$ 843,87
3.3	ED-50600	SETOP	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	151,46	R\$ 2,51	R\$ 3,23	R\$ 489,22
3.4	2	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE TELA DUPLA DE AÇO, INCLUSIVE AÇO	M²	151,46	R\$ 39,72	R\$ 51,16	R\$ 7.748,69
3.5	39315	SINAPI-I	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	605,84	0,33	R\$ 0,43	R\$ 260,51
3.6	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 6,80
3.7	ED-49798	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	15,15	R\$ 622,54	R\$ 801,96	R\$ 12.146,49
3.8	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	151,46	27,92	R\$ 35,97	R\$ 5.271,76
3.9	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8,00	R\$ 8,87	R\$ 11,43	R\$ 91,44
4.			EQUIPAMENTO ESPORTIVO					R\$ 1.109,29
4.1	6	COMPOSIÇÃO	REDE DE PETECA COM MASTROS EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO.	UNID.	1,00	R\$ 669,84	R\$ 862,89	R\$ 862,89
4.2	ED-50496	SETOP	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	10,00	R\$ 19,13	R\$ 24,64	R\$ 246,40
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 11.085,21
5.1	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m3	1,20	R\$ 55,11	R\$ 70,99	R\$ 85,19
5.2	ED-49414	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	45,00	R\$ 8,23	R\$ 10,60	R\$ 477,00
5.3	ED-51120	SETOP	REATERRO MANUAL DE VALA	m3	1,20	R\$ 55,11	R\$ 70,99	R\$ 85,19
5.4	ED-48989	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 90°C, 0,6/1KV	m	135,00	R\$ 4,53	R\$ 5,84	R\$ 788,40
5.5	3	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, H=9M, INSTALADO	UNID.	2,00	R\$ 2.564,93	R\$ 3.304,14	R\$ 6.608,28
5.6	4	COMPOSIÇÃO	CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO	M	1,00	R\$ 38,12	R\$ 49,10	R\$ 49,10
5.7	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2,00	R\$ 1,32	R\$ 1,70	R\$ 3,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PETECA, SENDO UMA SITUADA NA PRAÇA ALICE GÓIS MONTES, BAIRRO PARAÍSO E OUTRA NA AVENIDA BELCHIOR DE GODOI, Nº 1340 - ARAGUARI-MG

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

Data Base:

SINAPI: SET/2022
SETOP: JUN/2022

DATA: 24/10/2022

BDI

28,82%

5.8	5	COMPOSIÇÃO	REFLETOR LED 200W 6000K	UNID	4,00	R\$ 340,85	R\$ 439,08	R\$ 1.756,32
5.9	ED-49170	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	2,00	R\$ 298,38	R\$ 384,37	R\$ 768,74
5.10	ED-49524	SETOP	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 42,25	R\$ 54,43	R\$ 54,43
5.11	1062	SINAPI-I	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	317,62	R\$ 409,16	R\$ 409,16
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 5.063,19
6.1	ED-50461	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	151,46	R\$ 9,84	R\$ 12,68	R\$ 1.920,51
6.2	ED-50462	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	82,50	R\$ 4,11	R\$ 5,29	R\$ 436,43
6.3	ED-50496	SETOP	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	14,00	R\$ 19,13	R\$ 24,64	R\$ 344,96
6.4	ED-15448	SETOP	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	2,00	R\$ 171,26	R\$ 220,62	R\$ 441,24
6.5	ED-50437	SETOP	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	55,00	R\$ 27,10	R\$ 34,91	R\$ 1.920,05
7			LIMPEZA					R\$ 1.106,53
7.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	146,56	R\$ 5,86	R\$ 7,55	R\$ 1.106,53
							SUBTOTAL	R\$ 63.507,65
						TOTAIS		R\$ 127.102,97

GUILHERME FREIRE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E HABITAÇÃO