



COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARGEMIRO VIEIRA CARNEIRO

ENDEREÇO: Entre a Avenida Rui Dácio de Belém Miguel, as Ruas Waldemar Martins Peixoto, Vereador Nicolino Caetano Guimarães e a Travessa Vinte Sete – Bairro Sibipiruna

MUNICÍPIO: ARAGUARI - MG

DATA: OUTUBRO/2021

COMPOSIÇÃO 02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	02	PERGOLADOS EM MADEIRA ROLIÇA CONFORME DETALHADO NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1		R\$11.393,89
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	30,00	R\$19,43	R\$582,90
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$16,15	R\$484,50
SINAPI	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	171,00	R\$17,09	R\$2.922,39
SINAPI	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	156,00	R\$34,51	R\$5.383,56
SINAPI	4306	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	60,00	R\$3,03	R\$181,80
SINAPI	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	100,00	R\$1,65	R\$165,00
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	180,36	R\$1,37	R\$247,09
SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	180,36	R\$7,91	R\$1.426,65

COMPOSIÇÃO 04


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	04	RAMPA ACESSÍVEL, COM PISO PODOTÁTIL E MEIO FIO	UN	1		R\$383,03
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,4	47,94	R\$ 19,18
SETOP	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,33	497,83	R\$ 164,28
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,056	19,63	R\$ 20,73
SETOP	ED-48472	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	3,6	8,03	R\$ 28,91
SETOP	ED-48665	MEIO-FIO COM SARIETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARIETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	M	3,6	32,58	R\$ 117,29
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,056	14,1	R\$ 14,89
COMPOSIÇÃO	5	PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA	M²	0,25	71,01	R\$ 17,75

COMPOSIÇÃO 05

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	05	PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA	UN	1		R\$71,01
COTAÇÃO	4	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA DE LADRILHO	U	16,00	2,89	R\$ 46,24
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	19,63	R\$ 13,15
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	14,10	R\$ 4,72
SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M³	0,02	459,77	R\$ 6,90

COMPOSIÇÃO 06

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	06	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 100 MM	M	1		R\$11,28
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	14,10	R\$ 11,28


JOÃO PAULO DE ALMEIDA JACINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 100659/D
Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Habitação