

QUADRO VEGETAÇÃO										
Quant.	Nome popular	Nome científico	Porte arvore	Altura copa	Folha Cor	Flores Cor	Frut.	Clima	Solo	Dimensão (da copa)
1	07 unid.	Ipê rosa	Handroanthus avellanae	20 a 35	rosa	laranja	—	TR	R1	80x80x80
2	11 unid.	Ipê amarelo	Handroanthus chrysotrichus	20 a 35	amarela	laranja	—	TR	—	—
3	05 unid.	Oiti	Licania tomentosa	6 a 9	—	—	agostet	TR	R1	80x80x80
4	05 unid.	Palmeira Icui	Syagrus coronata	15	2.50	—	—	TR	R1	80x80x80
5	05 unid.	Jacarandá	Jacaranda cuspidata	2 a 10	4.00	rosa	setout	TR	R1	80x80x80
6	14 unid.	Pequi	Cayocar brasiliense	5 a 10	4.00	—	nov a fev	TR	R1	80x80x80
7	5.413,056	Grama batatais	—	—	—	—	—	TR	—	—
TOTAL:			42 unidades							
Postes de energia			—							

ÁREAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	m²
1	ÁREA TOTAL	8.998,87
2	ÁREA PAVIMENTADA COM CIMENTO RÚSTICO	2.122,72
3	ÁREA GRAMADA C/ GRAMA BATATAIS e ÁRVORES	5.709,45
4	GRAMA SINTÉTICA	100,00
5	CIMENTO QUADRA	1.066,70
6	BANCOS DE CONCRETO (1,60m x 0,40m)	35 unidades
7	LIXEIRAS P/ COLETA SELETIVA	09 unidades
8	PONTO DE ÁGUA	07 unidades

OBSERVAÇÃO:
As mudas de árvores a serem plantadas
deverão ter no mínimo 1,50m de altura

- (R) — 2 partes de terra de jardim
— 1 parte de esterco curtido
— 1/2 parte de areia
- (R1) — Escarificação previa da área
— Correção do PH para 6,5 - 7,0
— Acrescentar 15 Kg de esterco curtido e
— 20 Kg de areia por m² de área
- (TR) Tropical
— Referente ao clima



Prefeitura	
Cria	Declaro estar ciente que:
Prefeitura PROJETO PAISAGÍSTICO PRAÇA ARGEMIRO VIEIRA CARNEIRO Localização: Rua Rui Dácio de B. Miguel Bairro Sibipiruna - Araguaçu / MG	
Assinaturas:	Áreas:
Assinatura do Projeto: _____ Assinatura do Cliente: _____	Assinatura do Projeto: _____ Assinatura do Cliente: _____
Conteúdo:	Indicador:
PLANTA BAIXA DE PAISAGISMO, TABELA DE VEGETAÇÃO	Indicador: _____