

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBJETO: QUIOSQUE DA AVENIDA THEODORETO VELOSO DE CARVALHO PROPOSNTE: PREFEITURA DE ARAGUARI ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA THEODORETO VELOSO DE CARVALHO MUNICÍPIO: ARAGUARI/MG				REFERÊNCIAS			
							BASE	DESONERADO	DATA	
							SINAPI		set/21	
							SETOP		jul/21	
							ORSE		set/21	
							ISS		5,00%	
							BDI		28,82%	
QUIOSQUE DA AVENIDA THEODORETO VELOSO DE CARVALHO										
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	
1.			SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 26.134,15	
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						18.040,76	
1.1.1	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	R\$ 7.002,32	R\$ 2.018,06	R\$ 9.020,38	R\$ 18.040,76	
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.707,49	
1.2.1	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	R\$ 1.099,62	R\$ 316,91	R\$ 1.416,53	R\$ 1.416,53	
1.2.2	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,00	671,00	R\$ 193,38	R\$ 864,38	R\$ 1.728,76	
1.2.3	SETOP	ED-50155	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	2,00	R\$ 515,00	R\$ 148,42	R\$ 663,42	R\$ 1.326,84	
1.2.4	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	76,36	2,37	R\$ 0,68	R\$ 3,05	R\$ 232,90	
1.2.5	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	15,40	10,27	R\$ 2,96	R\$ 13,23	R\$ 203,74	
1.2.6	SETOP	ED-50163	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	52,00	R\$ 11,92	R\$ 3,44	R\$ 15,36	R\$ 798,72	
1.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						2.385,90	
1.3.1	SINAPI	101124	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	165,00	10,74	R\$ 3,10	R\$ 13,84	R\$ 2.283,60	
1.3.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	165,00	0,48	R\$ 0,14	R\$ 0,62	R\$ 102,30	
2.			INFRAESTRUTURA						R\$ 34.124,97	
2.1	SETOP	ED-49747	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	12,00	R\$ 21,15	R\$ 6,10	R\$ 27,25	327,00	
2.2	SETOP	ED-49748	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM	M	1,80	R\$ 28,20	R\$ 8,13	R\$ 36,33	65,39	
2.2	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	5,35	R\$ 110,74	R\$ 31,92	R\$ 142,66	762,55	
2.3	SETOP	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	46,00	R\$ 43,33	R\$ 12,49	R\$ 55,82	2.567,72	
2.4	SINAPI	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	76,36	R\$ 92,19	R\$ 26,57	R\$ 118,76	9.068,51	
2.5	COMPOSIÇÃO	2	PILARES 15 CM DE DIÂMETRO EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	56,00	R\$ 203,79	R\$ 58,73	R\$ 262,52	14.701,12	
2.6	COMPOSIÇÃO	3	PILARES 20 CM DE DIÂMETRO EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	11,10	R\$ 347,26	R\$ 100,08	R\$ 447,34	4.965,47	
2.7	SETOP	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,26	R\$ 456,63	R\$ 131,60	R\$ 588,23	150,30	
2.8	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,32	16,42	R\$ 4,73	R\$ 21,15	27,89	

2.9	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	76,36	15,14	R\$ 4,36	R\$ 19,50	1.489,02
3.			SUPERESTRUTURA	26.928,48					
3.1			COBERTURA	26.928,48					
3.1.1	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00	146,15	R\$ 42,12	R\$ 188,27	18.827,00
3.1.2	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84,96	27,11	R\$ 7,81	R\$ 34,92	2.966,80
3.1.3	SETOP	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00	36,90	R\$ 10,63	R\$ 47,53	4.753,00
3.1.4	SINAPI	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	7,42	39,93	R\$ 11,51	R\$ 51,44	381,68
4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				14.009,49		
4.1	ORSE	3223	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)	U	9,00	R\$ 1.037,02	R\$ 298,87	R\$ 1.335,89	12.023,01
4.2	ORSE	11677	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21MPa, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO D=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO D=0,40M	U	2,00	R\$ 697,94	R\$ 201,15	R\$ 899,09	1.798,18
4.3	ORSE	9977	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GANCHO COM BUCHA PARA REDE	U	14,00	R\$ 10,44	R\$ 3,01	R\$ 13,45	188,30
5			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 474,19		
5.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	76,36	R\$ 4,82	R\$ 1,39	R\$ 6,21	R\$ 474,19
TOTAL GERAL DA OBRA									R\$ 101.671,28