



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Reparos e pintura geral CEM Neuza Rodrigues Teixeira

Preço base: SETOP DEZ 2015

Planilha Orçamentária Base

BDI : 27,7 %

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO SETOP	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
------	--------------	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	------------------------	-------------

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					753,43
1.1	-	COTAÇÃO	Mobilização de pessoal e ferramentas	UNID	1,00	350,00	446,95	446,95
1.2	-	COTAÇÃO	Transporte de entulho em caçamba	UNID	3,00	80,00	102,16	306,48
Subtotal								753,43

2			REPAROS FOSSA SÉPTICA					2.840,79
2.1	-	COTAÇÃO	Reparos gerais na fossa séptica incluindo , alvenaria blocos ceramicos, tampa em concreto, tubulações e conexões de chegada e saída	UNID	1,00	1.850,00	2.362,45	2.362,45
2.2	TER-ATE-010	SETOP	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m , inclusive nivelamento	M3	6,00	24,25	30,97	185,80
2.3	TER-ESC-035	SETOP	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	6,00	38,18	48,76	292,54
Subtotal								2.840,79

3			COBERTURA					1.205,28
3.1	COB-TEL-010	SETOP	Substituição de telha galvanizada - quadra poliesportiva - inclusive troca	M2	8,00	55,21	70,50	564,03
3.2	COB-TEL-010	SETOP	Substituição de telhas quebradas na cobertura cozinha, mesmo modelo da existente	M2	4,00	48,54	61,99	247,94
3.3	FOR-PVC-005	SETOP	Reparos e ou substituição de peças no forro da cozinha	M2	8,00	38,50	49,16	393,32
Subtotal								1.205,28

4			CALHAS					1.156,71
4.1	PLU-CAL-005	SETOP	Fixar calhas soltas e ou substituir peças danificadas	M	20,00	45,29	57,84	1.156,71
Subtotal								1.156,71

5			BANCOS EM CONCRETO					919,44
5.1	-	COTAÇÃO	Relocar bancos em concreto existentes na lateral fundos da escola	pç	4,00	180,00	229,86	919,44
Subtotal								919,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Reparos e pintura geral CEM Neuza Rodrigues Teixeira

Preço base: SETOP DEZ 2015

Planilha Orçamentária Base

BDI : 27,7 %

ITEM	CÓDIGO SETOP	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)	
6			PINTURA						
			Edificação						35.170,38
6.1	PIN-LIX-005	SETOP	Lixamento em parede	M2	2.151,60	0,90	1,15	2.472,83	
6.2	PIN-ACR-010	SETOP	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	1.290,96	8,00	10,22	13.188,45	
6.3	PIN-OLE-005	SETOP	Pintura em esmalte sintético sobre paredes - barrado	M2	860,64	7,00	8,94	7.693,26	
6.4	PIN-OLE-005	SETOP	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias - portas	M2	70,56	13,69	17,48	1.233,54	
6.5	PIN-OLE-005	SETOP	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias - janelas inclusive fundo anti corrosivo	M2	192,00	13,69	17,48	3.356,57	
6.6	-	COTAÇÃO	Pintura fachada - nome da escola	UNID	1,00	350,00	446,95	446,95	
			Muros						
6.7	PIN-CAI-010	SETOP	Caiação mínimo 3 demãos	M2	1.215,60	3,10	3,96	4.812,20	
6.8	PIN-OLE-005	SETOP	Pintura esmalte 02 demãos - mureta quadra poliesportiva	M2	220,00	7,00	8,94	1.966,58	
Subtotal									35.170,38
7			QUADROS NEGROS						3.831,00
7.1	-	COTAÇÃO	Reparos nos quadros existentes	PÇ	12,00	250,00	319,25	3.831,00	
Subtotal									3.831,00
8			ESCOVÁRIO						4.941,99
8.1	-	COTAÇÃO	Escovario em aço inoxidável L=1,80mts mínimo 4 bicos, acabamento sanitário e polimento industrial	UNID	1,00	2.750,00	3.511,75	3.511,75	
8.2	-	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação incluindo rasgos, remendos, tubulações, torneiras metálicas, peças em geral	UNID	1,00	700,00	893,90	893,90	
8.3	-	COTAÇÃO	Espelho, fornecimento e instalação	M2	1,20	350,00	446,95	536,34	
Subtotal									4.941,99
9			SERVIÇOS FINAIS						830,05
9.1	-	COTAÇÃO	Limpeza final da obra	UNID	1,00	650,00	830,05	830,05	
Subtotal									830,05
CUSTO TOTAL - R\$									(CINQUENTA MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
									R\$ 1.649,06

Fabiano de Oliveira Borges
Fabiano de Oliveira Borges
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 73779/D